


- 说明:
- 1.单位以毫米计, 高程以米计。
 - 2.摄像机距所在平面2.5米挂墙安装。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
 - 3.正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
 - 4.摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
 - 5.门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供, 并接受火灾报警信号当火灾报警时需解锁门禁。
 - 6.门禁系统、视频系统、无线WIFI系统招标后需由厂家进行二次深化设计。



视频接入交换机柜系统图

10						
9						
8						
7						
6		蛇皮管	ø25	米	2	
5		钢管	SC25	米	50	
4	Ⓢ	UWB基站		套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
3	Ⓢ	无线AP	无线AP系统配套	套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
2	Ⓢ	摄像机前端箱	摄像机配套 内置避雷器、稳压电源等	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
1	Ⓢ	视频摄像机	数字、高清	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注

项目(副)负责人	杨力	校核人	赵申	阶段	施工图设计
专业负责人	李亚东 梁毅	审核人	董威	图号	2021W039-SS0603-DQ41
设计人	李亚东	审定人	强百祥	日期	2021.11 比例