

东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工

招标控制价

招标控制价：（小写）： 29,129,302.81 元

（大写） 贰仟玖佰壹拾贰万玖仟叁佰零贰元捌角壹分

招 标 人：



工程造价  
咨询企业：



东莞市恒业工程咨询有限  
公司

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人  
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024年6月19日

复核时间：

2024年6月19日

# 编制说明

## 一、工程概况：

东莞市供水管网更新改造二期工程—高埗标段，项目建设内容为改造高埗镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管以及部分供水次干管（改造管径范围为DN15～DN300，改造管道总长度约78km），并配套建设DMA分区、在线水量、水质和压力监测设备以及阀门井等附属设施。计划对朱磡村、上江城村、凌屋村、三联村和冼沙村尾新围五个村（片区）供水管网进行更新改造。

## 二、编制依据：

1、本工程根据东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）图纸及相关资料进行编制。

2、广东省建设工程计价依据：根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、广东省建设工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：（广州市详《穗建筑〔2019〕478号》文件）（东莞市详《东建价〔2019〕4号》文件）。

4、绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明。

5、人工费用：（东建价〔2022〕1号）自2022年7月1日起，定额动态人工调整系数为1.07（相应定额人工综合单价为117.7元/工日）。

6、计价税金：《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113号）文件及东建价〔2019〕5号文件进行计算，税金按9%计取。

7、预算包干费：按市政工程专业费率计取。

8、主要建筑材料价格采用东莞市建设工程造价管理站公布的《东莞建设工程造价信息》2024年5月材料价格，缺项部分参考周边城市信息价或市场价等。

### 三、其他说明：

1、土石方运距以15km计算。

2、消纳费按28元/m<sup>3</sup>计算。

3、旋翼式远传水表、垂直螺翼式远传水表及超声波水表（含水压监测）由发包人另行招标（或采购）的甲供设备供应商供货，由施工总承包单位负责安装。

4、绿化带恢复暂按恢复马尼拉草，养护期3个月计算。

5、本项目涉及需要外运的土方、破除路面（含基层）等均按外运、消纳费计算。

# 汇总表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称                                       | 金额（元）         | 其中：（元）        |              |              |
|----|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|    |                                              |               | 含税不含单列费       | 绿色施工安全防护措施费  | 人工费          |
| 1  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-朱磡村    | 5,763,055.45  | 5,468,138.68  | 294,916.77   | 1,179,828.34 |
| 2  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-上江城村   | 10,880,043.67 | 10,380,202.47 | 499,841.20   | 2,118,428.27 |
| 3  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-凌屋村    | 5,611,146.73  | 5,317,655.67  | 293,491.06   | 1,128,866.94 |
| 4  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-三联村    | 4,773,530.08  | 4,507,780.51  | 265,749.57   | 1,063,402.79 |
| 5  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-洗沙村尾新围 | 1,844,215.56  | 1,776,627.67  | 67,587.89    | 279,097.08   |
| 6  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-物探费    | 228,211.12    | 228,211.12    |              |              |
| 7  | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-其他费    | 29,100.20     | 29,100.20     |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
|    |                                              |               |               |              |              |
| 合计 |                                              | 29,129,302.81 | 27,707,716.32 | 1,421,586.49 | 5,769,623.42 |

# 工程项目总价表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 单项工程名称                                       | 金额（元）         | 其中：（元）        |              |              |
|-----|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|     |                                              |               | 含税不含单列费       | 绿色施工安全防护措施费  | 人工费          |
| 1   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-朱磡村    | 5,763,055.45  | 5,468,138.68  | 294,916.77   | 1,179,828.34 |
| 1.1 | 朱磡村-市政路供水管网改造                                | 1,981,490.27  | 1,844,109.55  | 137,380.72   | 406,875.85   |
| 1.2 | 朱磡村-巷道供水管网改造                                 | 3,781,565.18  | 3,624,029.13  | 157,536.05   | 772,952.49   |
| 2   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-上江城村   | 10,880,043.67 | 10,380,202.47 | 499,841.20   | 2,118,428.27 |
| 2.1 | 上江城村-市政路供水管网改造                               | 3,228,256.92  | 3,059,104.59  | 169,152.33   | 607,551.38   |
| 2.2 | 上江城村-巷道供水管网改造                                | 7,651,786.75  | 7,321,097.88  | 330,688.87   | 1,510,876.89 |
| 3   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-凌屋村    | 5,611,146.73  | 5,317,655.67  | 293,491.06   | 1,128,866.94 |
| 3.1 | 凌屋村-市政路供水管网改造                                | 1,923,827.81  | 1,785,490.83  | 138,336.98   | 390,154.79   |
| 3.2 | 凌屋村-巷道供水管网改造                                 | 3,687,318.92  | 3,532,164.84  | 155,154.08   | 738,712.15   |
| 4   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-三联村    | 4,773,530.08  | 4,507,780.51  | 265,749.57   | 1,063,402.79 |
| 4.1 | 三联村-市政路供水管网改造                                | 2,365,930.47  | 2,212,239.90  | 153,690.57   | 510,696.39   |
| 4.2 | 三联村-巷道供水管网改造                                 | 2,407,599.61  | 2,295,540.61  | 112,059.00   | 552,706.40   |
| 5   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-洗沙村尾新围 | 1,844,215.56  | 1,776,627.67  | 67,587.89    | 279,097.08   |
| 5.1 | 洗沙村尾新围-市政路供水管网改造                             | 409,227.79    | 388,857.32    | 20,370.47    | 61,736.14    |
| 5.2 | 洗沙村尾新围-巷道供水管网改造                              | 1,434,987.77  | 1,387,770.35  | 47,217.42    | 217,360.94   |
| 6   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-物探费    | 228,211.12    | 228,211.12    |              |              |
| 6.1 | 朱磡村-巷道（物探费）                                  | 43,287.70     | 43,287.70     |              |              |
| 6.2 | 上江城村-巷道（物探费）                                 | 92,895.80     | 92,895.80     |              |              |
| 6.3 | 凌屋村-巷道（物探费）                                  | 55,320.75     | 55,320.75     |              |              |
| 6.4 | 三联村-巷道（物探费）                                  | 36,365.38     | 36,365.38     |              |              |
| 6.5 | 洗沙村尾新围-巷道（物探费）                               | 341.49        | 341.49        |              |              |
| 7   | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-其他费    | 29,100.20     | 29,100.20     |              |              |
| 7.1 | 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-其他费    | 29,100.20     | 29,100.20     |              |              |
| 合计  |                                              | 29,129,302.81 | 27,707,716.32 | 1,421,586.49 | 5,769,623.42 |

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 1587499.67 |
| 1.1   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 248635.63  |
| 1.2   | 表后管             |                              |                                            |       | 4120.76    |
| 1.3   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 196942.05  |
| 1.4   | 管道支护            |                              |                                            |       | 148314.00  |
| 1.5   | 地基处理            |                              |                                            |       | 3914.99    |
| 1.6   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 81495.72   |
| 1.7   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 557483.74  |
| 1.8   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 140461.82  |
| 1.9   | 附属工程            |                              |                                            |       | 96036.00   |
| 1.10  | DMA流量计井         |                              |                                            |       | 110094.96  |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 201340.27  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 137380.72  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 63959.55   |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 63959.55   |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 29041.04   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 628.97     |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 28412.07   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 62896.53   |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 1817880.98 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 163609.29  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 1844109.55 |

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 供水埋管             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |           |
| 1    | 040501003001 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | m    | 1339 | 162.71 | 217868.69 |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 217868.69 |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |           |
| 2    | 040501002001 | 焊接钢管 D159×4.5    | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 33   | 201.22 | 6640.26   |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 6640.26   |
|      |              | 不锈钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 224508.95 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 3    | 031001003001 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 56  | 41.36 | 2316.16  |
| 4    | 031001003002 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 236 | 77.12 | 18200.32 |
| 5    | 031001003003 | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 22  | 164.1 | 3610.2   |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                           |      |     |       | 24126.68 |
|      |              | 表后管                   |                                                                                                                                                           |      |     |       |          |
| 6    | 040501004001 | PVC给水管 De50           | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | m    | 134 | 22.54 | 3020.36  |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                           |      |     |       | 27147.04 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 7    | 040501004002 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 35     | 31.44  | 1100.4    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                |      |        |        | 4120.76   |
|      |              | 土石方工程       |                                                                                                                                |      |        |        |           |
| 8    | 040101002001 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 287.87 | 9.83   | 2829.76   |
| 9    | 040101002002 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                    | m3   | 663.66 | 11.79  | 7824.55   |
| 10   | 040201020001 | 中粗砂垫层       | 1. 材料品种: 中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                               | m3   | 170.12 | 257    | 43720.84  |
| 11   | 040201020002 | 腋角中粗砂       | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种: 中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                              | m3   | 32.72  | 224.34 | 7340.4    |
| 12   | 040103001001 | 回填石粉渣       | 1. 填方材料品种: 再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                    | m3   | 657.04 | 105.22 | 69133.75  |
| 13   | 040103002001 | 余方弃置        | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 弃方运距: 15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                              | m3   | 937.22 | 42.52  | 39850.59  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |        |        | 171800.29 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 14   | 040103002002  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                 | m3   | 937.22  | 28     | 26242.16  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                               |      |         |        | 196942.05 |
|      |               | 管道支护    |                                                                                               |      |         |        |           |
| 15   | 粤040101007001 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 3037.99 | 26.98  | 81964.97  |
| 16   | 粤040101006001 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱，桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                     | t    | 89.186  | 743.94 | 66349.03  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                               |      |         |        | 148314    |
|      |               | 地基处理    |                                                                                               |      |         |        |           |
| 17   | 040201007001  | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 20.7    | 189.13 | 3914.99   |
|      |               | 分部小计    |                                                                                               |      |         |        | 3914.99   |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                               |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                                               |      |         |        |           |
| 18   | 040502001001  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1       | 329.17 | 329.17    |
| 19   | 040502001002  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 5       | 340.94 | 1704.7    |
| 本页小计 |               |         |                                                                                               |      |         |        | 180505.02 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 20   | 040502001003 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 10  | 367.84 | 3678.4   |
| 21   | 040502001004 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 423.31 | 1269.93  |
| 22   | 040502001005 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 22  | 368.68 | 8110.96  |
| 23   | 040502001006 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 385.49 | 3854.9   |
| 24   | 040502006001 | 法兰      | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 22  | 56.27  | 1237.94  |
| 25   | 040502006002 | 法兰      | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | 个    | 10  | 68.9   | 689      |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                  |      |     |        | 20875    |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                  |      |     |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                  |      |     |        | 18841.13 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 26   | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN150X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 108.66 | 217.32  |
| 27   | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 21  | 57.26  | 1202.46 |
| 28   | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 51.43  | 51.43   |
| 29   | 030810004001 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                       | 个    | 22  | 347.1  | 7636.2  |
| 30   | 030810004002 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                      | 个    | 1   | 425.1  | 425.1   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                              |      |     |        | 9532.51 |
|      |              | 钢制管件    |                                                                                                                              |      |     |        |         |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |     |        | 9532.51 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 7 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                         |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 31   | 040502006003 | 法兰 DN100 | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | 个    | 9     | 68.61  | 617.49   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |       |        | 617.49   |
|      |              | 支墩及其他    |                                                                                         |      |       |        |          |
| 32   | 040503002001 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 13.95 | 843.1  | 11761.25 |
| 33   | 040503002002 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 38.91 | 741.04 | 28833.87 |
| 34   | 040503002003 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 14    | 705.4  | 9875.6   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |       |        | 50470.72 |
|      |              | 现状路面破除修复 |                                                                                         |      |       |        |          |
|      |              | 次干路混凝土路  |                                                                                         |      |       |        |          |
| 35   | 041001001001 | 旧路面机械切缝  | 1. 材质: 混凝土路面<br>2. 厚度: 5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | m    | 338   | 4.71   | 1591.98  |
| 36   | 041001001002 | 拆除混凝土面板  | 1. 材质: 混凝土面板<br>2. 厚度: 24cm<br>3. 废弃料运距: 15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m2   | 58.47 | 45.64  | 2668.57  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |       |        | 55348.76 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 8 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 37   | 041001003001 | 拆除基层         | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:18cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m2   | 58.47  | 23.01  | 1345.39  |
| 38   | 040103002003 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 24.56  | 28     | 687.68   |
| 39   | 040203007001 | 混凝土面板 C35    | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:24cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | m2   | 58.47  | 175.37 | 10253.88 |
| 40   | 040203007002 | 水泥混凝土垫层 C15  | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | m2   | 58.47  | 107.76 | 6300.73  |
| 41   | 040202001001 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 58.47  | 2.47   | 144.42   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                |      |        |        | 22992.65 |
|      |              | 支路混凝土路（结构图一） |                                                                                |      |        |        |          |
| 42   | 041001001003 | 旧路面机械切缝      | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m    | 1162   | 4.71   | 5473.02  |
| 43   | 041001001004 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 565.42 | 41.64  | 23544.09 |
| 44   | 041001003002 | 拆除混凝土基层      | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:18cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 565.42 | 23.01  | 13010.31 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                |      |        |        | 60759.52 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 9 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称        | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额（元） |           |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 45   | 040103002004 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 226.17 | 28     | 6332.76   |
| 46   | 040203007003 | 混凝土面板 C35    | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 565.42 | 162.2  | 91711.12  |
| 47   | 040203007004 | 水泥混凝土垫层 C15  | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:16cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 565.42 | 96.74  | 54698.73  |
| 48   | 040202001002 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 565.42 | 2.47   | 1396.59   |
|      |              | 分部小计         |                                                                               |      |        |        | 196166.62 |
|      |              | 支路混凝土路（结构图二） |                                                                               |      |        |        |           |
| 49   | 041001001005 | 旧路面机械切缝      | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 1980   | 4.71   | 9325.8    |
| 50   | 041001001006 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 635.62 | 41.64  | 26467.22  |
| 51   | 041001003003 | 拆除混凝土基层      | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:20cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 635.62 | 25.76  | 16373.57  |
| 52   | 040103002005 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 266.96 | 28     | 7474.88   |
| 本页小计 |              |              |                                                                               |      |        |        | 213780.67 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 10 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 53   | 040203007005 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | m2   | 635.62 | 162.2  | 103097.56 |
| 54   | 040203007006 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:16cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 635.62 | 96.74  | 61489.88  |
| 55   | 040202001003 | 路床(槽) 整形    | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | m2   | 635.62 | 2.47   | 1569.98   |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                    |      |        |        | 225798.89 |
|      |              | 人行道（地砖）     |                                                                                                    |      |        |        |           |
| 56   | 041001002001 | 拆除人行道       | 1. 材质:人行道块<br>2. 厚度:5cm<br>3. 粘结层:2cm厚水泥砂浆<br>4. 废弃料运距:15km<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m2   | 72.37  | 8.11   | 586.92    |
| 57   | 041001003004 | 拆除基层        | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | m2   | 72.37  | 18.89  | 1367.07   |
| 58   | 040103002006 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | m3   | 17.37  | 28     | 486.36    |
| 59   | 040204002001 | 人行道面砖       | 1. 块料品种、规格:C30砼透水砖30X30X5cm<br>2. 基础材料品种、厚度:DM M 10干混预拌砂浆 2cm厚<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 72.37  | 100.75 | 7291.28   |
| 60   | 040204002002 | 混凝土垫层 C15   | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 72.37  | 91.23  | 6602.32   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                    |      |        |        | 182491.37 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 11 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 61   | 040204001001 | 人行道整形碾压         | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                | m2   | 72.37 | 2.22    | 160.66   |
| 62   | 040204004001 | 拆除侧石            | 1. 材料品种、规格: 砼侧石<br>2. 废弃料运距: 15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                          | m    | 28    | 7.29    | 204.12   |
| 63   | 040204004002 | 砼立缘石            | 1. 材料品种、规格: C30 砼立缘石 100×15×35cm<br>2. 2cm DM M10 预拌水泥砂浆<br>3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15 细石混凝土基座<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 28    | 86.37   | 2418.36  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |      |       |         | 19117.09 |
|      |              | 交通标线            |                                                                                                                                |      |       |         |          |
| 64   | 040205006001 | 标线              | 1. 名称: 交通标线<br>2. 工艺: 深标 II 型热熔标线<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                          | m2   | 511   | 46.86   | 23945.46 |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |      |       |         | 23945.46 |
|      |              | 路面钢筋            |                                                                                                                                |      |       |         |          |
| 65   | 040901008001 | 拉杆-植筋           | 1. 材料种类: 三级钢<br>2. 材料规格: Φ14 L=700mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 根    | 1995  | 32.22   | 64278.9  |
| 66   | 040901008002 | 传力杆             | 1. 材料种类: 三级钢<br>2. 材料规格: Φ28 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 根    | 175   | 11.81   | 2066.75  |
| 67   | 040901003001 | 钢筋网片            | 1. 路面加强钢筋<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                  | t    | 0.554 | 5627.04 | 3117.38  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |      |       |         | 69463.03 |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                |      |       |         |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                |      |       |         |          |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                |      |       |         | 96191.63 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 12 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 68   | 040504001001 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1.10m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN50<br>6. 含踏步、支墩、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 座    | 9   | 4273.18 | 38458.62 |
| 69   | 040504001002 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 7   | 5335.5  | 37348.5  |
| 70   | 040504001003 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 5089.6  | 5089.6   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |     |         | 80896.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 13 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 71   | 040504001004 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.51m<br>4. 参照图集:07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 3150.44 | 9451.32  |
| 72   | 040504001005 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 3   | 3059.78 | 9179.34  |
| 73   | 040504001006 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 1   | 2813.88 | 2813.88  |
| 74   | 040504001007 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 座    | 3   | 2566.38 | 7699.14  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 29143.68 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 14 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 75   | 040504001008 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2320.48 | 2320.48   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 112360.88 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                             |      |     |         |           |
| 76   | 040502005001 | 铜闸阀 DN50      | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                          | 个    | 9   | 223.55  | 2011.95   |
| 77   | 040502005002 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 4   | 649.2   | 2596.8    |
| 78   | 040502005003 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 8   | 1134.97 | 9079.76   |
| 79   | 040502005004 | 复合式透气阀 DN50   | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 3   | 1081.65 | 3244.95   |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 19253.94  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 15 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 80   | 040502005005 | 手动闸阀 DN50 | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范       | 个    | 3   | 142.53 | 427.59   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                           |      |     |        | 17361.05 |
|      |              | 附件        |                                                                                           |      |     |        |          |
| 81   | 040502001007 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 9   | 213.61 | 1922.49  |
| 82   | 040502001008 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 16  | 319.08 | 5105.28  |
| 83   | 040502006004 | 法兰 DN100  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 1   | 68.61  | 68.61    |
| 84   | 040502006005 | 法兰 DN150  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 2   | 105.71 | 211.42   |
| 85   | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN150*50<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 3   | 244.72 | 734.16   |
| 86   | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN150*100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                        | 个    | 4   | 244.72 | 978.88   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                           |      |     |        | 9448.43  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 16 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 综合单价    | 合价        |
| 87   | 040502002003 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                            | 个    | 4    | 406. 18 | 1624. 72  |
| 88   | 040501002002 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0. 6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 0. 9 | 104. 81 | 94. 33    |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         | 10739. 89 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         |           |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         |           |
| 89   | 080807013001 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN200<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砵砖砌筑厚120mmDM M7. 5干混预拌砂浆, 植筋 Φ 14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                    | 处    | 6    | 252. 21 | 1513. 26  |
| 90   | 080807013002 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN250<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砵砖砌筑厚120mmDM M7. 5干混预拌砂浆, 植筋 Φ 14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                    | 处    | 3    | 288. 93 | 866. 79   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |         | 4099. 1   |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 17 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 91   | 041001009001 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN40<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 11  | 93.59  | 1029.49  |
| 92   | 041001009002 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 1   | 93.71  | 93.71    |
| 93   | 041001009003 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 8   | 94.23  | 753.84   |
| 94   | 041001009004 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 8   | 142.93 | 1143.44  |
| 95   | 040502005006 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称: 拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格: DN40<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 11  | 187.54 | 2062.94  |
| 96   | 040502005007 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称: 拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格: DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 1   | 187.54 | 187.54   |
| 97   | 040502005008 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称: 拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格: DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 8   | 187.54 | 1500.32  |
| 98   | 040502005009 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称: 拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格: DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 8   | 187.54 | 1500.32  |
|      |              | 分部小计      |                                                                                       |      |     |        | 10651.65 |
|      |              | 管道保护      |                                                                                       |      |     |        |          |
| 本页小计 |              |           |                                                                                       |      |     |        | 8271.6   |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 18 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 99   | 040501014001 | 管道保护        | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                                | 处    | 8   | 70.55  | 564.4    |
| 100  | 040501002003 | 钢管          | 1. 材质及规格:钢套管 D325*8<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                           | m    | 18  | 321.04 | 5778.72  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 6343.12  |
|      |              | 接驳现状消防栓     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |          |
| 101  | 040502005010 | 闸阀 DN100    | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                           | 个    | 10  | 649.2  | 6492     |
| 102  | 040502006006 | 法兰          | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                           | 个    | 20  | 68.61  | 1372.2   |
| 103  | 040501002004 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 50  | 144.66 | 7233     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 21440.32 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 19 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                          |      |      | 综合单价     | 合价        |
| 104  | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                     | 个    | 10   | 406. 18  | 4061. 8   |
| 105  | 040504001009 | 闸阀井       | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1. 15m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 10   | 4399. 73 | 43997. 3  |
| 106  | 040503001001 | 砌筑支墩      | 1. 名称: 管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料: 砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                          | m3   | 0. 1 | 618. 86  | 61. 89    |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                          |      |      |          | 63218. 19 |
|      |              | 新旧管接驳     |                                                                                                                                                                                          |      |      |          |           |
| 107  | 041001006001 | 现状管道开口    | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: DN200<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                           | 处    | 6    | 300      | 1800      |
| 108  | 041001006002 | 现状管道开口    | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: DN250<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                           | 处    | 3    | 400      | 1200      |
| 109  | 040502001009 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型: 马鞍三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN200×DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 6    | 616. 21  | 3697. 26  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                          |      |      |          | 54818. 25 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 20 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 110  | 040502001010 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 马鞍三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN250×DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 832.32 | 2496.96 |
| 111  | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 51.43  | 51.43   |
| 112  | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 57.26  | 57.26   |
| 113  | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN150X80<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 108.66 | 217.32  |
| 114  | 040502006007 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 2   | 101.72 | 203.44  |
| 115  | 030810004003 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN25<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范          | 个    | 1   | 110.98 | 110.98  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                      |      |     |        | 3137.39 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 21 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |                    |                                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 116  | 030810004004 | 低压不锈钢法兰            | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | 个    | 1    | 250.59 | 250.59   |
| 117  | 030810004005 | 低压不锈钢法兰            | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | 个    | 2    | 347.1  | 694.2    |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                         |      |      |        | 10779.44 |
|      |              | 管道地面标识             |                                                                                                         |      |      |        |          |
| 118  | 050307009001 | 管道地面标识             | 1. 名称: 给水管标<br>2. 材质: 圆形陶瓷材质<br>3. 外径: DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范           | 个    | 59   | 12     | 708      |
| 119  | 050307009002 | 信号桩                | 1. 材料种类、规格: $\phi 8$ 不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个 M6 螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注: 业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 41   | 28.97  | 1187.77  |
| 120  | 040502017001 | 警示带                | 1. 名称: 警示带<br>2. 规格: 400mm 塑料<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m    | 1351 | 2.33   | 3147.83  |
|      |              | 分部小计               |                                                                                                         |      |      |        | 5043.6   |
|      |              | DMA 流量计井           |                                                                                                         |      |      |        |          |
|      |              | DMA 流量计井 DN150, 6套 |                                                                                                         |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                                         |      |      |        | 5988.39  |



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 23 页 共 24 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|     |              |                       |                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价     | 合价       |
| 127 | 030601004002 | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测）<br>2. 规格:DN200<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                            | 台    | 1   | 392.69   | 392.69   |
| 128 | 040502005013 | 蝶阀                    | 1. 种类:蝶阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                            | 个    | 2   | 1987.61  | 3975.22  |
| 129 | 040502006009 | 法兰                    | 1. 种类:法兰<br>2. 连接形式:焊接<br>3. 规格:DN200<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                               | 个    | 8   | 152.69   | 1221.52  |
| 130 | 040502005014 | 双法兰伸缩接头               | 1. 种类:双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格:DN200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                                  | 个    | 1   | 1087.1   | 1087.1   |
| 131 | 040502001012 | 球墨铸铁管配件               | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                           | 个    | 2   | 406.24   | 812.48   |
| 132 | 040504001011 | DMA超声波水表井             | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:3750mm*1300mm<br>3. 井室深:1600mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN200<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 11627.53 | 11627.53 |
|     |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                                                     |      |     |          | 19116.54 |
|     |              | 本页小计                  |                                                                                                                                                                                     |      |     |          | 19116.54 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 24 页 共 24 页

|     |            |
|-----|------------|
| 合 计 | 1587499.67 |
|-----|------------|





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|       |               |               |                                                                           |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 1     |               | 绿色施工安全防护措施费   |                                                                           |      |        |          |           |
| 1.1   | 1.1           | 综合脚手架         |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.2   | 1.2           | 靠脚手架安全挡板      |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.3   | 1.3           | 围尼龙编制布        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.4   | 1.4           | 桥梁支架          |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.5   | 1.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                                           | 项    | 1      | 59247.53 | 59247.53  |
| 1.5.1 | 粤050401008001 | 施工围栏          | 1. 材料种类、规格:2mm蓝色锌铁波形板<br>2. 围栏高度:1.8m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 3273   | 17.61    | 57637.53  |
| 1.5.2 | 040205018001  | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m                  | m    | 644    | 2.50     | 1610.00   |
| 1.6   | 1.6           | 施工围挡照明        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.7   | 1.7           | 独立安全防护挡板      |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 1.8   | 1.8           | 吊装设备基础        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 小 计   |               |               |                                                                           |      |        |          | 59247.53  |
| 2     |               | 措施其他项目        |                                                                           |      |        |          |           |
| 2.1   | 2.7           | 围堰工程          |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.2   | 2.8           | 材料二次运输        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.3   | 2.9           | 井点降水工程        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.4   | 2.10          | 施工护栏          |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.5   | 2.14          | 交通疏导          |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.6   | 2.11          | 监测量控工程        |                                                                           | 项    | 1      |          |           |
| 2.7   | 2.12          | 混凝土模板工程       |                                                                           | 项    | 1      | 62905.02 | 62905.02  |
| 2.7.1 | 041102031001  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:支墩模板                                                              | m2   | 197.83 | 48.31    | 9557.17   |
| 2.7.2 | 041102002001  | 垫层模板          | 1. 构件类型:垫层模板                                                              | m2   | 24.11  | 47.37    | 1142.09   |
| 2.7.3 | 041102034001  | 底板模板          | 1. 构件类型:底板模板                                                              | m2   | 52.48  | 91.03    | 4777.25   |
| 2.7.4 | 041102035001  | 池壁(隔墙)模板      | 1. 池壁(隔墙)模板                                                               | m2   | 508.48 | 70.25    | 35720.72  |
| 2.7.5 | 041102036001  | 盖板模板          | 1. 构件类型:盖板模板                                                              | m3   | 10.04  | 289.05   | 2902.06   |
| 本页小计  |               |               |                                                                           |      |        |          | 122152.55 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|-----|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  | 628.97   |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 28412.07 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 29041.04 | -                                                               |

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称      | 规格型号       | 单位 | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------|------------|----|-----------|----------|
|    | 人工          |           |            |    |           |          |
| 1  | 00010010    | 人工费       |            | 元  | 330369.22 | 1.07     |
|    | 材料          |           |            |    |           |          |
| 1  | 01000001    | 型钢        | 综合         | kg | 23.63     | 3.79     |
| 2  | 01000010    | 型钢        | 综合         | t  | 4.91      | 3786.07  |
| 3  | 01010030    | 热轧圆盘条     | Φ10以内      | t  | 0.28      | 3785.54  |
| 4  | 01010030@4  | 螺纹钢       | Φ12-16     | t  | 0.41      | 3714.53  |
| 5  | 01010030@5  | 螺纹钢       | Φ28        | t  | 0.09      | 3730.63  |
| 6  | 01010125    | 螺纹钢       | Φ10~25     | t  | 0.13      | 3642.63  |
| 7  | 01010125@1  | 三级钢       | Φ12~16     | t  | 12.75     | 3714.53  |
| 8  | 01010125@10 | 螺纹钢       | Φ10~25     | t  | 0.28      | 3642.63  |
| 9  | 01010125@11 | 螺纹钢       | Φ12-16     | t  | 1.33      | 3714.53  |
| 10 | 01010125@12 | 螺纹钢       | Φ28        | t  | 0.30      | 3730.63  |
| 11 | 01010125@15 | 三级钢       | Φ12~16     | t  | 0.32      | 3714.53  |
| 12 | 01130002    | 扁钢        | 综合         | kg | 113.80    | 4.16     |
| 13 | 01210001    | 角钢        | 综合         | kg | 9.30      | 3.92     |
| 14 | 01290003    | 钢板        | 综合         | kg | 802.98    | 3.99     |
| 15 | 01290043    | 钢板        | 8~15       | kg | 1.29      | 3.97     |
| 16 | 04010020@1  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5   | kg | 769.20    | 0.36     |
| 17 | 04010035    | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5   | kg | 35.49     | 0.36     |
| 18 | 04030023    | 中粗砂       | 回填         | m3 | 257.24    | 154.89   |
| 19 | 04050180@1  | 片石        |            | m3 | 22.77     | 147.84   |
| 20 | 04070010@1  | 片石        |            | m3 | 1.46      | 147.84   |
| 21 | 04070045    | 再生石粉渣     |            | m3 | 918.65    | 60.00    |
| 22 | 04130001    | 标准砖       | 240×115×53 | 千块 | 8.50      | 390.41   |
| 23 | 05010020    | 松杂原木      | 综合         | m3 | 1.05      | 1766.60  |
| 24 | 05030060    | 板枋材       | 综合         | m3 | 7.98      | 1766.60  |
| 25 | 13310060    | 石油沥青      | 10#        | kg | 268.95    | 4.12     |
| 26 | 17010050    | 焊接钢管      | 综合         | t  | 0.01      | 4161.90  |
| 27 | 17010053    | 焊接钢管      | DN20       | m  | 0.53      | 6.11     |
| 28 | 17030050    | 镀锌钢管      | DN50       | m  | 16.24     | 27.68    |
| 29 | 17290080    | 钢筋混凝土管    | D300       | m  | 2.05      | 66.81    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称       | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 材料          |            |              |      |          |          |
| 30 | 34110010    | 水          |              | m3   | 697.09   | 3.80     |
| 31 | 34110040    | 电          |              | kW·h | 6.14     | 0.67     |
| 32 | 35030070    | 木脚手板       |              | m3   | 0.02     | 2091.40  |
| 33 | 35090260    | 槽型钢板桩      |              | t    | 1.90     | 4036.58  |
| 34 | 8021901     | 普通预拌混凝土    | C10          | m3   | 1.05     | 455.05   |
| 35 | 8021901@1   | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 1.66     | 455.05   |
| 36 | 8021902     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 286.40   | 458.45   |
| 37 | 8021904     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 5.39     | 475.53   |
| 38 | 8021906     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 283.83   | 502.51   |
|    | 机械          |            |              |      |          |          |
| 1  | 00010003    | 机上人工       |              | 工日   | 216.90   | 246.10   |
| 2  | 99450670    | 汽油         | (机械用)国III93# | kg   | 68.34    | 9.23     |
| 3  | 99450670@1  | 汽油         | (机械用)国III93# | kg   | 59.46    | 9.23     |
| 4  | 99450680    | 柴油         | (机械用)0#      | kg   | 5762.03  | 7.76     |
| 5  | 99450680@6  | 柴油         | (机械用)0#      | kg   | 0.84     | 7.76     |
| 6  | 99450700    | 电          | (机械用)        | kw·h | 11.82    | 0.67     |
| 7  | 99450700@1  | 电          | (机械用)        | kw·h | 11410.53 | 0.67     |
| 8  | 99450700@4  | 电          | (机械用)        | kw·h | 80.07    | 0.67     |
| 9  | 99450700@5  | 电          | (机械用)        | kw·h | 123.55   | 0.67     |
| 10 | 99450700@7  | 电          | (机械用)        | kw·h | 47.42    | 0.67     |
| 11 | 99450700@8  | 电          | (机械用)        | kw·h | 21.71    | 0.67     |
|    | 主材          |            |              |      |          |          |
| 1  | 01290303@3  | 蓝色锌铁波形板    | 2mm          | m2   | 589.14   | 27.00    |
| 2  | 02050001@1  | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 26.78    | 18.98    |
| 3  | 02050001@15 | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 135.96   | 18.98    |
| 4  | 02050001@20 | T型胶圈 DN50  |              | 个    | 18.54    | 7.59     |
| 5  | 02050001@5  | T型胶圈 DN200 |              | 个    | 4.12     | 23.69    |
| 6  | 02050001@6  | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 230.31   | 18.98    |
| 7  | 04270160    | 混凝土垫块      |              | m3   | 0.07     | 252.21   |
| 8  | 13010220@1  | 环氧沥青面漆     |              | kg   | 14.09    | 16.63    |
| 9  | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆    |              | kg   | 5.03     | 13.69    |
| 10 | 13030270@1  | 无毒饮水仓      | 干膜厚度≥150 μm  | m2   | 31.40    | 31.48    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码             | 材料名称                      | 规格型号   | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|------------------|---------------------------|--------|----|---------|----------|
|    | 主材               |                           |        |    |         |          |
| 11 | 13030410@1       | 煤焦油沥清漆                    | L01-17 | kg | 2.71    | 10.81    |
| 12 | 13030410@3       | 煤焦油沥清漆                    | L01-17 | kg | 2.08    | 10.81    |
| 13 | 14350270@1       | 固化剂                       |        | kg | 1.85    | 27.08    |
| 14 | 15550095         | 玻璃布                       |        | m2 | 84.05   | 1.95     |
| 15 | 17010100@1<br>1  | 焊接钢管 D325×8               |        | m  | 18.13   | 267.98   |
| 16 | 17010350@1<br>2  | 焊接钢管 D159×4.5             |        | m  | 3.08    | 73.51    |
| 17 | 17010350@1<br>3  | 焊接钢管 D108×4               |        | m  | 4.41    | 44.35    |
| 18 | 17010350@2<br>0  | 焊接钢管 D159×4.5             |        | m  | 33.46   | 73.51    |
| 19 | 17010350@2<br>4  | 焊接钢管 D108×4               |        | m  | 50.70   | 44.35    |
| 20 | 17010350@5       | 焊接钢管 D60×3                |        | m  | 0.91    | 28.82    |
| 21 | 17050017@1<br>5  | 薄壁不锈钢管 304L Φ<br>50.8x1.2 |        | m  | 232.93  | 47.49    |
| 22 | 17050017@1<br>6  | 薄壁不锈钢管 304L Φ<br>25.4x1.0 |        | m  | 55.22   | 17.02    |
| 23 | 17050017@1<br>7  | 薄壁不锈钢管 304L Φ<br>88.9×2.0 |        | m  | 21.71   | 132.46   |
| 24 | 17110060@3       | 球墨铸铁给水管 K9 DN<br>150      |        | m  | 1339.00 | 136.53   |
| 25 | 17250040@1<br>1  | PVC给水管De63                |        | m  | 35.00   | 16.44    |
| 26 | 17250040@8       | PVC给水管De50                |        | m  | 134.00  | 10.26    |
| 27 | 18000001@1<br>01 | 球墨铸铁同径三通 DN1<br>50×DN150  |        | 个  | 3.00    | 235.36   |
| 28 | 18000001@1<br>11 | 球墨铸铁异径三通 DN1<br>50×DN100  |        | 个  | 10.00   | 197.54   |
| 29 | 18000001@1<br>12 | 球墨铸铁盘承短管 DN5<br>0         |        | 个  | 9.00    | 49.12    |
| 30 | 18000001@1<br>15 | 球墨铸铁盘承短管 DN2<br>00        |        | 个  | 2.00    | 189.13   |
| 31 | 18000001@3<br>0  | 球墨铸铁90° 弯头 DN1<br>50      |        | 个  | 10.00   | 179.89   |
| 32 | 18000001@3<br>3  | 球墨铸铁45° 弯头 DN1<br>50      |        | 个  | 5.00    | 152.99   |
| 33 | 18000001@4<br>5  | 球墨铸铁22.5° 弯头<br>DN150     |        | 个  | 1.00    | 141.22   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                 | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|----|-------------|----------------------|------|----|-------|----------|
|    | 主材          |                      |      |    |       |          |
| 34 | 18000001@48 | 球墨铸铁盘承短管 DN150       |      | 个  | 28.00 | 131.13   |
| 35 | 18000001@61 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80  |      | 个  | 22.00 | 180.73   |
| 36 | 18010200@12 | 球墨铸铁马鞍三通 DN200×DN150 |      | 个  | 6.00  | 311.02   |
| 37 | 18010200@13 | 球墨铸铁马鞍三通 DN250×DN150 |      | 个  | 3.00  | 469.89   |
| 38 | 18210200@7  | 法兰套筒伸缩器DN200         |      | 个  | 1.00  | 720.94   |
| 39 | 18210200@8  | 法兰套筒伸缩器DN150         |      | 个  | 6.00  | 546.61   |
| 40 | 19000001@2  | 手动闸阀 DN50            |      | 个  | 3.03  | 109.61   |
| 41 | 19000020@12 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100    |      | 个  | 10.00 | 550.74   |
| 42 | 19000020@23 | QT450蝶阀 DN200        |      | 个  | 2.00  | 1699.12  |
| 43 | 19000020@36 | 复合式透气阀 DN50          |      | 个  | 3.00  | 983.19   |
| 44 | 19000020@40 | 铜闸阀 DN50             |      | 个  | 9.00  | 149.85   |
| 45 | 19000020@41 | 弹性软密封闸阀 DN150        |      | 个  | 8.00  | 987.32   |
| 46 | 19000020@42 | 弹性软密封闸阀 DN100        |      | 个  | 4.00  | 550.74   |
| 47 | 19000020@44 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150    |      | 个  | 12.00 | 987.32   |
| 48 | 20010360@10 | 钢板平焊法兰 DN150         |      | 副  | 24.00 | 113.90   |
| 49 | 20010360@18 | 钢板平焊法兰 DN150         |      | 副  | 1.00  | 113.90   |
| 50 | 20010360@24 | 钢板平焊法兰 DN200         |      | 副  | 4.00  | 156.24   |
| 51 | 20010360@29 | 球墨铸铁法兰 DN150         |      | 副  | 1.00  | 105.92   |
| 52 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN100         |      | 副  | 5.00  | 68.34    |
| 53 | 20010360@40 | 球墨铸铁法兰 DN100         |      | 副  | 5.00  | 68.92    |
| 54 | 20010360@41 | 球墨铸铁法兰 DN80          |      | 副  | 11.00 | 55.48    |
| 55 | 20010360@7  | 钢板平焊法兰 DN100         |      | 副  | 10.00 | 68.34    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                  | 规格型号        | 单位             | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------------------|-------------|----------------|---------|----------|
|    | 主材          |                       |             |                |         |          |
| 56 | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰 DN100     |             | 副              | 0.50    | 711.82   |
| 57 | 20030030@7  | 304L不锈钢平焊法兰 DN80      |             | 副              | 12.00   | 586.24   |
| 58 | 20030030@8  | 304L不锈钢平焊法兰 DN50      |             | 副              | 0.50    | 427.18   |
| 59 | 20030030@9  | 304L不锈钢平焊法兰 DN25      |             | 副              | 0.50    | 170.86   |
| 60 | 24130040@6  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN150       | 台              | 6.00    | 8764.66  |
| 61 | 24130040@7  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN200       | 台              | 1.00    | 10308.57 |
| 62 | 24330060@1  | 400mm宽塑料标识带           |             | m              | 1418.55 | 1.83     |
| 63 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为D400     | 套              | 39.00   | 709.11   |
| 64 | 36010080@10 | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为C250     | 套              | 2.00    | 463.21   |
| 65 | 36010205@2  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为D400     | 套              | 3.00    | 709.11   |
| 66 | 36010205@3  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为C250     | 套              | 1.00    | 463.21   |
| 67 | 36050020@3  | C30砼透水砖30X30X5cm      |             | m <sup>2</sup> | 73.82   | 61.92    |
| 68 | 36070020@1  | C30砼立缘石               | 100×15×35cm | m              | 28.42   | 51.82    |
| 69 | 37270140@1  | 信号桩                   |             | 根              | 41.00   | 10.28    |
| 70 | 80010680    | 预拌水泥砂浆                | M7.5        | m <sup>3</sup> | 2.28    | 436.56   |
| 71 | 80010680@4  | 预拌水泥砂浆                | M10         | m <sup>3</sup> | 1.01    | 444.20   |
| 72 | 80010750@1  | 预拌水泥防水砂浆              | 1:2         | m <sup>3</sup> | 8.81    | 467.48   |
| 73 | 80010800@3  | DM M10干混预拌砂浆          |             | m <sup>3</sup> | 1.48    | 444.20   |
| 74 | 80010800@4  | DM M10预拌水泥砂浆          |             | m <sup>3</sup> | 0.18    | 444.20   |
| 75 | 80210180@12 | 普通预拌混凝土 C35           |             | m <sup>3</sup> | 0.13    | 502.51   |
| 76 | 80210180@2  | 普通预拌混凝土 C10           |             | m <sup>3</sup> | 12.90   | 455.05   |
| 77 | 80210180@29 | 普通预拌混凝土 C25           |             | m <sup>3</sup> | 1.68    | 475.53   |
| 78 | 80210180@34 | 普通预拌混凝土 C25           |             | m <sup>3</sup> | 54.89   | 475.53   |
| 79 | 80210180@5  | 普通预拌混凝土 C25           |             | m <sup>3</sup> | 24.85   | 475.53   |
| 80 | 补充主材002     | 圆形陶瓷管标                |             | 个              | 59.00   | 12.00    |

编制人：

证号：

编制日期：





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数              | 基数说明                  | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ            | 分部分项合计                |       | 3120466.81 |
| 1.1   | 供水横管、立管         |                   |                       |       | 85991.26   |
| 1.2   | 供水埋管            |                   |                       |       | 938716.21  |
| 1.3   | 表后管             |                   |                       |       | 14685.06   |
| 1.4   | 土石方工程           |                   |                       |       | 356424.33  |
| 1.5   | 管道支护            |                   |                       |       | 86373.35   |
| 1.6   | 地基处理            |                   |                       |       | 13528.47   |
| 1.7   | 主次管道管件          |                   |                       |       | 238045.85  |
| 1.8   | 现状路面破除修复        |                   |                       |       | 679928.80  |
| 1.9   | 水表管件、阀门及附件安装    |                   |                       |       | 213420.62  |
| 1.10  | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                   |                       |       | 327400.16  |
| 1.11  | 附属工程            |                   |                       |       | 90255.67   |
| 1.12  | DMA流量计井         |                   |                       |       | 15163.07   |
| 1.13  | 仪表安装            |                   |                       |       | 60533.96   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF   | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费 |       | 297999.94  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF           | 安全及文明施工措施费            |       | 157536.05  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXMF+_CSQTXMF | 措施一般项目费+措施其他项目费       |       | 140463.89  |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXMF           | 措施一般项目费               |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF           | 措施其它项目费               |       | 140463.89  |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ            | 其他项目合计                |       | 50859.10   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE              | 暂列金额                  |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ             | 暂估价合计                 |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG               | 计日工                   |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF            | 总承包服务费                |       | 2001.44    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF             | 预算包干费                 |       | 48857.66   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCYZF             | 工程优质费                 |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC             | 概算幅度差                 |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY              | 索赔费用                  |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY            | 现场签证费用                |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY              | 其他费用                  |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF       | 甲供主材费+甲供设备费           |       | 200144.32  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目    |       | 3469325.85 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目    | 9     | 312239.33  |

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                                            |      |      | 综合单价  | 合价       |
|      |              | 供水横管、立管               |                                                                                                                            |      |      |       |          |
| 1    | 031001003004 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 22   | 77.12 | 1696.64  |
| 2    | 031001003005 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 524  | 41.36 | 21672.64 |
| 3    | 031001003006 | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 49   | 95.87 | 4697.63  |
| 4    | 031001003007 | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1205 | 48.07 | 57924.35 |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                            |      |      |       | 85991.26 |
|      |              | 供水埋管                  |                                                                                                                            |      |      |       |          |
|      |              | 球墨铸铁给水管               |                                                                                                                            |      |      |       |          |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                            |      |      |       | 85991.26 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 5    | 040501003002 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m2, 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μ m, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                    | m    | 982 | 162.71 | 159781.22 |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 159781.22 |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
| 6    | 040501002005 | 焊接钢管 D159×4.5    | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 428 | 201.22 | 86122.16  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 245903.38 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |          |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价   | 合价        |          |
| 7    | 040501002006 | 焊接钢管 D108×4            | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 31   | 144.66 | 4484.46   |          |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |           | 90606.62 |
|      |              | 不锈钢管                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |           |          |
| 8    | 031001003008 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆(膜厚不小于120 μm)<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                             | m    | 475  | 180.37 | 85675.75  |          |
| 9    | 031001003009 | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆(膜厚不小于120 μm)<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                              | m    | 1283 | 164.1  | 210540.3  |          |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 300700.51 |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                           |      |      | 综合单价  | 合价        |
| 10   | 031001003010 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 4295 | 77.12 | 331230.4  |
| 11   | 031001003011 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 1472 | 41.36 | 60881.92  |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                           |      |      |       | 688328.37 |
|      |              | 表后管                   |                                                                                                                                                           |      |      |       |           |
| 12   | 040501004003 | PVC给水管 De25           | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De25<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | m    | 324  | 12.89 | 4176.36   |
| 13   | 040501004004 | PVC给水管 De32           | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De32<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | m    | 36   | 13.99 | 503.64    |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                           |      |      |       | 396792.32 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 14   | 040501004005 | PVC给水管 De50 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 303     | 22. 54 | 6829. 62  |
| 15   | 040501004006 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 101     | 31. 44 | 3175. 44  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                 |      |         |        | 14685. 06 |
|      |              | 土石方工程       |                                                                                                                                 |      |         |        |           |
| 16   | 040101002003 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                         | m3   | 711. 01 | 9. 83  | 6989. 23  |
| 17   | 040101002004 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                      | m3   | 312. 71 | 11. 79 | 3686. 85  |
| 18   | 040101002005 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式: 人工开挖<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 776. 88 | 42. 61 | 33102. 86 |
| 19   | 040201020003 | 中粗砂垫层       | 1. 材料品种:中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | m3   | 149. 12 | 257    | 38323. 84 |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |         |        | 92107. 84 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                             |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 20   | 040201020004  | 石粉渣垫层   | 1. 材料品种:再生石粉渣<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 261.77  | 149.73 | 39194.82  |
| 21   | 040201020005  | 腋角中粗砂   | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | m3   | 24.89   | 224.34 | 5583.82   |
| 22   | 040201020006  | 腋角石粉渣   | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:石粉渣<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | m3   | 30.73   | 105.22 | 3233.41   |
| 23   | 040103001002  | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种:再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求:按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m3   | 944.04  | 105.22 | 99331.89  |
| 24   | 040103002007  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | m3   | 1800.59 | 42.52  | 76561.09  |
| 25   | 040103002008  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                              | m3   | 1800.59 | 28     | 50416.52  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |         |        | 356424.33 |
|      |               | 管道支护    |                                                                             |      |         |        |           |
| 26   | 粤040101007002 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | m2   | 2430.56 | 26.98  | 65576.51  |
| 27   | 粤040101006002 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | t    | 27.955  | 743.94 | 20796.84  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |         |        | 86373.35  |
|      |               | 地基处理    |                                                                             |      |         |        |           |
| 本页小计 |               |         |                                                                             |      |         |        | 360694.9  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 28   | 040201007002 | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | m3   | 71.53 | 189.13 | 13528.47 |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                       |      |       |        | 13528.47 |
|      |              | 主次管道管件  |                                                                                                       |      |       |        |          |
|      |              | 球墨铸铁管件  |                                                                                                       |      |       |        |          |
| 29   | 040502001013 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 12    | 367.84 | 4414.08  |
| 30   | 040502001014 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1     | 398.18 | 398.18   |
| 31   | 040502001015 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 5     | 423.31 | 2116.55  |
| 32   | 040502001016 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 5     | 385.49 | 1927.45  |
| 33   | 040502001017 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 55    | 368.68 | 20277.4  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                       |      |       |        | 42662.13 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 34   | 040502006010 | 法兰        | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | 个    | 55  | 56.27  | 3094.85  |
| 35   | 040502006011 | 法兰        | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | 个    | 5   | 68.9   | 344.5    |
|      |              | 分部小计      |                                                                                      |      |     |        | 32573.01 |
|      |              | 钢制管件      |                                                                                      |      |     |        |          |
| 36   | 040502002005 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制45° 弯头<br>2. 规格: DN150<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 295.5  | 295.5    |
| 37   | 040502002006 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制 90° 弯头<br>2. 规格: DN150<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 9   | 440.44 | 3963.96  |
| 38   | 040502002007 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制异径三通<br>2. 规格: DN150×80<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 20  | 244.72 | 4894.4   |
| 39   | 040502002008 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制异径三通<br>2. 规格: DN150×100<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 244.72 | 734.16   |
| 40   | 040502002009 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制同径三通<br>2. 规格: DN150×150<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 244.72 | 244.72   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                      |      |     |        | 13572.09 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 41   | 040503003001 | 金属支架制作、安装 | 1. 名称:跨河挂管支架<br>2. 规格:D108*4<br>3. 做法:详见大样图<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                 | 个    | 3   | 100.22 | 300.66   |
| 42   | 040502006012 | 法兰 DN80   | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 个    | 20  | 55.38  | 1107.6   |
| 43   | 040502006013 | 法兰 DN100  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | 个    | 4   | 68.61  | 274.44   |
| 44   | 040502006014 | 法兰 DN150  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | 个    | 2   | 105.71 | 211.42   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                              |      |     |        | 12026.86 |
|      |              | 不锈钢管配件    |                                                                                                                              |      |     |        |          |
| 45   | 030804003007 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 134.54 | 269.08   |
| 46   | 030804003008 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 17  | 34.45  | 585.65   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                              |      |     |        | 2748.85  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 47   | 030804003009 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN25X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 14  | 8.89   | 124.46   |
| 48   | 030804003010 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 42  | 238.05 | 9998.1   |
| 49   | 030804003011 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 48  | 221.51 | 10632.48 |
| 50   | 030804003012 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 207.24 | 621.72   |
| 51   | 030804003013 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 86  | 123.3  | 10603.8  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |     |        | 31980.56 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 11 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 52   | 030804003014 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 175 | 110.75 | 19381.25 |
| 53   | 030804003015 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN50X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 473 | 32.22  | 15240.06 |
| 54   | 030804003016 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN150X100<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 108.66 | 217.32   |
| 55   | 030804003017 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN150X80<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 5   | 108.66 | 543.3    |
| 56   | 030804003018 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X80<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 108.89 | 326.67   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                    |      |     |        | 35708.6  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 12 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 57   | 030804003019 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 8   | 91.81  | 734.48   |
| 58   | 030804003020 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 72  | 57.26  | 4122.72  |
| 59   | 030804003021 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80x25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 28  | 51.43  | 1440.04  |
| 60   | 030804003022 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 129 | 16.27  | 2098.83  |
| 61   | 030804003023 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 8   | 308.62 | 2468.96  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 10865.03 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 13 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 62   | 030804003024 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 274.33 | 1645.98  |
| 63   | 030804003025 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 168.27 | 336.54   |
| 64   | 030804003026 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 26  | 149.58 | 3889.08  |
| 65   | 030804003027 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 104 | 45.21  | 4701.84  |
| 66   | 030804003028 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5   | 329.86 | 1649.3   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 12222.74 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 14 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 67   | 030804003029 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5   | 179.86 | 899.3    |
| 68   | 030804003030 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 25  | 48.32  | 1208     |
| 69   | 030804003031 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 11  | 9.81   | 107.91   |
| 70   | 030804003032 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 64  | 128.57 | 8228.48  |
| 71   | 030804003033 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 408 | 32.69  | 13337.52 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |        | 23781.21 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 15 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合价        |
| 72   | 030810004006 | 低压不锈钢法兰  | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 75    | 347.1  | 26032.5   |
| 73   | 030810004007 | 低压不锈钢法兰  | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2     | 425.1  | 850.2     |
| 74   | 030810004008 | 低压不锈钢法兰  | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN150<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1     | 543.05 | 543.05    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                              |      |       |        | 142838.62 |
|      |              | 支墩及其他    |                                                                                              |      |       |        |           |
| 75   | 040503002004 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | m³   | 26.64 | 843.1  | 22460.18  |
| 76   | 040503002005 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | m³   | 11.33 | 741.04 | 8395.98   |
| 77   | 040503002006 | 混凝土支墩    | 1. 类别: 5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | m³   | 28    | 705.4  | 19751.2   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                              |      |       |        | 50607.36  |
|      |              | 现状路面破除修复 |                                                                                              |      |       |        |           |
|      |              | A类巷道     |                                                                                              |      |       |        |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                              |      |       |        | 78033.11  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 16 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称     | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金 额（元）  |            |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                                             |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 78   | 041001001007 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m    | 3584     | 4. 71   | 16880. 64  |
| 79   | 041001001008 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | m2   | 988. 02  | 27. 66  | 27328. 63  |
| 80   | 040103002009 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 148. 2   | 28      | 4149. 6    |
| 81   | 040203007007 | 混凝土面板 C30 | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 988. 02  | 132. 68 | 131090. 49 |
| 82   | 040203007008 | 混凝土基层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 988. 02  | 91. 23  | 90137. 06  |
| 83   | 040202001004 | 路床(槽)整形   | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m2   | 988. 02  | 2. 47   | 2440. 41   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                             |      |          |         | 272026. 83 |
|      |              | B类巷道      |                                                                                             |      |          |         |            |
| 84   | 041001001009 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m    | 14958    | 4. 71   | 70452. 18  |
| 85   | 041001001010 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 小型机械拆除<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 2550. 64 | 29. 18  | 74427. 68  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                             |      |          |         | 416906. 69 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 17 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 86   | 040103002010 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                   | m3   | 382.6   | 28     | 10712.8   |
| 87   | 040203007009 | 混凝土面板 C25    | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                 | m2   | 2550.64 | 96.45  | 246009.23 |
| 88   | 040202001005 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                  | m2   | 2550.64 | 2.47   | 6300.08   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                 |      |         |        | 407901.97 |
|      |              | 水表管件、阀门及附件安装 |                                                                                                                 |      |         |        |           |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                 |      |         |        |           |
| 89   | 040502005015 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费，仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 749     | 49.56  | 37120.44  |
| 90   | 040502005016 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN40<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费，仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 18      | 111.21 | 2001.78   |
| 91   | 040502005017 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费，仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 39      | 149.85 | 5844.15   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                 |      |         |        | 307988.48 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 18 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                          |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 92   | 040502005018 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 676  | 40.84  | 27607.84 |
| 93   | 040502005019 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 73   | 45.72  | 3337.56  |
| 94   | 040502005020 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 18   | 92.33  | 1661.94  |
| 95   | 040502005021 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 10   | 138.94 | 1389.4   |
| 96   | 040502005022 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1498 | 25.52  | 38228.96 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                          |      |      |        | 72225.7  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 19 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 97   | 040502005023 | 水表接头     | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 36  | 63.77  | 2295.72   |
| 98   | 040502005024 | 水表接头     | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 14  | 145.93 | 2043.02   |
| 99   | 030810004009 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称: 不锈钢法兰盘<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 96  | 301.75 | 28968     |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                              |      |     |        | 150498.81 |
|      |              | 水表       |                                                                                                                              |      |     |        |           |
| 100  | 040502009001 | 水表       | 1. 名称: 旋翼式智能远传水表<br>2. 规格: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 683 | 25.9   | 17689.7   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                              |      |     |        | 50996.44  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 20 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 101  | 040502009002 | 水表      | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 73  | 32. 19  | 2349. 87  |
| 102  | 040502009003 | 水表      | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 21  | 48. 31  | 1014. 51  |
| 103  | 040502009004 | 水表      | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 10  | 299. 44 | 2994. 4   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                     |      |     |         | 24048. 48 |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                                     |      |     |         |           |
| 104  | 030804003034 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25. 4×1. 0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 749 | 9. 81   | 7347. 69  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                     |      |     |         | 13706. 47 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 21 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 105  | 030804003035 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 29  | 48.32 | 1401.28  |
| 106  | 030804003036 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 749 | 13.73 | 10283.77 |
| 107  | 030804003037 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 28  | 67.65 | 1894.2   |
| 108  | 030804003038 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 676 | 5.4   | 3650.4   |
| 109  | 030804003039 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 7   | 22.77 | 159.39   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |       | 17389.04 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 22 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                             |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 110  | 030804003040 | 低压不锈钢管件         | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X40<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 21   | 19.87  | 417.27   |
| 111  | 040502005025 | 分水器（三口）         | 1. 种类:分水器（三口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:3*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                | 个    | 1    | 306.9  | 306.9    |
| 112  | 040502005026 | 分水器（四口）         | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:4*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                | 个    | 1    | 371.17 | 371.17   |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                             |      |      |        | 25832.07 |
|      |              | 附件              |                                                                                                                             |      |      |        |          |
| 113  | 031004014001 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ25.4<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                               | 个    | 1498 | 8.27   | 12388.46 |
| 114  | 031004014002 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ50.8<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                               | 个    | 60   | 10.88  | 652.8    |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                             |      |      |        | 13041.26 |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                             |      |      |        |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                             |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                             |      |      |        | 14136.6  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 23 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 115  | 040504001012 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 500mm*500mm<br>3. 平均井深: 1.18m<br>4. 阀门规格: DN50<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 71  | 1533.99 | 108913.29 |
| 116  | 040504001013 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 500mm*500mm<br>3. 平均井深: 0.6m<br>4. 阀门规格: DN50<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 30  | 1209.04 | 36271.2   |
| 117  | 040504001014 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1000mm<br>3. 平均井深: 1.24m<br>4. 阀门规格: DN80<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 座    | 6   | 2226.42 | 13358.52  |
| 118  | 040504001015 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 600mm*600mm<br>3. 平均井深: 0.7m<br>4. 阀门规格: DN80<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 11  | 1485.13 | 16336.43  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                  |      |     |         | 174879.44 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 24 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 119  | 040504001016 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.29m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 座    | 3   | 2813.29 | 8439.87  |
| 120  | 040504001017 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.28m<br>4. 阀门规格: DN150<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 座    | 9   | 2813.28 | 25319.52 |
| 121  | 040504001018 | 排气阀井    | 1. 名称: 排气阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.08m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2613.73 | 2613.73  |
| 122  | 040504001019 | 排气阀井    | 1. 名称: 排气阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.32m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 3020.5  | 9061.5   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 45434.62 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 25 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 123  | 040504001020 | 排泥阀井         | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.65m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 3059.78 | 9179.34   |
| 124  | 040504001021 | 排泥湿井         | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.65m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 3   | 2566.38 | 7699.14   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                        |      |     |         | 237192.54 |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                                                                        |      |     |         |           |
| 125  | 040502005027 | 铜闸阀 DN50     | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 101 | 223.55  | 22578.55  |
| 126  | 040502005028 | 弹性软密封闸阀 DN80 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                             | 个    | 17  | 557.16  | 9471.72   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                        |      |     |         | 48928.75  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 26 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |               |                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 127  | 040502005029 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 649.2   | 3895.2   |
| 128  | 040502005030 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 9   | 1134.97 | 10214.73 |
| 129  | 040502005031 | 复合式透气阀 DN50   | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 4   | 1081.65 | 4326.6   |
| 130  | 040502005032 | 手动闸阀 DN50     | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 4   | 142.53  | 570.12   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                             |      |     |         | 51056.92 |
|      |              | 附件            |                                                                                             |      |     |         |          |
| 131  | 040502001018 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 34  | 236.32  | 8034.88  |
| 132  | 040502001019 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6   | 260.82  | 1564.92  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                             |      |     |         | 28606.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 27 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 133  | 040502001020 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                    | 个    | 18  | 319.08 | 5743.44  |
| 134  | 040502001021 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                               | 个    | 3   | 359.64 | 1078.92  |
| 135  | 040502002010 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | 个    | 3   | 244.72 | 734.16   |
| 136  | 040502002011 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制单法兰90°弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                        | 个    | 3   | 406.18 | 1218.54  |
| 137  | 030804003041 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆(膜厚不小于120 μm)<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 221.51 | 221.51   |
| 138  | 040502006015 | 法兰        | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                         | 个    | 142 | 37.98  | 5393.16  |
| 139  | 030810004010 | 低压不锈钢法兰   | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | 个    | 60  | 250.59 | 15035.4  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                               |      |     |        | 29425.13 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 28 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |         |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价      |         |
| 140  | 040501002007 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1.2 | 104.81 | 125.77  |         |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         | 39150.7 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |         |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |         |
| 141  | 041001009005 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN40<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 21  | 93.59  | 1965.39 |         |
| 142  | 041001009006 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 22  | 93.71  | 2061.62 |         |
| 143  | 041001009007 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 12  | 94.23  | 1130.76 |         |
| 144  | 041001009008 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                    | 座    | 15  | 142.93 | 2143.95 |         |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         | 7427.49 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 29 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 145  | 040502005033 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN40<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 21  | 187. 54 | 3938. 34  |
| 146  | 040502005034 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 22  | 187. 54 | 4125. 88  |
| 147  | 040502005035 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 12  | 187. 54 | 2250. 48  |
| 148  | 040502005036 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 15  | 187. 54 | 2813. 1   |
| 149  | 041001006003 | 废除现状表前立管 | 1. 管道种类、材质:各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m    | 476 | 6. 66   | 3170. 16  |
| 150  | 040502009005 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 27  | 9. 77   | 263. 79   |
| 151  | 040502009006 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 12. 1   | 36. 3     |
| 152  | 040502009007 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 18. 23  | 18. 23    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                 |      |     |         | 16616. 28 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 30 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |          |                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 153  | 040502009008 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 23.37 | 23.37    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                 |      |     |       | 23941.37 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                                 |      |     |       |          |
| 154  | 040501014002 | 管道保护     | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | 处    | 43  | 70.55 | 3033.65  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                 |      |     |       | 3033.65  |
|      |              | 接驳现状消防栓  |                                                                                                 |      |     |       |          |
| 155  | 040502005037 | 闸阀 DN100 | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 个    | 8   | 649.2 | 5193.6   |
| 156  | 040502006016 | 法兰       | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 16  | 68.61 | 1097.76  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                 |      |     |       | 9348.38  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 31 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 157  | 040501002008 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 40   | 144.66  | 5786.4   |
| 158  | 040502002012 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类:钢制90°弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                     | 个    | 8    | 406.18  | 3249.44  |
| 159  | 040504001022 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.16m<br>4. 阀门规格:DN100<br>5. 做法:详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                      | 座    | 8    | 2771.29 | 22170.32 |
| 160  | 040503001002 | 砌筑支墩        | 1. 名称:管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料:砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.08 | 618.86  | 49.51    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 37547.03 |
|      |              | 管道地面标识      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |          |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 31255.67 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 32 页 共 33 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）    |           |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                |      |      | 综合单价     | 合价        |
| 161  | 050307009003 | 管道地面标识                 | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 1792 | 12       | 21504     |
| 162  | 050307009004 | 信号桩                    | 1. 材料种类、规格: Φ8不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注: 业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 146  | 28. 97   | 4229. 62  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                |      |      |          | 25733. 62 |
|      |              | DMA流量计井                |                                                                                                |      |      |          |           |
|      |              | DMA流量计井 DN150, 1套      |                                                                                                |      |      |          |           |
| 163  | 030601004003 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格:DN150<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 台    | 1    | 392. 69  | 392. 69   |
| 164  | 040502005038 | 闸阀                     | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2    | 1134. 97 | 2269. 94  |
| 165  | 040502006017 | 法兰                     | 1. 种类: 法兰<br>2. 连接形式: 焊接<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | 个    | 8    | 105. 71  | 845. 68   |
| 166  | 040502005039 | 双法兰伸缩接头                | 1. 种类: 双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格: DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 1    | 768. 41  | 768. 41   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                |      |      |          | 30010. 34 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|       |              |               |                                                               |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费   |                                                               |      |        |          |           |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架         |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.2   | 1.2          | 靠脚手架安全挡板      |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.3   | 1.3          | 围尼龙编制布        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.4   | 1.4          | 桥梁支架          |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.5   | 1.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                               | 项    | 1      | 23177.50 | 23177.50  |
| 1.5.1 | 040205018002 | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m      | m    | 9271   | 2.50     | 23177.50  |
| 1.6   | 1.6          | 施工围挡照明        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.7   | 1.7          | 独立安全防护挡板      |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.8   | 1.8          | 吊装设备基础        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 小 计   |              |               |                                                               |      |        |          | 23177.50  |
| 2     |              | 措施其他项目        |                                                               |      |        |          |           |
| 2.1   | 2.7          | 围堰工程          |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 2.2   | 2.8          | 材料二次运输        |                                                               | 项    | 1      | 99996.04 | 99996.04  |
| 2.2.1 | 040103002011 | 人工运输          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 776.88 | 27.08    | 21037.91  |
| 2.2.2 | 041109003001 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石粉、砂<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m3   | 688.80 | 65.94    | 45419.47  |
| 2.2.3 | 041109003002 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 382.6  | 36.20    | 13850.12  |
| 2.2.4 | 041109003003 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运混凝土<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m3   | 382.60 | 28.35    | 10846.71  |
| 本页小计  |              |               |                                                               |      |        |          | 123173.54 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|       |              |           |                                                                  |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 2.2.5 | 041109003004 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN75内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 6762   | 0.99     | 6694.38   |
| 2.2.6 | 041109003005 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN100内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1481   | 1.45     | 2147.45   |
| 2.3   | 2.9          | 井点降水工程    |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.4   | 2.10         | 施工护栏      |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.5   | 2.14         | 交通疏解      |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.6   | 2.11         | 监测量控工程    |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.7   | 2.12         | 混凝土模板工程   |                                                                  | 项    | 1      | 40116.34 | 40116.34  |
| 2.7.1 | 041102031002 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:支墩模板                                                     | m2   | 211.19 | 48.31    | 10202.59  |
| 2.7.2 | 041102002002 | 垫层模板      | 1. 构件类型:垫层模板                                                     | m2   | 83.04  | 47.37    | 3933.60   |
| 2.7.3 | 041102034002 | 底板模板      | 1. 构件类型:底板模板                                                     | m2   | 119.06 | 91.03    | 10838.03  |
| 2.7.4 | 041102036003 | 盖板模板      | 1. 构件类型:盖板模板                                                     | m3   | 16.73  | 289.05   | 4835.81   |
| 2.7.5 | 041102036004 | 井圈模板      | 1. 构件类型:井圈模板                                                     | m3   | 17.72  | 581.62   | 10306.31  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架       |                                                                  | 项    | 1      | 351.51   | 351.51    |
| 2.8.1 | 041101005002 | 井字架       | 1. 井深:2m内                                                        | 座    | 3      | 117.17   | 351.51    |
| 小 计   |              |           |                                                                  |      |        |          | 140463.89 |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
| 本页小计  |              |           |                                                                  |      |        |          | 40467.85  |
| 合 计   |              |           |                                                                  |      |        |          | 163641.39 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|-----|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  | 2001.44  |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 48857.66 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 50859.10 | -                                                               |



# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号         | 单位             | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------|
|    | 人工         |           |              |                |           |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |              | 元              | 667584.78 | 1.07     |
|    | 材料         |           |              |                |           |          |
| 1  | 01000001   | 型钢        | 综合           | kg             | 127.02    | 3.79     |
| 2  | 01010125@1 | 三级钢       | Φ12~16       | t              | 0.98      | 3714.53  |
| 3  | 01130002   | 扁钢        | 综合           | kg             | 6.60      | 4.16     |
| 4  | 01210001@2 | 角钢        | 综合           | kg             | 11.94     | 3.92     |
| 5  | 01290003   | 钢板        | 综合           | kg             | 103.43    | 3.99     |
| 6  | 01290043   | 钢板        | 8~15         | kg             | 37.58     | 3.97     |
| 7  | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | t              | 1.84      | 361.03   |
| 8  | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | kg             | 43.00     | 0.36     |
| 9  | 04010035   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg             | 57.87     | 0.36     |
| 10 | 04030015   | 中砂        |              | m <sup>3</sup> | 3.65      | 198.46   |
| 11 | 04030023   | 中粗砂       | 回填           | m <sup>3</sup> | 220.60    | 154.89   |
| 12 | 04050180@1 | 片石        |              | m <sup>3</sup> | 78.68     | 147.84   |
| 13 | 04070010@1 | 片石        |              | m <sup>3</sup> | 5.04      | 147.84   |
| 14 | 04070045   | 再生石粉渣     |              | m <sup>3</sup> | 1745.76   | 60.00    |
| 15 | 04130001   | 标准砖       | 240×115×53   | 千块             | 30.51     | 390.41   |
| 16 | 04130001@1 | 标准砖       | 240×115×53   | 千块             | 25.45     | 390.41   |
| 17 | 05010020   | 松杂原木      | 综合           | m <sup>3</sup> | 0.84      | 1766.60  |
| 18 | 05030060   | 板枋材       | 综合           | m <sup>3</sup> | 6.84      | 1766.60  |
| 19 | 05030180@1 | 松木板       |              | m <sup>3</sup> | 11.86     | 1766.60  |
| 20 | 13310060   | 石油沥青      | 10#          | kg             | 1904.86   | 4.12     |
| 21 | 14030047   | 汽油        | 70~90#       | kg             | 1.21      | 9.23     |
| 22 | 17010050   | 焊接钢管      | 综合           | t              | 0.07      | 4161.90  |
| 23 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20         | m              | 15.79     | 6.11     |
| 24 | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50         | m              | 22.91     | 27.68    |
| 25 | 17290080@3 | 钢筋混凝土管    | D300         | m              | 1.54      | 66.81    |
| 26 | 34110010   | 水         |              | m <sup>3</sup> | 1428.64   | 3.80     |
| 27 | 34110040@1 | 电         |              | kW·h           | 5.61      | 0.67     |
| 28 | 35090260   | 槽型钢板桩     |              | t              | 0.60      | 4036.58  |
| 29 | 8021901@1  | 普通预拌混凝土   | C10          | m <sup>3</sup> | 0.79      | 455.05   |
| 30 | 8021901@2  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m <sup>3</sup> | 1.25      | 455.05   |
| 31 | 8021902    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C15 | m <sup>3</sup> | 217.80    | 458.45   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称          | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|-------------|---------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 材料          |               |              |      |          |          |
| 32 | 8021904     | 普通预拌混凝土       | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 16.46    | 475.53   |
| 33 | 8021905     | 普通预拌混凝土       | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 181.40   | 485.21   |
|    | 机械          |               |              |      |          |          |
| 1  | 00010003    | 机上人工          |              | 工日   | 238.27   | 246.10   |
| 2  | 99450670@1  | 汽油            | (机械用)国III93# | kg   | 4.69     | 9.23     |
| 3  | 99450680    | 柴油            | (机械用)0#      | kg   | 34.06    | 7.76     |
| 4  | 99450680@1  | 柴油            | (机械用)0#      | kg   | 6125.77  | 7.76     |
| 5  | 99450680@2  | 柴油            | (机械用)0#      | kg   | 0.00     | 7.76     |
| 6  | 99450680@5  | 柴油            | (机械用)0#      | kg   | 94.59    | 7.76     |
| 7  | 99450700    | 电             | (机械用)        | kw·h | 434.59   | 0.67     |
| 8  | 99450700@1  | 电             | (机械用)        | kw·h | 34759.11 | 0.67     |
| 9  | 99450700@3  | 电             | (机械用)        | kw·h | 15.47    | 0.67     |
| 10 | 99450700@4  | 电             | (机械用)        | kw·h | 1730.09  | 0.67     |
|    | 主材          |               |              |      |          |          |
| 1  | 02050001@1  | T型胶圈 DN150    |              | 个    | 168.90   | 18.98    |
| 2  | 02050001@17 | T型胶圈 DN100    |              | 个    | 12.36    | 15.18    |
| 3  | 02050001@18 | T型胶圈 DN80     |              | 个    | 70.04    | 10.63    |
| 4  | 02050001@3  | T型胶圈 DN150    |              | 个    | 26.78    | 18.98    |
| 5  | 02050001@6  | T型胶圈 DN150    |              | 个    | 181.28   | 18.98    |
| 6  | 04270160    | 混凝土垫块         |              | m3   | 0.16     | 252.21   |
| 7  | 13010220@1  | 环氧沥青面漆        |              | kg   | 99.58    | 16.63    |
| 8  | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆       |              | kg   | 35.50    | 13.69    |
| 9  | 13030270@1  | 无毒饮水仓         | 干膜厚度≥150 μm  | m2   | 224.18   | 31.48    |
| 10 | 13030410@1  | 煤焦油沥清漆        | L01-17       | kg   | 2.03     | 10.81    |
| 11 | 13030410@3  | 煤焦油沥清漆        | L01-17       | kg   | 1.56     | 10.81    |
| 12 | 14350270@1  | 固化剂           |              | kg   | 13.10    | 27.08    |
| 13 | 15550095    | 玻璃布           |              | m2   | 595.27   | 1.95     |
| 14 | 17010075    | 焊接钢管          |              | kg   | 746.96   | 4.16     |
| 15 | 17010350@10 | 焊接钢管 D159×4.5 |              | m    | 2.84     | 73.51    |
| 16 | 17010350@18 | 焊接钢管 D159×4.5 |              | m    | 433.99   | 73.51    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                   | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|--------------|------------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材           |                        |      |    |         |          |
| 17 | 17010350@20  | 焊接钢管 D108×4            |      | m  | 71.99   | 44.35    |
| 18 | 17010350@21  | 焊接钢管 D159×4.5          |      | m  | 11.88   | 73.51    |
| 19 | 17010350@22  | 焊接钢管 D108×4            |      | m  | 3.47    | 44.35    |
| 20 | 17010350@26  | 焊接钢管 D60×3             |      | m  | 1.22    | 28.82    |
| 21 | 17010360@1   | 焊接钢管 D159×4.5          |      | m  | 0.32    | 73.51    |
| 22 | 17050017@1   | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0  |      | m  | 1188.13 | 23.83    |
| 23 | 17050017@12  | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 |      | m  | 468.83  | 143.16   |
| 24 | 17050017@2   | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2  |      | m  | 48.36   | 66.49    |
| 25 | 17050017@5   | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  |      | m  | 1266.32 | 132.46   |
| 26 | 17050017@7   | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  |      | m  | 4260.88 | 47.49    |
| 27 | 17050017@8   | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  |      | m  | 1968.06 | 17.02    |
| 28 | 17110060@6   | 球墨铸铁给水管 K9 DN150       |      | m  | 982.00  | 136.53   |
| 29 | 17250040@1   | PVC给水管De50             |      | m  | 303.00  | 10.26    |
| 30 | 17250040@4   | PVC给水管De63             |      | m  | 101.00  | 16.44    |
| 31 | 17250040@7   | PVC给水管De25             |      | m  | 324.00  | 3.19     |
| 32 | 17250040@8   | PVC给水管De32             |      | m  | 36.00   | 4.29     |
| 33 | 18000001@103 | 球墨铸铁90°弯头 DN150×DN100  |      | 个  | 1.00    | 210.23   |
| 34 | 18000001@105 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN50    |      | 个  | 3.00    | 171.69   |
| 35 | 18000001@114 | 球墨铸铁盘承短管 DN100         |      | 个  | 6.00    | 80.70    |
| 36 | 18000001@115 | 球墨铸铁盘承短管 DN80          |      | 个  | 34.00   | 65.57    |
| 37 | 18000001@56  | 球墨铸铁盘承短管 DN150         |      | 个  | 20.00   | 131.13   |
| 38 | 18000001@84  | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150   |      | 个  | 5.00    | 235.36   |
| 39 | 18000001@86  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100   |      | 个  | 5.00    | 197.54   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|---------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材          |                     |      |    |         |          |
| 40 | 18000001@88 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150    |      | 个  | 12.00   | 179.89   |
| 41 | 18000001@98 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80 |      | 个  | 55.00   | 180.73   |
| 42 | 18210200@6  | 法兰套筒伸缩器DN150        |      | 个  | 1.00    | 546.61   |
| 43 | 18250137@14 | 不锈钢成品管卡 Φ25.        |      | 套  | 1572.90 | 5.07     |
| 44 | 18250137@28 | 不锈钢成品管卡 Φ50.        |      | 套  | 63.00   | 6.73     |
| 45 | 19000001@1  | 手动闸阀 DN50           |      | 个  | 4.04    | 109.61   |
| 46 | 19000001@34 | 316L不锈钢分水器（3口） 3*25 |      | 个  | 1.01    | 272.36   |
| 47 | 19000001@41 | 316L不锈钢分水器（4口） 4*25 |      | 个  | 1.01    | 335.99   |
| 48 | 19000020@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100   |      | 个  | 8.00    | 550.74   |
| 49 | 19000020@18 | 弹性软密封闸阀 DN150       |      | 个  | 9.00    | 987.32   |
| 50 | 19000020@23 | 弹性软密封闸阀 DN100       |      | 个  | 6.00    | 550.74   |
| 51 | 19000020@35 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150   |      | 个  | 2.00    | 987.32   |
| 52 | 19000020@36 | 复合式透气阀 DN50         |      | 个  | 4.00    | 983.19   |
| 53 | 19000020@38 | 铜闸阀 DN50            |      | 个  | 101.00  | 149.85   |
| 54 | 19000020@9  | 弹性软密封闸阀 DN80        |      | 个  | 17.00   | 458.70   |
| 55 | 20010360@2  | 钢板平焊法兰 DN150        |      | 副  | 1.00    | 113.90   |
| 56 | 20010360@20 | 钢板平焊法兰 DN100        |      | 副  | 10.00   | 68.34    |
| 57 | 20010360@27 | 钢板平焊法兰 DN80         |      | 副  | 10.00   | 53.70    |
| 58 | 20010360@32 | 球墨铸铁法兰 DN100        |      | 副  | 2.50    | 68.92    |
| 59 | 20010360@33 | 球墨铸铁法兰 DN80         |      | 副  | 27.50   | 55.48    |
| 60 | 20010360@35 | 钢板平焊法兰 DN150        |      | 副  | 4.00    | 113.90   |
| 61 | 20010360@38 | 球墨铸铁法兰 DN50         |      | 副  | 71.00   | 31.52    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 材料编码            | 材料名称                      | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-----------------|---------------------------|---------|----|--------|----------|
|    | 主材              |                           |         |    |        |          |
| 62 | 20030030@1      | 304L不锈钢平焊法兰<br>DN80       |         | 副  | 37.50  | 586.24   |
| 63 | 20030030@2      | 304L不锈钢平焊法兰<br>DN100      |         | 副  | 1.00   | 711.82   |
| 64 | 20030030@3      | 304L不锈钢平焊法兰<br>DN50       |         | 副  | 30.00  | 427.18   |
| 65 | 20030030@9      | 304L不锈钢平焊法兰<br>DN150      |         | 副  | 0.50   | 891.91   |
| 66 | 24010001@1      | 旋翼式智能远传水表                 | DN50    | 个  | 10.00  | 826.14   |
| 67 | 24010020@4      | 旋翼式智能远传水表                 | DN20    | 个  | 683.00 | 219.64   |
| 68 | 24010020@5      | 旋翼式智能远传水表                 | DN25    | 个  | 73.00  | 257.77   |
| 69 | 24010020@6      | 旋翼式智能远传水表                 | DN40    | 个  | 21.00  | 680.33   |
| 70 | 24130040@2      | DMA超声波水表（通径<br>设计，兼具压力检测） | DN150   | 台  | 1.00   | 8764.66  |
| 71 | 24230001@1      | 浊度仪                       |         | 台  | 1.00   | 25709.14 |
| 72 | 24230001@2      | 余氯仪                       |         | 台  | 1.00   | 30731.27 |
| 73 | 36010080@1      | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为D400 | 套  | 33.00  | 709.11   |
| 74 | 36010080@2      | 球墨铸铁井盖及井座 4<br>00×400     | 材质为C250 | 套  | 41.00  | 261.55   |
| 75 | 36010080@6      | 球墨铸铁井盖及井座 4<br>00×400     | 材质为D400 | 套  | 71.00  | 291.10   |
| 76 | 36010080@7      | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为C250 | 套  | 1.00   | 463.21   |
| 77 | 36010205@3      | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为D400 | 套  | 3.00   | 709.11   |
| 78 | 37270140@1      | 信号桩                       |         | 根  | 146.00 | 10.28    |
| 79 | 80010630@1      | 预拌水泥砂浆                    | 1:2     | m3 | 3.18   | 460.39   |
| 80 | 80010680@1      | 预拌水泥砂浆                    | M7.5    | m3 | 12.13  | 436.56   |
| 81 | 80010680@5      | 预拌水泥砂浆                    | M10     | m3 | 1.10   | 444.20   |
| 82 | 80010750@1      | 预拌水泥防水砂浆                  | 1:2     | m3 | 10.84  | 467.48   |
| 83 | 80210180@1      | 普通预拌混凝土 C25               |         | m3 | 390.25 | 475.53   |
| 84 | 80210180@1<br>2 | 普通预拌混凝土 C30               |         | m3 | 31.10  | 485.21   |
| 85 | 80210180@1<br>4 | 普通预拌混凝土 C25               |         | m3 | 26.68  | 475.53   |
| 86 | 80210180@2<br>3 | 普通预拌混凝土 C10               |         | m3 | 2.12   | 455.05   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 8 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|-------------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材          |                         |      |    |         |          |
| 87  | 80210180@24 | 普通预拌混凝土 C25             |      | m3 | 6.38    | 475.53   |
| 88  | 80210180@7  | 普通预拌混凝土 C20             |      | m3 | 21.83   | 465.36   |
| 89  | ZCFTZ       | 主材费调整                   |      | 元  | 1.44    | 1.00     |
| 90  | 补充主材001@1   | 表前铜闸阀DN25               |      | 个  | 749.00  | 49.56    |
| 91  | 补充主材001@10  | 铜水表接头DN40               |      | 个  | 36.00   | 63.77    |
| 92  | 补充主材001@11  | 铜水表接头DN50               |      | 个  | 14.00   | 145.93   |
| 93  | 补充主材001@12  | 316L不锈钢平焊法兰 DN50        |      | 个  | 96.00   | 301.75   |
| 94  | 补充主材001@2   | 表前铜闸阀DN40               |      | 个  | 18.00   | 111.21   |
| 95  | 补充主材001@3   | 表前铜闸阀DN50               |      | 个  | 39.00   | 149.85   |
| 96  | 补充主材001@4   | 铜止回阀DN20                |      | 个  | 676.00  | 40.84    |
| 97  | 补充主材001@5   | 铜止回阀DN25                |      | 个  | 73.00   | 45.72    |
| 98  | 补充主材001@6   | 铜止回阀DN40                |      | 个  | 18.00   | 92.33    |
| 99  | 补充主材001@7   | 铜止回阀DN50                |      | 个  | 10.00   | 138.94   |
| 100 | 补充主材001@9   | 铜水表接头DN25               |      | 个  | 1498.00 | 25.52    |
| 101 | 补充主材002@1   | 圆形陶瓷管标                  |      | 个  | 1792.00 | 12.00    |
| 102 | 补充主材003@16  | 304L不锈钢异径三通 DN50X25     |      | 个  | 473.00  | 32.22    |
| 103 | 补充主材003@21  | 316L不锈钢90° 弯头 DN50      |      | 个  | 28.00   | 67.65    |
| 104 | 补充主材003@24  | 316L异径直通 DN25X20        |      | 个  | 676.00  | 5.40     |
| 105 | 补充主材003@26  | 316L异径直通 DN50X40        |      | 个  | 21.00   | 19.87    |
| 106 | 补充主材003@33  | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25 |      | 个  | 104.00  | 45.21    |
| 107 | 补充主材003@34  | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN80*25 |      | 个  | 26.00   | 149.58   |
| 108 | 补充主材003@35  | 304L不锈钢异径三通 DN80X25     |      | 个  | 175.00  | 110.75   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：朱礪村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 8 页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称                        | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|------------|-----------------------------|------|----|--------|----------|
|     | 主材         |                             |      |    |        |          |
| 109 | 补充主材003@36 | 304L不锈钢异径三通<br>DN100×25     |      | 个  | 3.00   | 207.24   |
| 110 | 补充主材003@48 | 304L不锈钢同径三通<br>DN50X50      |      | 个  | 17.00  | 34.45    |
| 111 | 补充主材003@49 | 304L不锈钢同径三通<br>DN80x80      |      | 个  | 2.00   | 134.54   |
| 112 | 补充主材003@50 | 304L不锈钢同径三通<br>DN25X25      |      | 个  | 14.00  | 8.89     |
| 113 | 补充主材003@51 | 304L不锈钢异径三通<br>DN100×50     |      | 个  | 49.00  | 221.51   |
| 114 | 补充主材003@52 | 304L不锈钢异径三通<br>DN100×80     |      | 个  | 42.00  | 238.05   |
| 115 | 补充主材003@53 | 304L不锈钢异径三通<br>DN80X50      |      | 个  | 86.00  | 123.30   |
| 116 | 补充主材003@54 | 304L不锈钢异径直通<br>DN100x50     |      | 个  | 8.00   | 91.81    |
| 117 | 补充主材003@55 | 304L不锈钢异径直通<br>DN100x80     |      | 个  | 3.00   | 108.89   |
| 118 | 补充主材003@56 | 304L不锈钢异径直通<br>DN80x50      |      | 个  | 72.00  | 57.26    |
| 119 | 补充主材003@57 | 304L不锈钢异径直通<br>DN50x25      |      | 个  | 129.00 | 16.27    |
| 120 | 补充主材003@58 | 304L不锈钢90° 异径弯头<br>DN100*50 |      | 个  | 6.00   | 274.33   |
| 121 | 补充主材003@59 | 304L不锈钢90° 异径弯头<br>DN100*80 |      | 个  | 8.00   | 308.62   |
| 122 | 补充主材003@61 | 304L不锈钢90° 异径弯头<br>DN80*50  |      | 个  | 2.00   | 168.27   |
| 123 | 补充主材003@62 | 304L不锈钢90° 弯头<br>DN25       |      | 个  | 760.00 | 9.81     |
| 124 | 补充主材003@63 | 304L不锈钢90° 弯头<br>DN50       |      | 个  | 54.00  | 48.32    |
| 125 | 补充主材003@64 | 304L不锈钢90° 弯头<br>DN80       |      | 个  | 5.00   | 179.86   |
| 126 | 补充主材003@65 | 304L不锈钢90° 弯头<br>DN100      |      | 个  | 5.00   | 329.86   |
| 127 | 补充主材003@66 | 304L不锈钢异径直通<br>DN150x80     |      | 个  | 5.00   | 108.66   |
| 128 | 补充主材003@67 | 304L不锈钢异径直通<br>DN150x100    |      | 个  | 2.00   | 108.66   |
| 129 | 补充主材003@68 | 304L不锈钢异径直通<br>DN80x25      |      | 个  | 28.00  | 51.43    |

编制人：

证号：

编制日期：





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 2670008.53 |
| 1.1   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 466984.03  |
| 1.2   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 446289.86  |
| 1.3   | 管道支护            |                              |                                            |       | 356175.77  |
| 1.4   | 地基处理            |                              |                                            |       | 218704.87  |
| 1.5   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 184313.82  |
| 1.6   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 584099.66  |
| 1.7   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 189262.50  |
| 1.8   | 附属工程            |                              |                                            |       | 82429.68   |
| 1.9   | DMA流量计井         |                              |                                            |       | 81214.38   |
| 1.10  | 仪表安装            |                              |                                            |       | 60533.96   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 243764.78  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 169152.33  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 74612.45   |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 74612.45   |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 47930.29   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 422.96     |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 47507.33   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 42295.88   |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 2961703.60 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 266553.32  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 3059104.59 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 供水埋管             |                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管          |                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |           |
| 1    | 040501003003 | 球墨铸铁给水管 K9 DN300 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN300<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m2, 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 511 | 351.85 | 179795.35 |
| 2    | 040501003004 | 球墨铸铁给水管 K9 DN200 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN200<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m2, 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 45  | 215.81 | 9711.45   |
| 3    | 040501003005 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m2, 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 679 | 162.71 | 110480.09 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                               |      |     |        | 299986.89 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价        |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                             |      |     |       | 299986.89 |
|      |              | PE管               |                                                                                                                             |      |     |       |           |
| 4    | 040501004007 | PE给水管 De110 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De110 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 33  | 68.75 | 2268.75   |
| 5    | 040501004008 | PE给水管 De63 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De63 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 247 | 30.53 | 7540.91   |
| 6    | 040501004009 | PE给水管 De32 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De32 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 58  | 11.2  | 649.6     |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                             |      |     |       | 10459.26  |
|      |              | 焊接钢管              |                                                                                                                             |      |     |       |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                             |      |     |       | 10459.26  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 7    | 040501002009 | 焊接钢管 D325×8 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D325×8<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 144 | 500.03 | 72004.32 |
| 8    | 040501002010 | 焊接钢管 D219×6 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D219×6<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 13  | 294.03 | 3822.39  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |        | 75826.71 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 9    | 040501002011 | 焊接钢管 D159×4.5 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 260 | 201.22 | 52317.2 |
| 10   | 040501002012 | 焊接钢管 D108×4   | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m    | 110 | 144.66 | 15912.6 |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |        | 68229.8 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |           |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价      |           |
| 11   | 040501002013 | 焊接钢管 D325×8（跨河）   | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D325×8<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:底漆采用环氧富锌底漆两道,干膜厚度70 μm;防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道,干膜厚度90 μm;面漆采用氟碳面漆三道,干膜厚度70 μm;清漆采用氟碳罩光漆两道,干膜厚度35 μm,要求做到表面光滑、不脱落、不漏刷、无起泡<br>7. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>8. 含超声波试验<br>9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m    | 8   | 510.93 | 4087.44 |           |
| 12   | 040501002014 | 焊接钢管 D159×4.5（跨河） | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:底漆采用环氧富锌底漆两道,干膜厚度70 μm;防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道,干膜厚度90 μm;面漆采用氟碳面漆三道,干膜厚度70 μm;清漆采用氟碳罩光漆两道,干膜厚度35 μm,要求做到表面光滑、不脱落、不漏刷、无起泡<br>7. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>8. 含超声波试验<br>9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 41  | 204.73 | 8393.93 |           |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 156537.88 |
|      |              | 土石方工程             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |        |         |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |        |         | 12481.37  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 13   | 040101002006  | 挖沟槽土方   | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m3   | 189.96  | 9.83   | 1867.31   |
| 14   | 040101002007  | 挖沟槽土方   | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 2023.18 | 11.79  | 23853.29  |
| 15   | 040201020007  | 中粗砂垫层   | 1. 材料品种: 中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | m3   | 331.48  | 257    | 85190.36  |
| 16   | 040201020008  | 腋角中粗砂   | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 70.58   | 224.34 | 15833.92  |
| 17   | 040103001003  | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种: 再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | m3   | 1553.65 | 105.22 | 163475.05 |
| 18   | 040103002012  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 弃方运距: 15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m3   | 2213.13 | 42.52  | 94102.29  |
| 19   | 040103002013  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                               | m3   | 2213.13 | 28     | 61967.64  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                              |      |         |        | 446289.86 |
|      |               | 管道支护    |                                                                                              |      |         |        |           |
| 20   | 粤040101006003 | 打拔槽型钢板桩 | 1. 类型: C22a槽型钢板桩<br>2. 其它: 含支撑<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | t    | 140.903 | 776.12 | 109357.64 |
| 本页小计 |               |         |                                                                                              |      |         |        | 555647.5  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 7 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 21   | 粤040101007003 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 4335.52 | 26.98  | 116972.33 |
| 22   | 粤040101006004 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | t    | 174.538 | 743.94 | 129845.8  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 356175.77 |
|      |               | 地基处理    |                                                                                                |      |         |        |           |
| 23   | 040302001001  | 圆木桩     | 1. 材质:松木桩<br>2. 尾径:10cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                    | m    | 4764    | 33.15  | 157926.6  |
| 24   | 040201020009  | 回填级配碎石  | 1. 厚度:300mm<br>2. 材料品种、规格及比例:天然级配碎石<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                        | m3   | 108.38  | 318.12 | 34477.85  |
| 25   | 040201007003  | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 139.06  | 189.13 | 26300.42  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 218704.87 |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
| 26   | 040502001023  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3       | 665.85 | 1997.55   |
| 本页小计 |               |         |                                                                                                |      |         |        | 467520.55 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 8 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 27   | 040502001024 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 329.17 | 658.34  |
| 28   | 040502001025 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 699.47 | 1398.94 |
| 29   | 040502001026 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 340.94 | 681.88  |
| 30   | 040502001027 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 367.84 | 367.84  |
| 31   | 040502001028 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 504.59 | 504.59  |
| 32   | 040502001029 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 4   | 896.17 | 3584.68 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                |      |     |        | 7196.27 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 9 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 33   | 040502001030 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 423.31  | 846.62   |
| 34   | 040502001031 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200×DN200<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 620.59  | 1241.18  |
| 35   | 040502001032 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300×DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 1131.53 | 2263.06  |
| 36   | 040502001033 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 11  | 368.68  | 4055.48  |
| 37   | 040502001034 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 385.49  | 2312.94  |
| 38   | 040502001035 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 528.13  | 528.13   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                  |      |     |         | 11247.41 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 10 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 39   | 040502001036 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 824.72 | 2474.16 |
| 40   | 040502001037 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300×DN200<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 945.76 | 945.76  |
| 41   | 040502001038 | 球墨铸铁管件  | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN50<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 301.43 | 301.43  |
| 42   | 040502001039 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 303.95 | 911.85  |
| 43   | 040502001040 | 球墨铸铁管件  | 1. 名称: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN200×DN150<br>4. 接口形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 393.63 | 787.26  |
| 44   | 040502001041 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300×DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 875.99 | 875.99  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                      |      |     |        | 6296.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 11 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 45   | 040502006018 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN50<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 7   | 37.98  | 265.86   |
| 46   | 040502006019 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 4   | 56.27  | 225.08   |
| 47   | 040502006020 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | 个    | 8   | 68.9   | 551.2    |
| 48   | 040502006021 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | 个    | 9   | 101.72 | 915.48   |
| 49   | 040502006022 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | 个    | 2   | 260.65 | 521.3    |
| 50   | 040502006023 | 法兰    | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 1   | 109.28 | 109.28   |
|      |              | 分部小计  |                                                                                             |      |     |        | 29325.88 |
|      |              | PE管件  |                                                                                             |      |     |        |          |
| 51   | 040502003001 | PE管配件 | 1. 类型: 90° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 1.01   | 1.01     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                             |      |     |        | 2589.21  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 12 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 52   | 040502003002 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 5.24  | 5.24   |
| 53   | 040502003003 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 4   | 5.24  | 20.96  |
| 54   | 040502003004 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 39.92 | 39.92  |
| 55   | 040502003005 | PE管配件 | 1. 类型:同径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 3   | 1.43  | 4.29   |
| 56   | 040502003006 | PE管配件 | 1. 类型:同径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 2   | 38.59 | 77.18  |
| 57   | 040502003007 | PE管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De32<br>4. 连接形式:热熔连接                                  | 个    | 2   | 23.83 | 47.66  |
| 58   | 040502003008 | PE管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 23.83 | 95.32  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                             |      |     |       | 290.57 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 13 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                             |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 59   | 040502003009 | PE管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 29.26 | 58.52  |
| 60   | 040502003010 | PE管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90×De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 10  | 8.05  | 80.5   |
| 61   | 040502003011 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63×32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 2.51  | 2.51   |
| 62   | 040502003012 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 37.1  | 74.2   |
| 63   | 040502003013 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 49.86 | 49.86  |
| 64   | 040502003014 | PE管配件 | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 7   | 60.4  | 422.8  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                             |      |     |       | 688.39 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 14 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |           |                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 65   | 040502003015 | PE管配件     | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6   | 105.84 | 635.04  |
| 66   | 040502003016 | PE管配件     | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 12  | 115.79 | 1389.48 |
|      |              | 分部小计      |                                                                                        |      |     |        | 3004.49 |
|      |              | 钢制管件      |                                                                                        |      |     |        |         |
| 67   | 040502002013 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 11.25° 弯头<br>2. 规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 8   | 190.28 | 1522.24 |
| 68   | 040502002014 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 22.5° 弯头<br>2. 规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 5   | 190.28 | 951.4   |
| 69   | 040502002015 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 22.5° 弯头<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 303.09 | 303.09  |
| 70   | 040502002016 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 45° 弯头<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 4   | 295.5  | 1182    |
| 71   | 040502002017 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 45° 弯头<br>2. 材质及规格:DN200<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 2   | 326.19 | 652.38  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        |      |     |        | 6635.63 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 15 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 72   | 040502002018 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 45° 弯头<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 442. 31 | 1326. 93 |
| 73   | 040502002019 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 440. 43 | 440. 43  |
| 74   | 040502002020 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN200<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 471. 13 | 471. 13  |
| 75   | 040502002021 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 615. 31 | 1845. 93 |
| 76   | 040502002022 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 异径三通<br>2. 材质及规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 9   | 244. 72 | 2202. 48 |
| 77   | 040502002023 | 钢管管件制作、安装 | 1. 材质、种类:异径三通<br>2. 规格:DN300×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 1   | 551. 97 | 551. 97  |
| 78   | 040502002024 | 钢管管件制作、安装 | 1. 材质、种类:同径三通<br>2. 规格:DN300×300<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 2   | 551. 97 | 1103. 94 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                     |      |     |         | 7942. 81 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 16 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                     |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 79   | 040502006024 | 法兰 DN80  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | 个    | 2     | 55.38  | 110.76   |
| 80   | 040502006025 | 法兰 DN100 | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范              | 个    | 8     | 68.61  | 548.88   |
| 81   | 040502006026 | 法兰 DN150 | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范              | 个    | 9     | 105.71 | 951.39   |
| 82   | 040502006027 | 法兰 DN300 | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范              | 个    | 2     | 277.56 | 555.12   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                     |      |       |        | 14720.07 |
|      |              | 支墩及其他    |                                                                                     |      |       |        |          |
| 83   | 040503002007 | 混凝土支墩    | 1. 类别:1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 7.64  | 843.1  | 6441.28  |
| 84   | 040503002008 | 混凝土支墩    | 1. 类别:3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 16.11 | 741.04 | 11938.15 |
| 85   | 040503002009 | 混凝土支墩    | 1. 类别:5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 31.91 | 705.4  | 22509.31 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                     |      |       |        | 43054.89 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 18 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                          |                                                                                  |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 93   | 041001001011 | 旧路面机械切缝                  | 1. 材质:沥青混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m    | 34     | 3. 99  | 135. 66  |
| 94   | 041001001012 | 拆除沥青面层                   | 1. 材质:沥青面层<br>2. 厚度:10cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m2   | 33. 57 | 16. 76 | 562. 63  |
| 95   | 041001003005 | 拆除混凝土基层                  | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m2   | 17. 43 | 35. 26 | 614. 58  |
| 96   | 041001003006 | 拆除基层                     | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:20cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m2   | 17. 43 | 24. 91 | 434. 18  |
| 97   | 040103002014 | 余泥渣土消纳费                  | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m3   | 10. 33 | 28     | 289. 24  |
| 98   | 040203006001 | 4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C | 1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C<br>2. 厚度:4cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 33. 57 | 56. 4  | 1893. 35 |
| 99   | 040203006002 | 6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C      | 1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C<br>2. 厚度:6cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | m2   | 33. 57 | 73. 16 | 2455. 98 |
| 100  | 040201021001 | 玻纤格栅                     | 1. 材料品种:玻纤格栅<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 33. 57 | 16. 81 | 564. 31  |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                  |      |        |        | 6949. 93 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 19 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                           |                |       | 综合单价   | 合价       |
| 101  | 040203003001 | 乳化沥青黏层(PC-3) | 1. 材料品种:乳化沥青黏层(PC-3)<br>2. 喷油量:0.3~0.6L/m <sup>2</sup><br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m <sup>2</sup> | 33.57 | 2.25   | 75.53    |
| 102  | 040203003002 | 改性热沥青黏层      | 1. 材料品种:改性热沥青黏层<br>2. 喷油量:1.6~2.0kg/m <sup>2</sup><br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范     | m <sup>2</sup> | 33.57 | 6.75   | 226.6    |
| 103  | 040203007010 | 混凝土面板 C35    | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                           | m <sup>2</sup> | 17.43 | 139.7  | 2434.97  |
| 104  | 040203007011 | 水泥混凝土垫层 C15  | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                           | m <sup>2</sup> | 17.43 | 107.76 | 1878.26  |
| 105  | 040202001006 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                             | m <sup>2</sup> | 17.43 | 2.47   | 43.05    |
|      |              | 分部小计         |                                                                                           |                |       |        | 11608.34 |
|      |              | 次干路混凝土路      |                                                                                           |                |       |        |          |
| 106  | 041001001013 | 旧路面机械切缝      | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                               | m              | 494   | 4.71   | 2326.74  |
| 107  | 041001001014 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:24cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范             | m <sup>2</sup> | 106.3 | 45.64  | 4851.53  |
| 108  | 041001003007 | 拆除基层         | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:18cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范              | m <sup>2</sup> | 106.3 | 23.01  | 2445.96  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                           |                |       |        | 14282.64 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 20 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 109  | 040103002015 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 44.65  | 28     | 1250.2   |
| 110  | 040203007012 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:24cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 106.3  | 175.37 | 18641.83 |
| 111  | 040203007013 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 106.3  | 107.76 | 11454.89 |
| 112  | 040202001007 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 106.3  | 2.47   | 262.56   |
|      |              | 分部小计        |                                                                               |      |        |        | 41233.71 |
|      |              | 支路混凝土路      |                                                                               |      |        |        |          |
| 113  | 041001001015 | 旧路面机械切缝     | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 1124   | 4.71   | 5294.04  |
| 114  | 041001001016 | 拆除混凝土面板     | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 525.57 | 41.64  | 21884.73 |
| 115  | 041001003008 | 拆除混凝土基层     | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:20cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 525.57 | 25.76  | 13538.68 |
| 116  | 040103002016 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 220.74 | 28     | 6180.72  |
| 本页小计 |              |             |                                                                               |      |        |        | 78507.65 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 21 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |             |                                                                                                    |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 117  | 040203007014 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | m2   | 525. 57  | 162. 2  | 85247. 45  |
| 118  | 040203007015 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:16cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 525. 57  | 96. 74  | 50843. 64  |
| 119  | 040202001008 | 路床(槽) 整形    | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | m2   | 525. 57  | 2. 47   | 1298. 16   |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                    |      |          |         | 184287. 42 |
|      |              | 人行道（地砖）     |                                                                                                    |      |          |         |            |
| 120  | 041001002002 | 拆除人行道       | 1. 材质:人行道块<br>2. 厚度:5cm<br>3. 粘结层:2cm厚水泥砂浆<br>4. 废弃料运距:15km<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m2   | 1187. 69 | 8. 11   | 9632. 17   |
| 121  | 041001003009 | 拆除基层        | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | m2   | 1187. 69 | 18. 89  | 22435. 46  |
| 122  | 040103002017 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | m3   | 285. 05  | 28      | 7981. 4    |
| 123  | 040204002003 | 人行道面砖       | 1. 块料品种、规格:C30砼透水砖30X30X5cm<br>2. 基础材料品种、厚度:DM M 10干混预拌砂浆 2cm厚<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 1187. 69 | 100. 75 | 119659. 77 |
| 124  | 040204002004 | 混凝土垫层 C15   | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 1187. 69 | 91. 23  | 108352. 96 |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                    |      |          |         | 405451. 01 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 22 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                          |      |         | 综合单价  | 合价        |
| 125  | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                          | m2   | 1187.69 | 2.22  | 2636.67   |
| 126  | 040204004003 | 拆除侧石    | 1. 材料品种、规格:砼侧石<br>2. 废弃料运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | m    | 79.5    | 7.29  | 579.56    |
| 127  | 040204004004 | 砼立缘石    | 1. 材料品种、规格:C30砼立缘石 100×15×35cm<br>2. 2cm DM M10预拌水泥砂浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15细石混凝土基座<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 79.5    | 86.37 | 6866.42   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                          |      |         |       | 278144.41 |
|      |              | 绿化      |                                                                                                                          |      |         |       |           |
| 128  | 050102012001 | 铺种草皮    | 1. 养护期:3个月<br>2. 草皮种类:马尼拉草<br>3. 铺种方式:满铺<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | m2   | 26.05   | 33.94 | 884.14    |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                          |      |         |       | 884.14    |
|      |              | 交通标线    |                                                                                                                          |      |         |       |           |
| 129  | 040205006002 | 标线      | 1. 名称:交通标线<br>2. 工艺:深标Ⅱ型热熔标线<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                         | m2   | 510     | 46.86 | 23898.6   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                          |      |         |       | 23898.6   |
|      |              | 路面钢筋    |                                                                                                                          |      |         |       |           |
| 130  | 040901008003 | 拉杆-植筋   | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ14 L=700mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                   | 根    | 1200    | 32.22 | 38664     |
| 131  | 040901008004 | 传力杆     | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ28 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                   | 根    | 99      | 11.81 | 1169.19   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                          |      |         |       | 74698.58  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 23 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                   |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 132  | 040901008005 | 传力杆             | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ30 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                             | 根    | 15    | 13.56   | 203.4    |
| 133  | 040901003002 | 钢筋网片            | 1. 路面加强钢筋<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                      | t    | 0.712 | 5627.04 | 4006.45  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                   |      |       |         | 44043.04 |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                                                                   |      |       |         |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                                                                   |      |       |         |          |
| 134  | 040504001024 | 闸阀井             | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1.10m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN50<br>6. 含踏步、支墩、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范      | 座    | 1     | 4273.18 | 4273.18  |
| 135  | 040504001025 | 闸阀井             | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1.31m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1     | 4575.18 | 4575.18  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                   |      |       |         | 13058.21 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 24 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 136  | 040504001026 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 5335.5  | 10671    |
| 137  | 040504001027 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 5089.6  | 10179.2  |
| 138  | 040504001028 | 蝶阀井  | 1. 名称: 蝶阀井<br>2. 规格: 1400mm*1400mm<br>3. 平均井深: 1.88m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 87页<br>5. 阀门规格: DN200<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 6300.17 | 6300.17  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                         |      |     |         | 27150.37 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 25 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 139  | 040504001029 | 蝶阀井  | 1. 名称:蝶阀井<br>2. 规格:1400mm*1400mm<br>3. 平均井深:1.70m<br>4. 参照图集:07MS101-2 87页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 座    | 1   | 6608.35 | 6608.35  |
| 140  | 040504001030 | 蝶阀井  | 1. 名称:蝶阀井<br>2. 规格:1400mm*1400mm<br>3. 平均井深:1.70m<br>4. 参照图集:07MS101-2 87页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 座    | 3   | 6362.45 | 19087.35 |
| 141  | 040504001031 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:1200mm*1200mm<br>3. 平均井深:1.71m<br>4. 参照图集:07MS101-2 162页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 5060.47 | 5060.47  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                            |      |     |         | 30756.17 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 26 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 142  | 040504001032 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:1200mm*1200mm<br>3. 平均井深:2.0m<br>4. 参照图集:07MS101-2 162页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 6281.53 | 6281.53  |
| 143  | 040504001033 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:1200mm*1200mm<br>3. 平均井深:2.0m<br>4. 参照图集:07MS101-2 162页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 6035.63 | 6035.63  |
| 144  | 040504001034 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | 座    | 2   | 3059.78 | 6119.56  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                     |      |     |         | 18436.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 27 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 145  | 040504001035 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2813.88 | 2813.88  |
| 146  | 040504001036 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:2.28m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN200<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 3068.83 | 6137.66  |
| 147  | 040504001037 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:2.05m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 3314.08 | 6628.16  |
| 148  | 040504001038 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:2.05m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 3068.18 | 3068.18  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                        |      |     |         | 18647.88 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 28 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 149  | 040504001039 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 2566.38 | 5132.76  |
| 150  | 040504001040 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2320.48 | 2320.48  |
| 151  | 040504001041 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:2.28m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 2833.01 | 5666.02  |
| 152  | 040504001042 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:2.05m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 2857.29 | 5714.58  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 18833.84 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 29 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 153  | 040504001043 | 排泥湿井              | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:2.05m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2611.39 | 2611.39   |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 125284.73 |
|      |              | 阀门                |                                                                                                                                                                             |      |     |         |           |
| 154  | 040502005040 | 铜闸阀 DN50          | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                          | 个    | 1   | 223.55  | 223.55    |
| 155  | 040502005041 | 弹性软密封闸阀 DN100     | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 6   | 649.2   | 3895.2    |
| 156  | 040502005042 | 弹性软密封闸阀 DN150     | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 4   | 1134.97 | 4539.88   |
| 157  | 040502005043 | 立式手动蝶阀(软密封) DN200 | 1. 名称:立式手动蝶阀(软密封)<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:法兰连接                                                                                                              | 个    | 1   | 1987.61 | 1987.61   |
| 158  | 040502005044 | 立式手动蝶阀(软密封) DN300 | 1. 名称:立式手动蝶阀(软密封)<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:法兰连接                                                                                                              | 个    | 4   | 3369    | 13476     |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 26733.63  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 30 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |             |                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 159  | 040502005045 | 复合式透气阀 DN50 | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 3   | 1081.65 | 3244.95  |
| 160  | 040502005046 | 手动闸阀 DN50   | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 3   | 142.53  | 427.59   |
| 161  | 040502011001 | 补偿器(波纹管)    | 1. 规格:双法兰松套传力伸缩接头DN200<br>2. 材质:QT450<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                     | 个    | 2   | 1243.34 | 2486.68  |
| 162  | 040502011002 | 补偿器(波纹管)    | 1. 规格:双法兰松套传力伸缩接头DN300<br>2. 材质:QT450<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                     | 个    | 8   | 2253.17 | 18025.36 |
|      |              | 分部小计        |                                                                                            |      |     |         | 48306.82 |
|      |              | 附件          |                                                                                            |      |     |         |          |
| 163  | 040502001042 | 球墨铸铁管配件     | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 213.61  | 427.22   |
| 164  | 040502001043 | 球墨铸铁管配件     | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 260.82  | 521.64   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                            |      |     |         | 25133.44 |





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 32 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 172  | 040502002028 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN300*100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                               | 个    | 3   | 551.97 | 1655.91  |
| 173  | 040502002029 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                              | 个    | 5   | 406.18 | 2030.9   |
| 174  | 040501002015 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 0.9 | 104.81 | 94.33    |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 15670.95 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |          |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |          |
| 175  | 080807013003 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN1200<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砟砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆, 植筋Φ 14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                       | 处    | 1   | 1268.1 | 1268.1   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 5049.24  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 33 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称     | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                    |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 176  | 041001009009 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 座    | 5   | 93. 71  | 468. 55  |
| 177  | 041001009010 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 座    | 5   | 94. 23  | 471. 15  |
| 178  | 041001009011 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 12  | 142. 93 | 1715. 16 |
| 179  | 041001009012 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN150<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 160. 05 | 320. 1   |
| 180  | 041001009013 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN300<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 462. 48 | 924. 96  |
| 181  | 040502005047 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 5   | 187. 54 | 937. 7   |
| 182  | 040502005048 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 5   | 187. 54 | 937. 7   |
| 183  | 040502005049 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                | 个    | 12  | 187. 54 | 2250. 48 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                    |      |     |         | 8025. 8  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 34 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 184  | 040502005050 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 2   | 223.85 | 447.7    |
| 185  | 040502005051 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 2   | 647.81 | 1295.62  |
| 186  | 041001006004 | 废除现状表前立管 | 1. 管道种类、材质: 各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m    | 8   | 6.66   | 53.28    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |     |        | 11090.5  |
|      |              | 管道保护     |                                                                                         |      |     |        |          |
| 187  | 040501014003 | 管道保护     | 1. 名称:管道、箱涵、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | 处    | 178 | 70.55  | 12557.9  |
| 188  | 040501002016 | 钢管       | 1. 材质及规格:钢套管 D325*8<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m    | 6   | 321.04 | 1926.24  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |     |        | 14484.14 |
|      |              | 接驳现状消防栓  |                                                                                         |      |     |        |          |
| 189  | 040502005052 | 闸阀 DN100 | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 649.2  | 3895.2   |
| 190  | 040502006028 | 法兰       | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 12  | 68.61  | 823.32   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |     |        | 20999.26 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 35 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价     | 合价        |
| 191  | 040502006029 | 法兰盲板        | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                       | 个    | 4   | 112. 17  | 448. 68   |
| 192  | 040501002017 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0. 6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 30  | 144. 66  | 4339. 8   |
| 193  | 040502002030 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                            | 个    | 2   | 406. 18  | 812. 36   |
| 194  | 040504001044 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1. 15m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                             | 座    | 6   | 4399. 73 | 26398. 38 |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |          | 31999. 22 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 36 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 195  | 040503001003 | 砌筑支墩              | 1. 名称:管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料:砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                              | m3   | 0.06 | 618.86 | 37.13    |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                            |      |      |        | 36754.87 |
|      |              | 新旧管接驳             |                                                                                                                            |      |      |        |          |
| 196  | 041001006005 | 现状管道开口            | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De160<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                               | 处    | 9    | 300    | 2700     |
| 197  | 040501004010 | PE给水管 DN160 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De160 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 18   | 130.98 | 2357.64  |
| 198  | 040502003017 | PE管配件             | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De160×De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                               | 个    | 2    | 98.54  | 197.08   |
| 199  | 040502003018 | PE管配件             | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De160×De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | 个    | 1    | 94.74  | 94.74    |
| 200  | 040502003019 | PE管配件             | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De160×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | 个    | 6    | 87.26  | 523.56   |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                            |      |      |        | 5910.15  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 37 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |                        |                                                                                              |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 201  | 040501014004 | 现状管道开口                 | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:DN1200<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 处    | 1    | 3041.84 | 3041.84  |
| 202  | 040502002031 | 钢管管件制作、安装              | 1. 种类:钢制马鞍三通<br>2. 材质及规格:D1220*16×DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                     | 个    | 1    | 5081.07 | 5081.07  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                              |      |      |         | 13995.93 |
|      |              | 管道地面标识                 |                                                                                              |      |      |         |          |
| 203  | 050307009005 | 管道地面标识                 | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 113  | 12      | 1356     |
| 204  | 050307009006 | 信号桩                    | 1. 材料种类、规格:φ8不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注:业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 32   | 28.97   | 927.04   |
| 205  | 040502017002 | 警示带                    | 1. 名称:警示带<br>2. 规格:400mm塑料<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                               | m    | 1640 | 2.33    | 3821.2   |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                              |      |      |         | 6104.24  |
|      |              | DMA流量计井                |                                                                                              |      |      |         |          |
|      |              | DMA流量计井 DN150, 1套      |                                                                                              |      |      |         |          |
| 206  | 030601004004 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格:DN150<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 台    | 1    | 392.69  | 392.69   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                              |      |      |         | 14619.84 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 38 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价     | 合价       |
| 207  | 040502005053 | 闸阀                     | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                       | 个    | 2   | 1134.97  | 2269.94  |
| 208  | 040502006030 | 法兰                     | 1. 种类: 法兰<br>2. 连接形式: 焊接<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                           | 个    | 8   | 105.71   | 845.68   |
| 209  | 040502005054 | 双法兰伸缩接头                | 1. 种类: 双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格: DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                               | 个    | 1   | 768.41   | 768.41   |
| 210  | 040502001048 | 球墨铸铁管配件                | 1. 类型: 盘承短管<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 2   | 319.08   | 638.16   |
| 211  | 040504001045 | DMA超声波水表井              | 1. 名称: DMA超声波水表井<br>2. 规格: 3300mm*1300mm<br>3. 井室深: 1400mm<br>4. 做法: 详见大样图<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 10248.19 | 10248.19 |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                                                     |      |     |          | 15163.07 |
|      |              | DMA流量计井 DN200, 2套      |                                                                                                                                                                                     |      |     |          |          |
| 212  | 030601004005 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称: DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格: DN200<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                        | 台    | 2   | 392.69   | 785.38   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                     |      |     |          | 15555.76 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 39 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）     |           |
|------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价      | 合价        |
| 213  | 040502005055 | 蝶阀                     | 1. 种类:蝶阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 4   | 1987. 61  | 7950. 44  |
| 214  | 040502006031 | 法兰                     | 1. 种类:法兰<br>2. 连接形式:焊接<br>3. 规格:DN200<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                         | 个    | 16  | 152. 69   | 2443. 04  |
| 215  | 040502005056 | 双法兰伸缩接头                | 1. 种类:双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格:DN200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                            | 个    | 2   | 1087. 1   | 2174. 2   |
| 216  | 040502001049 | 球墨铸铁管配件                | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 4   | 406. 24   | 1624. 96  |
| 217  | 040504001046 | DMA超声波水表井              | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:3750mm*1300mm<br>3. 井室深:1600mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN200<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 11381. 63 | 22763. 26 |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                                                |      |     |           | 37741. 28 |
|      |              | DMA流量计井 DN300, 1套      |                                                                                                                                                                                |      |     |           |           |
| 218  | 030601004006 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格:DN300<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 台    | 1   | 392. 69   | 392. 69   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                |      |     |           | 37348. 59 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 40 页 共 41 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价     | 合价       |
| 219  | 040502005057 | 蝶阀        | 1. 种类:蝶阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                            | 个    | 2   | 3369     | 6738     |
| 220  | 040502006032 | 法兰        | 1. 种类:法兰<br>2. 连接形式:焊接<br>3. 规格:DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                               | 个    | 8   | 277.56   | 2220.48  |
| 221  | 040502005058 | 双法兰伸缩接头   | 1. 种类:双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                  | 个    | 1   | 1953.73  | 1953.73  |
| 222  | 040502001050 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                           | 个    | 2   | 668.37   | 1336.74  |
| 223  | 040504001047 | DMA超声波水表井 | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:5000mm*1300mm<br>3. 井室深:2000mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 15668.39 | 15668.39 |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                      |      |     |          | 28310.03 |
|      |              | 仪表安装      |                                                                                                                                                                                      |      |     |          |          |
| 224  | 030605001003 | 浊度仪       | 1. 名称:浊度仪<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                        | 套    | 1   | 27208.5  | 27208.5  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                      |      |     |          | 55125.84 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称        | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）     |
|-------------------|-------------|-----------------|--------|------------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费 |                 |        |            |
| LSSGCSF000<br>03  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16. 5  | 130645. 15 |
| 2                 | 措施其他项目      |                 |        |            |
| 粤04110900<br>9003 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |            |
| 0411090020<br>03  | 夜间施工增加费     |                 | 20     |            |
| 0411090050<br>03  | 交通疏导员增加费    |                 | 15     |            |
| 0411080010<br>03  | 地下管线交叉降效费   |                 | 0      |            |
| 粤04110900<br>8003 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |            |
| QTFY000000<br>03  | 其他费用        |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
|                   |             |                 |        |            |
| 合 计               |             |                 |        | 130645. 15 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征                                                                         | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）    |           |
|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|       |               |               |                                                                              |      |      | 综合单价     | 合价        |
| 1     |               | 绿色施工安全防护措施费   |                                                                              |      |      |          |           |
| 1.1   | 1.1           | 综合脚手架         |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.2   | 1.2           | 靠脚手架安全挡板      |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.3   | 1.3           | 围尼龙编制布        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.4   | 1.4           | 桥梁支架          |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.5   | 1.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                                              | 项    | 1    | 38507.18 | 38507.18  |
| 1.5.1 | 粤050401008002 | 施工围栏          | 1. 材料种类、规格:2mm蓝色锌铁波形板<br>2. 围栏高度:1.8m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m    | 1232 | 17.61    | 21695.52  |
| 1.5.2 | 040205018003  | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m                     | m    | 6389 | 2.50     | 15972.50  |
| 1.5.3 | 040303018001  | 混凝土防撞护栏       | 1. 水泥混凝土防撞护栏<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 周转材<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 63   | 13.32    | 839.16    |
| 1.6   | 1.6           | 施工围挡照明        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.7   | 1.7           | 独立安全防护挡板      |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 1.8   | 1.8           | 吊装设备基础        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 小 计   |               |               |                                                                              |      |      |          | 38507.18  |
| 2     |               | 措施其他项目        |                                                                              |      |      |          |           |
| 2.1   | 2.7           | 围堰工程          |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.2   | 2.8           | 材料二次运输        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.3   | 2.9           | 井点降水工程        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.4   | 2.10          | 施工护栏          |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.5   | 2.14          | 交通疏解          |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.6   | 2.11          | 监测量控工程        |                                                                              | 项    | 1    |          |           |
| 2.7   | 2.12          | 混凝土模板工程       |                                                                              | 项    | 1    | 71160.91 | 71160.91  |
| 本页小计  |               |               |                                                                              |      |      |          | 109668.09 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征             | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |           |
|-------|--------------|-----------|------------------|------|--------|---------|-----------|
|       |              |           |                  |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 2.7.1 | 041102031003 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:管道包封垫层模板 | m2   | 58.2   | 48.32   | 2812.22   |
| 2.7.2 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1. 构件类型:管道包封基础模板 | m2   | 397.4  | 63.98   | 25425.65  |
| 2.7.3 | 041102031004 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:支墩模板     | m2   | 157.17 | 48.31   | 7592.88   |
| 2.7.4 | 041102002003 | 垫层模板      | 1. 构件类型:垫层模板     | m2   | 21.56  | 47.37   | 1021.30   |
| 2.7.5 | 041102034003 | 底板模板      | 1. 构件类型:底板模板     | m2   | 35.74  | 91.03   | 3253.41   |
| 2.7.6 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板      | m2   | 356.48 | 70.25   | 25042.72  |
| 2.7.7 | 041102036005 | 盖板模板      | 1. 构件类型:盖板模板     | m3   | 5.65   | 289.05  | 1633.13   |
| 2.7.8 | 041102036006 | 井圈模板      | 1. 构件类型:井圈模板     | m3   | 7.53   | 581.62  | 4379.60   |
| 2.8   | 2.13         | 井字架       |                  | 项    | 1      | 3451.54 | 3451.54   |
| 2.8.1 | 041101005003 | 井字架       | 1. 井深:2m内        | 座    | 16     | 117.17  | 1874.72   |
| 2.8.2 | 041101005004 | 井字架       | 1. 井深:4m内        | 座    | 7      | 225.26  | 1576.82   |
| 小 计   |              |           |                  |      |        |         | 74612.45  |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
|       |              |           |                  |      |        |         |           |
| 本页小计  |              |           |                  |      |        |         | 3451.54   |
| 合 计   |              |           |                  |      |        |         | 113119.63 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称      | 规格型号       | 单位 | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------|------------|----|-----------|----------|
|    | 人工          |           |            |    |           |          |
| 1  | 00010010    | 人工费       |            | 元  | 466360.97 | 1.07     |
|    | 材料          |           |            |    |           |          |
| 1  | 01000001    | 型钢        | 综合         | kg | 525.82    | 3.79     |
| 2  | 01000010    | 型钢        | 综合         | t  | 1.85      | 3786.07  |
| 3  | 01010030    | 热轧圆盘条     | Φ10以内      | t  | 0.39      | 3785.54  |
| 4  | 01010030@4  | 螺纹钢       | Φ12-16     | t  | 0.24      | 3714.53  |
| 5  | 01010030@5  | 螺纹钢       | Φ28        | t  | 0.05      | 3730.63  |
| 6  | 01010030@6  | 螺纹钢       | Φ30        | t  | 0.01      | 3730.63  |
| 7  | 01010125    | 螺纹钢       | Φ10~25     | t  | 0.43      | 3642.63  |
| 8  | 01010125@1  | 三级钢       | Φ12~16     | t  | 10.04     | 3714.53  |
| 9  | 01010125@10 | 螺纹钢       | Φ12-16     | t  | 0.80      | 3714.53  |
| 10 | 01010125@11 | 螺纹钢       | Φ28        | t  | 0.17      | 3730.63  |
| 11 | 01010125@12 | 螺纹钢       | Φ30        | t  | 0.03      | 3730.63  |
| 12 | 01010125@5  | 螺纹钢       | Φ10以内      | t  | 3.84      | 3739.74  |
| 13 | 01130002    | 扁钢        | 综合         | kg | 101.90    | 4.16     |
| 14 | 01190001    | 槽钢        | 综合         | kg | 140.90    | 4.04     |
| 15 | 01210001    | 角钢        | 综合         | kg | 19.99     | 3.92     |
| 16 | 01290003    | 钢板        | 综合         | kg | 912.06    | 3.99     |
| 17 | 04010020@1  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5   | kg | 699.60    | 0.36     |
| 18 | 04030023    | 中粗砂       | 回填         | m3 | 510.04    | 154.89   |
| 19 | 04050040    | 碎石        | 40         | m3 | 143.71    | 170.75   |
| 20 | 04050180    | 片石        |            | m3 | 152.97    | 147.84   |
| 21 | 04070010    | 片石        |            | m3 | 9.80      | 147.84   |
| 22 | 04070045    | 再生石粉渣     |            | m3 | 2130.90   | 60.00    |
| 23 | 04130001    | 标准砖       | 240×115×53 | 千块 | 13.75     | 390.41   |
| 24 | 05010020    | 松杂原木      | 综合         | m3 | 60.02     | 1766.60  |
| 25 | 05030060    | 板枋材       | 综合         | m3 | 5.78      | 1766.60  |
| 26 | 13310060    | 石油沥青      | 10#        | kg | 2668.12   | 4.12     |
| 27 | 14030001    | 柴油        |            | t  | 0.00      | 7756.00  |
| 28 | 14030010    | 柴油        |            | kg | 40.61     | 7.76     |
| 29 | 17010050    | 焊接钢管      | 综合         | t  | 0.30      | 4161.90  |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称       | 规格型号         | 单位             | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------|--------------|----------------|----------|----------|
|    | 材料          |            |              |                |          |          |
| 30 | 17030050    | 镀锌钢管       | DN50         | m              | 22.42    | 27.68    |
| 31 | 17290080    | 钢筋混凝土管     | D300         | m              | 4.10     | 66.81    |
| 32 | 34110010    | 水          |              | m <sup>3</sup> | 909.97   | 3.80     |
| 33 | 34110040    | 电          |              | kW·h           | 13.88    | 0.67     |
| 34 | 35030070    | 木脚手板       |              | m <sup>3</sup> | 0.05     | 2091.40  |
| 35 | 35090260    | 槽型钢板桩      |              | t              | 6.72     | 4036.58  |
| 36 | 80210190    | 普通预拌混凝土    | C15          | m <sup>3</sup> | 20.90    | 458.45   |
| 37 | 80210220@1  | 普通预拌混凝土    | C30          | m <sup>3</sup> | 73.51    | 485.21   |
| 38 | 8021901     | 普通预拌混凝土    | C10          | m <sup>3</sup> | 2.41     | 455.05   |
| 39 | 8021901@1   | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C10 | m <sup>3</sup> | 2.98     | 455.05   |
| 40 | 8021902     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C15 | m <sup>3</sup> | 354.55   | 458.45   |
| 41 | 8021904     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C25 | m <sup>3</sup> | 11.58    | 475.53   |
| 42 | 8021906     | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C35 | m <sup>3</sup> | 3.91     | 502.51   |
| 43 | 8021906@1   | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C35 | m <sup>3</sup> | 143.96   | 502.51   |
|    | 机械          |            |              |                |          |          |
| 1  | 00010003    | 机上人工       |              | 工日             | 441.05   | 246.10   |
| 2  | 99450670    | 汽油         | (机械用)国III93# | kg             | 68.21    | 9.23     |
| 3  | 99450670@1  | 汽油         | (机械用)国III93# | kg             | 78.89    | 9.23     |
| 4  | 99450670@2  | 汽油         | (机械用)国III93# | kg             | 0.23     | 9.23     |
| 5  | 99450680    | 柴油         | (机械用)0#      | kg             | 12260.19 | 7.76     |
| 6  | 99450680@1  | 柴油         | (机械用)0#      | kg             | 0.01     | 7.76     |
| 7  | 99450680@4  | 柴油         | (机械用)0#      | kg             | 1.36     | 7.76     |
| 8  | 99450700    | 电          | (机械用)        | kw·h           | 229.25   | 0.67     |
| 9  | 99450700@1  | 电          | (机械用)        | kw·h           | 13717.88 | 0.67     |
| 10 | 99450700@2  | 电          | (机械用)        | kw·h           | 8.73     | 0.67     |
| 11 | 99450700@4  | 电          | (机械用)        | kw·h           | 1274.52  | 0.67     |
|    | 主材          |            |              |                |          |          |
| 1  | 01000003    | 型钢         |              | kg             | 71.94    | 3.79     |
| 2  | 01290303@3  | 蓝色锌铁波形板    | 2mm          | m <sup>2</sup> | 221.76   | 27.00    |
| 3  | 02050001@1  | T型胶圈 DN150 |              | 个              | 6.18     | 18.98    |
| 4  | 02050001@15 | T型胶圈 DN150 |              | 个              | 67.98    | 18.98    |
| 5  | 02050001@17 | T型胶圈 DN50  |              | 个              | 4.12     | 7.59     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 9 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号                       | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------------------|----------------------------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                        |                            |    |        |          |
| 6  | 02050001@18 | T型胶圈 DN100             |                            | 个  | 4.12   | 15.18    |
| 7  | 02050001@2  | T型胶圈 DN200             |                            | 个  | 6.18   | 23.69    |
| 8  | 02050001@3  | T型胶圈 DN200             |                            | 个  | 7.74   | 23.69    |
| 9  | 02050001@4  | T型胶圈 DN300             |                            | 个  | 87.89  | 43.68    |
| 10 | 02050001@5  | T型胶圈 DN200             |                            | 个  | 18.54  | 23.69    |
| 11 | 02050001@6  | T型胶圈 DN150             |                            | 个  | 116.79 | 18.98    |
| 12 | 02050001@7  | T型胶圈 DN150             |                            | 个  | 4.12   | 18.98    |
| 13 | 02050001@8  | T型胶圈 DN300             |                            | 个  | 55.62  | 43.68    |
| 14 | 04270160    | 混凝土垫块                  |                            | m3 | 0.05   | 252.21   |
| 15 | 13010135    | 醇酸调和漆                  |                            | kg | 1.03   | 13.92    |
| 16 | 13010220@1  | 环氧沥青面漆                 |                            | kg | 139.20 | 16.63    |
| 17 | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆                |                            | kg | 49.27  | 13.69    |
| 18 | 13030265    | 环氧富锌漆                  |                            | kg | 15.33  | 28.81    |
| 19 | 13030270@1  | 无毒饮水仓                  | 干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$ | m2 | 337.39 | 31.48    |
| 20 | 13030410@1  | 煤焦油沥清漆                 | L01-17                     | kg | 5.42   | 10.81    |
| 21 | 13030410@3  | 煤焦油沥清漆                 | L01-17                     | kg | 4.15   | 10.81    |
| 22 | 13030795    | 醇酸防锈漆                  |                            | kg | 1.45   | 13.47    |
| 23 | 13030801@1  | 环氧云铁防锈漆                |                            | kg | 11.37  | 14.73    |
| 24 | 14350270@1  | 固化剂                    |                            | kg | 18.03  | 27.08    |
| 25 | 15550095    | 玻璃布                    |                            | m2 | 833.79 | 1.95     |
| 26 | 17010100@10 | 焊接钢管 D325 $\times$ 8   |                            | m  | 6.04   | 267.98   |
| 27 | 17010350@12 | 焊接钢管 D159 $\times$ 4.5 |                            | m  | 0.44   | 73.51    |
| 28 | 17010350@14 | 焊接钢管 D219 $\times$ 6   |                            | m  | 0.88   | 134.18   |
| 29 | 17010350@16 | 焊接钢管 D325 $\times$ 8   |                            | m  | 2.50   | 267.98   |
| 30 | 17010350@19 | 焊接钢管 D1220 $\times$ 16 |                            | m  | 1.56   | 1977.11  |
| 31 | 17010350@2  | 焊接钢管 D219 $\times$ 6   |                            | m  | 13.18  | 134.18   |
| 32 | 17010350@20 | 焊接钢管 D159 $\times$ 4.5 |                            | m  | 305.21 | 73.51    |
| 33 | 17010350@23 | 焊接钢管 D108 $\times$ 4   |                            | m  | 141.96 | 44.35    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 9 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|--------------|-------------------------|------|----|--------|----------|
|    | 主材           |                         |      |    |        |          |
| 34 | 17010350@24  | 焊接钢管 D219×6             |      | m  | 0.95   | 134.18   |
| 35 | 17010350@25  | 焊接钢管 D159×4.5           |      | m  | 8.35   | 73.51    |
| 36 | 17010350@26  | 焊接钢管 D325×8             |      | m  | 3.06   | 267.98   |
| 37 | 17010350@27  | 焊接钢管 D108×4             |      | m  | 2.21   | 44.35    |
| 38 | 17010350@5   | 焊接钢管 D60×3              |      | m  | 0.91   | 28.82    |
| 39 | 17010350@9   | 焊接钢管 D325×8             |      | m  | 153.98 | 267.98   |
| 40 | 17010360@4   | 焊接钢管 D159×4.5           |      | m  | 0.32   | 73.51    |
| 41 | 17010360@6   | 焊接钢管 D325×8             |      | m  | 0.95   | 267.98   |
| 42 | 17110060@1   | 球墨铸铁给水管 K9 DN200        |      | m  | 45.00  | 182.30   |
| 43 | 17110060@2   | 球墨铸铁给水管 K9 DN300        |      | m  | 511.00 | 303.05   |
| 44 | 17110060@3   | 球墨铸铁给水管 K9 DN150        |      | m  | 679.00 | 136.53   |
| 45 | 17250040@2   | PE给水管 PE100 De110 PN1.6 |      | m  | 33.00  | 54.23    |
| 46 | 17250040@3   | PE给水管 PE100 De63 PN1.6  |      | m  | 247.00 | 19.33    |
| 47 | 17250040@5   | PE给水管 PE100 De32 PN1.6  |      | m  | 58.00  | 4.90     |
| 48 | 17250040@7   | PE给水管 PE100 De160 PN1.6 |      | m  | 18.00  | 113.16   |
| 49 | 18000001@101 | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150    |      | 个  | 2.00   | 235.36   |
| 50 | 18000001@105 | 球墨铸铁异径直通 DN150×DN50     |      | 个  | 1.00   | 113.48   |
| 51 | 18000001@106 | 球墨铸铁盘承短管 DN50           |      | 个  | 2.00   | 49.12    |
| 52 | 18000001@107 | 球墨铸铁盘承短管 DN100          |      | 个  | 2.00   | 80.70    |
| 53 | 18000001@108 | 球墨铸铁90°弯头 DN200         |      | 个  | 1.00   | 287.48   |
| 54 | 18000001@111 | 球墨铸铁异径直通 DN150×DN100    |      | 个  | 3.00   | 116.00   |
| 55 | 18000001@113 | 球墨铸铁22.5°弯头 DN150       |      | 个  | 2.00   | 141.22   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 9 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                 | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|----|-------------|----------------------|------|----|-------|----------|
|    | 主材          |                      |      |    |       |          |
| 56 | 18000001@16 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN50  |      | 个  | 1.00  | 474.34   |
| 57 | 18000001@17 | 球墨铸铁90° 弯头 DN300     |      | 个  | 4.00  | 585.05   |
| 58 | 18000001@3  | 球墨铸铁同径三通 DN300×DN300 |      | 个  | 2.00  | 820.41   |
| 59 | 18000001@30 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150     |      | 个  | 1.00  | 179.89   |
| 60 | 18000001@32 | 球墨铸铁异径直通 DN200×DN150 |      | 个  | 2.00  | 176.52   |
| 61 | 18000001@33 | 球墨铸铁45° 弯头 DN150     |      | 个  | 2.00  | 152.99   |
| 62 | 18000001@44 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100 |      | 个  | 6.00  | 197.54   |
| 63 | 18000001@48 | 球墨铸铁盘承短管 DN150       |      | 个  | 10.00 | 131.13   |
| 64 | 18000001@49 | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN300  |      | 个  | 3.00  | 354.73   |
| 65 | 18000001@52 | 球墨铸铁22.5° 弯头 DN300   |      | 个  | 2.00  | 388.35   |
| 66 | 18000001@56 | 球墨铸铁异径三通 DN200×DN150 |      | 个  | 1.00  | 311.02   |
| 67 | 18000001@57 | 球墨铸铁同径三通 DN200×DN200 |      | 个  | 2.00  | 403.48   |
| 68 | 18000001@61 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80  |      | 个  | 11.00 | 180.73   |
| 69 | 18000001@62 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN150 |      | 个  | 1.00  | 564.87   |
| 70 | 18000001@63 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN100 |      | 个  | 3.00  | 513.60   |
| 71 | 18000001@64 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN200 |      | 个  | 1.00  | 634.64   |
| 72 | 18000001@89 | 球墨铸铁盘承短管 DN300       |      | 个  | 10.00 | 357.25   |
| 73 | 18000001@92 | 球墨铸铁盘承短管 DN200       |      | 个  | 6.00  | 189.13   |
| 74 | 18210200@1  | 法兰套筒伸缩器DN300         |      | 个  | 1.00  | 1334.81  |
| 75 | 18210200@11 | 双法兰松套传力伸缩接头DN200     |      | 个  | 2.00  | 720.94   |
| 76 | 18210200@12 | 双法兰松套传力伸缩接头DN300     |      | 个  | 8.00  | 1334.81  |
| 77 | 18210200@7  | 法兰套筒伸缩器DN200         |      | 个  | 2.00  | 720.94   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 9 页

| 序号  | 材料编码            | 材料名称                  | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|-----|-----------------|-----------------------|------|----|-------|----------|
|     | 主材              |                       |      |    |       |          |
| 78  | 18210200@8      | 法兰套筒伸缩器DN150          |      | 个  | 1.00  | 546.61   |
| 79  | 19000001@2      | 手动闸阀 DN50             |      | 个  | 3.03  | 109.61   |
| 80  | 19000020@1      | 立式手动蝶阀(软密封)<br>DN200  |      | 个  | 1.00  | 1699.12  |
| 81  | 19000020@1<br>2 | QT450球墨铸铁闸阀 DN<br>100 |      | 个  | 6.00  | 550.74   |
| 82  | 19000020@2<br>3 | QT450蝶阀 DN200         |      | 个  | 4.00  | 1699.12  |
| 83  | 19000020@2<br>5 | QT450蝶阀 DN300         |      | 个  | 2.00  | 2740.12  |
| 84  | 19000020@3<br>3 | 立式手动蝶阀(软密封)<br>DN300  |      | 个  | 4.00  | 2740.12  |
| 85  | 19000020@3<br>6 | 复合式透气阀 DN50           |      | 个  | 3.00  | 983.19   |
| 86  | 19000020@4<br>1 | 弹性软密封闸阀 DN150         |      | 个  | 4.00  | 987.32   |
| 87  | 19000020@4<br>2 | 弹性软密封闸阀 DN100         |      | 个  | 6.00  | 550.74   |
| 88  | 19000020@4<br>3 | 铜闸阀 DN50              |      | 个  | 1.00  | 149.85   |
| 89  | 19000020@8      | QT450球墨铸铁闸阀 DN<br>150 |      | 个  | 2.00  | 987.32   |
| 90  | 20000010@1      | PE法兰 De90             |      | 片  | 6.00  | 57.27    |
| 91  | 20000010@2      | PE法兰 De110            |      | 片  | 12.00 | 67.22    |
| 92  | 20000010@8      | PE法兰 De63             |      | 片  | 7.00  | 26.80    |
| 93  | 20010360@1<br>0 | 钢板平焊法兰 DN150          |      | 副  | 4.00  | 113.90   |
| 94  | 20010360@1<br>8 | 钢板平焊法兰 DN150          |      | 副  | 4.50  | 113.90   |
| 95  | 20010360@1<br>9 | 钢板平焊法兰 DN300          |      | 副  | 1.00  | 299.44   |
| 96  | 20010360@2<br>4 | 钢板平焊法兰 DN200          |      | 副  | 10.00 | 156.24   |
| 97  | 20010360@2<br>5 | 钢板平焊法兰 DN300          |      | 副  | 8.00  | 299.44   |
| 98  | 20010360@2<br>8 | 钢板平焊法兰 DN300          |      | 副  | 4.00  | 299.44   |
| 99  | 20010360@2<br>9 | 球墨铸铁法兰 DN150          |      | 副  | 4.50  | 105.92   |
| 100 | 20010360@3<br>1 | 球墨铸铁法兰 DN300          |      | 副  | 1.00  | 265.62   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 7 页 共 9 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                  | 规格型号           | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|-----------------------|----------------|----|---------|----------|
|     | 主材          |                       |                |    |         |          |
| 101 | 20010360@36 | 钢板平焊法兰 DN80           |                | 副  | 1.00    | 53.70    |
| 102 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN100          |                | 副  | 10.00   | 68.34    |
| 103 | 20010360@39 | 球墨铸铁法兰 DN100          |                | 副  | 4.00    | 68.92    |
| 104 | 20010360@40 | 球墨铸铁法兰 DN80           |                | 副  | 2.00    | 55.48    |
| 105 | 20010360@41 | 球墨铸铁法兰 DN50           |                | 副  | 3.50    | 31.52    |
| 106 | 20010360@42 | 球墨铸铁法兰盲板 DN150        |                | 副  | 0.50    | 121.04   |
| 107 | 20210050@8  | 钢制法兰盲板 DN100          |                | 个  | 4.00    | 69.92    |
| 108 | 24130040@6  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN150          | 台  | 1.00    | 8764.66  |
| 109 | 24130040@7  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN200          | 台  | 2.00    | 10308.57 |
| 110 | 24130040@9  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN300          | 台  | 1.00    | 12914.08 |
| 111 | 24230001@1  | 浊度仪                   |                | 台  | 1.00    | 25709.14 |
| 112 | 24230001@2  | 余氯仪                   |                | 台  | 1.00    | 30731.27 |
| 113 | 24330060@1  | 400mm宽塑料标识带           |                | m  | 1722.00 | 1.83     |
| 114 | 32070050    | 草皮                    | 件装 30cm×30cm/件 | m2 | 27.35   | 5.00     |
| 115 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为D400        | 套  | 19.00   | 709.11   |
| 116 | 36010080@6  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为C250        | 套  | 17.00   | 463.21   |
| 117 | 36010205@2  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为D400        | 套  | 4.00    | 709.11   |
| 118 | 36050020@3  | C30砼透水砖30X30X5cm      |                | m2 | 1211.44 | 61.92    |
| 119 | 36070020@1  | C30砼立缘石               | 100×15×35cm    | m  | 80.69   | 51.82    |
| 120 | 37270140@1  | 信号桩                   |                | 根  | 32.00   | 10.28    |
| 121 | 80010630    | 预拌水泥砂浆                | 1:2            | m3 | 0.14    | 460.39   |
| 122 | 80010640    | 预拌水泥砂浆                | 1:2.5          | m3 | 0.05    | 460.39   |
| 123 | 80010680    | 预拌水泥砂浆                | M7.5           | m3 | 4.43    | 436.56   |
| 124 | 80010690@1  | 预拌水泥砂浆                | M10            | m3 | 0.04    | 444.20   |
| 125 | 80010750@1  | 预拌水泥防水砂浆              | 1:2            | m3 | 6.20    | 467.48   |
| 126 | 80010800@3  | DM M10干混预拌砂浆          |                | m3 | 24.35   | 444.20   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-市政路供水管网改造

第 8 页 共 9 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                 | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|----------------------|------|----|-------|----------|
|     | 主材          |                      |      |    |       |          |
| 127 | 80010800@4  | DM M10预拌水泥砂浆         |      | m3 | 0.50  | 444.20   |
| 128 | 80210180@11 | 普通预拌混凝土 C25          |      | m3 | 6.06  | 475.53   |
| 129 | 80210180@12 | 普通预拌混凝土 C35          |      | m3 | 0.44  | 502.51   |
| 130 | 80210180@2  | 普通预拌混凝土 C10          |      | m3 | 8.71  | 455.05   |
| 131 | 80210180@5  | 普通预拌混凝土 C25          |      | m3 | 57.81 | 475.53   |
| 132 | 80250350@2  | 中粒式沥青混凝土 AC-20C      |      | m3 | 2.05  | 1112.35  |
| 133 | 80250350@3  | 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C |      | m3 | 1.37  | 1266.58  |
| 134 | 补充主材001@10  | PE同径直通 De110         |      | 个  | 2.00  | 38.59    |
| 135 | 补充主材001@18  | PE90° 弯头 De110       |      | 个  | 1.00  | 39.92    |
| 136 | 补充主材001@24  | PE异径直通 De110×De90    |      | 个  | 2.00  | 29.26    |
| 137 | 补充主材001@37  | PE异径直通 De110×De63    |      | 个  | 4.00  | 23.83    |
| 138 | 补充主材001@4   | PE90° 弯头 De32        |      | 个  | 1.00  | 1.01     |
| 139 | 补充主材001@41  | PE异径三通 De110×De63    |      | 个  | 2.00  | 37.10    |
| 140 | 补充主材001@5   | PE90° 弯头 De63        |      | 个  | 4.00  | 5.24     |
| 141 | 补充主材001@50  | PE90° 弯头 De63*32     |      | 个  | 1.00  | 5.24     |
| 142 | 补充主材001@55  | PE异径三通 De160×De90    |      | 个  | 1.00  | 94.74    |
| 143 | 补充主材001@56  | PE异径三通 De160×De110   |      | 个  | 2.00  | 98.54    |
| 144 | 补充主材001@57  | PE异径三通 De160×De63    |      | 个  | 6.00  | 87.26    |
| 145 | 补充主材001@59  | PE异径直通 De110×De32    |      | 个  | 2.00  | 23.83    |
| 146 | 补充主材001@60  | PE异径直通 De90×De32     |      | 个  | 10.00 | 8.05     |
| 147 | 补充主材001@8   | PE同径直通 De63          |      | 个  | 3.00  | 1.43     |
| 148 | 补充主材002@6   | PE异径三通 De63×De32     |      | 个  | 1.00  | 2.51     |

编制人：

证号：

编制日期：





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数              | 基数说明                  | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ            | 分部分项合计                |       | 6253853.32 |
| 1.1   | 供水横管、立管         |                   |                       |       | 161189.19  |
| 1.2   | 供水埋管            |                   |                       |       | 1405717.14 |
| 1.3   | 表后管             |                   |                       |       | 41645.31   |
| 1.4   | 土石方工程           |                   |                       |       | 943779.70  |
| 1.5   | 管道支护            |                   |                       |       | 370188.50  |
| 1.6   | 地基处理            |                   |                       |       | 13310.97   |
| 1.7   | 主次管道管件          |                   |                       |       | 227705.17  |
| 1.8   | 现状路面破除修复        |                   |                       |       | 1565045.40 |
| 1.9   | 水表管件、阀门及附件安装    |                   |                       |       | 721080.40  |
| 1.10  | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                   |                       |       | 506863.75  |
| 1.11  | 附属工程            |                   |                       |       | 223528.55  |
| 1.12  | DMA流量计井         |                   |                       |       | 73799.24   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF   | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费 |       | 659309.73  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF           | 安全及文明施工措施费            |       | 330688.87  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXMF+_CSQTXMF | 措施一般项目费+措施其他项目费       |       | 328620.86  |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXMF           | 措施一般项目费               |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF           | 措施其它项目费               |       | 328620.86  |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ            | 其他项目合计                |       | 106824.79  |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE              | 暂列金额                  |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ             | 暂估价合计                 |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG               | 计日工                   |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF            | 总承包服务费                |       | 5079.75    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF             | 预算包干费                 |       | 101745.04  |
| 3.6   | 工程优质费           | GCYZF             | 工程优质费                 |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC             | 概算幅度差                 |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY              | 索赔费用                  |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY            | 现场签证费用                |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY              | 其他费用                  |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF       | 甲供主材费+甲供设备费           |       | 507975.32  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目    |       | 7019987.84 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM   | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目    | 9     | 631798.91  |

## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
|      |              | 供水横管、立管                |                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        |          |
| 1    | 040501002018 | 焊接钢管 D159×4.5          | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:喷砂除锈 Sa3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>8. 含超声波和X光探伤<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 4.6 | 310.4  | 1427.84  |
| 2    | 031001003012 | 薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                     | m    | 2.2 | 236.88 | 521.14   |
| 3    | 031001003013 | 薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                      | m    | 4.8 | 216.4  | 1038.72  |
| 4    | 031001003014 | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                      | m    | 425 | 95.87  | 40744.75 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | 43732.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                   |      |       | 综合单价  | 合价        |
| 5    | 031001003015 | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m    | 2128  | 48.07 | 102292.96 |
| 6    | 040501004011 | PE管 De110mm           | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:DN110 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | m    | 1.4   | 68.75 | 96.25     |
| 7    | 040501004012 | PE管 De90mm            | 1. 管道材料名称:聚乙烯(PE)给水管<br>2. 接口形式:热熔连接<br>3. 规格:De90mm<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2.1   | 49.32 | 103.57    |
| 8    | 040501004013 | PE管 De63mm            | 1. 管道材料名称:聚乙烯(PE)给水管<br>2. 接口形式:热熔连接<br>3. 规格:De63mm<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 148.6 | 30.53 | 4536.76   |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                   |      |       |       | 107029.54 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 9    | 040501004014 | PE管 De32mm       | 1. 管道材料名称: 聚乙烯 (PE) 给水管<br>2. 接口形式: 热熔连接<br>3. 规格: De32mm<br>4. 压力等级: 1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                          | m    | 931 | 11.2   | 10427.2   |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 161189.19 |
|      |              | 供水埋管             |                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管          |                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
| 10   | 040501003006 | 球墨铸铁给水管 K9 DN300 | 1. 名称: 球墨铸铁给水管<br>2. 型号: K9级<br>3. 规格: DN300<br>4. 接口方式: T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐: 内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐: 喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 168 | 351.85 | 59110.8   |
| 11   | 040501003007 | 球墨铸铁给水管 K9 DN200 | 1. 名称: 球墨铸铁给水管<br>2. 型号: K9级<br>3. 规格: DN200<br>4. 接口方式: T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐: 内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐: 喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 163 | 215.81 | 35177.03  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 104715.03 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 12   | 040501003008 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150  | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1462 | 162.71 | 237882.02 |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        | 332169.85 |
|      |              | PE给水管             |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |           |
| 13   | 040501004015 | PE给水管 De110 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De110 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                 | m    | 2929 | 68.75  | 201368.75 |
| 14   | 040501004016 | PE给水管 De90 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De90 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                | m    | 7343 | 49.32  | 362156.76 |
| 15   | 040501004017 | PE给水管 De63 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De63 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                | m    | 4279 | 30.53  | 130637.87 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        | 932045.4  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                             |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 16   | 040501004018 | PE给水管 De32 PN1.6       | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De32 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m    | 3423 | 11.2   | 38337.6   |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                             |      |      |        | 732500.98 |
|      |              | 不锈钢管                   |                                                                                                                                                             |      |      |        |           |
| 17   | 031001003016 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 66   | 180.37 | 11904.42  |
| 18   | 031001003017 | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 483  | 164.1  | 79260.3   |
| 19   | 031001003018 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 99   | 77.12  | 7634.88   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                             |      |      |        | 137137.2  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 20   | 031001003019 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                   | m    | 72  | 41.36  | 2977.92   |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |        | 101777.52 |
|      |              | 焊接钢管                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |        |           |
| 21   | 040501002019 | 焊接钢管 D325×8           | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D325×8<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 413 | 500.03 | 206512.39 |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |        | 209490.31 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价       |           |
| 22   | 040501002020 | 焊接钢管 D159×4.5 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 129 | 201.22 | 25957.38 |           |
| 23   | 040501002021 | 焊接钢管 D108×4   | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m    | 47  | 144.66 | 6799.02  |           |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |          | 239268.79 |
|      |              | 表后管           |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |          |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |        |          | 32756.4   |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |       | 综合单价  | 合价       |
| 24   | 040501004019 | PVC给水管 De20 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De20<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 7     | 12.49 | 87.43    |
| 25   | 040501004020 | PVC给水管 De25 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De25<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1256  | 12.89 | 16189.84 |
| 26   | 040501004021 | PVC给水管 De32 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De32<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 923   | 13.99 | 12912.77 |
| 27   | 040501004022 | PVC给水管 De50 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 152   | 22.54 | 3426.08  |
| 28   | 040501004023 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 271.2 | 31.44 | 8526.53  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |       |       | 41142.65 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价       |
| 29   | 040501004024 | PVC给水管 De90  | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De90<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 3       | 51.98  | 155.94   |
| 30   | 040501004025 | PVC给水管 De110 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De110<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2       | 61.5   | 123      |
| 31   | 040501004026 | PVC给水管 De160 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De160<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2       | 111.86 | 223.72   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                 |      |         |        | 41645.31 |
|      |              | 土石方工程        |                                                                                                                                 |      |         |        |          |
| 32   | 040101002008 | 挖沟槽土方        | 1. 开挖方式:人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | m3   | 1071.07 | 9.83   | 10528.62 |
| 33   | 040101002009 | 挖沟槽土方        | 1. 开挖方式:人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 1736.91 | 11.79  | 20478.17 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                 |      |         |        | 31509.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |         |                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 34   | 040101002010 | 挖沟槽土方   | 1. 开挖方式: 人工开挖<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 2000.15 | 42.61  | 85226.39  |
| 35   | 040201020010 | 中粗砂垫层   | 1. 材料品种: 中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                     | m3   | 348.45  | 257    | 89551.65  |
| 36   | 040201020011 | 石粉渣垫层   | 1. 材料品种: 再生石粉渣<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m3   | 594.87  | 149.73 | 89069.89  |
| 37   | 040201020012 | 腋角中粗砂   | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m3   | 73.17   | 224.34 | 16414.96  |
| 38   | 040201020013 | 腋角石粉渣   | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 石粉渣<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m3   | 87.59   | 105.22 | 9216.22   |
| 39   | 040103001004 | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种: 再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范          | m3   | 2701.24 | 105.22 | 284224.47 |
| 40   | 040103002018 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种: 土方<br>2. 弃方运距: 15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | m3   | 4808.13 | 42.52  | 204441.69 |
| 41   | 040103002019 | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 4808.13 | 28     | 134627.64 |
|      |              | 分部小计    |                                                                                      |      |         |        | 943779.7  |
|      |              | 管道支护    |                                                                                      |      |         |        |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                      |      |         |        | 912772.91 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 11 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 42   | 粤040101006005 | 打拔槽型钢板桩 | 1. 类型:C22a槽型钢板桩<br>2. 其它:含支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                  | t    | 251.808 | 776.12 | 195433.22 |
| 43   | 粤040101007004 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 3396.51 | 26.98  | 91637.84  |
| 44   | 粤040101006006 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | t    | 111.726 | 743.94 | 83117.44  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 370188.5  |
|      |               | 地基处理    |                                                                                                |      |         |        |           |
| 45   | 040201007004  | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 70.38   | 189.13 | 13310.97  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 13310.97  |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
| 46   | 040502001051  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2       | 322.44 | 644.88    |
| 47   | 040502001052  | 球墨铸铁管件  | 1. 名称:11.25°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5       | 412.13 | 2060.65   |
| 本页小计 |               |         |                                                                                                |      |         |        | 386205    |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 12 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 48   | 040502001053 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 4   | 665.85 | 2663.4  |
| 49   | 040502001054 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 2   | 329.17 | 658.34  |
| 50   | 040502001055 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 3   | 367.84 | 1103.52 |
| 51   | 040502001056 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 1   | 504.59 | 504.59  |
| 52   | 040502001057 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 386.5  | 773     |
| 53   | 040502001058 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 398.18 | 398.18  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                    |      |     |        | 6101.03 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 13 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 54   | 040502001059 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 423. 31 | 1269. 93  |
| 55   | 040502001060 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200×DN200<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 620. 59 | 620. 59   |
| 56   | 040502001061 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 84  | 368. 68 | 30969. 12 |
| 57   | 040502001062 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 385. 49 | 3854. 9   |
| 58   | 040502001063 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 469. 29 | 469. 29   |
| 59   | 040502001064 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN200×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 486. 1  | 1458. 3   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                  |      |     |         | 38642. 13 |





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 15 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 66   | 040502001071 | 球墨铸铁管件  | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100×DN50<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 251.57 | 251.57  |
| 67   | 040502001072 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 303.95 | 607.9   |
| 68   | 040502001073 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN200×DN100<br>4. 接口形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 389.43 | 389.43  |
| 69   | 040502001074 | 球墨铸铁管件  | 1. 名称: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN200×DN150<br>4. 接口形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 393.63 | 393.63  |
| 70   | 040502006033 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN50<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 34  | 37.98  | 1291.32 |
| 71   | 040502006034 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 51  | 56.27  | 2869.77 |
| 72   | 040502006035 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 25  | 68.9   | 1722.5  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                      |      |     |        | 7526.12 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 16 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                                |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 73   | 040502006036 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | 个    | 15  | 101.72 | 1525.8   |
| 74   | 040502006037 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN200<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | 个    | 1   | 200.13 | 200.13   |
| 75   | 040502006038 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | 个    | 3   | 260.65 | 781.95   |
| 76   | 040502006039 | 法兰    | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 1   | 109.28 | 109.28   |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                |      |     |        | 74442.38 |
|      |              | PE管件  |                                                                                                |      |     |        |          |
| 77   | 040502003020 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5   | 3.89   | 19.45    |
| 78   | 040502003021 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 19  | 8.72   | 165.68   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                |      |     |        | 2802.29  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 17 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 79   | 040502003022 | PE管配件 | 1. 类型:11.25° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 40.88 | 40.88  |
| 80   | 040502003023 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 2   | 0.82  | 1.64   |
| 81   | 040502003024 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 3.89  | 3.89   |
| 82   | 040502003025 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 3.89  | 3.89   |
| 83   | 040502003026 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 3   | 40.88 | 122.64 |
| 84   | 040502003027 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 4   | 0.82  | 3.28   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |     |       | 176.22 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 18 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 85   | 040502003028 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 7   | 3.89  | 27.23  |
| 86   | 040502003029 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 6   | 8.72  | 52.32  |
| 87   | 040502003030 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 8.72  | 8.72   |
| 88   | 040502003031 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 8.72  | 17.44  |
| 89   | 040502003032 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 8   | 40.88 | 327.04 |
| 90   | 040502003033 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 117 | 1.01  | 118.17 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                            |      |     |       | 550.92 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 19 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                            |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 91   | 040502003034 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 43  | 5.24  | 225.32 |
| 92   | 040502003035 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 91  | 5.24  | 476.84 |
| 93   | 040502003036 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 23  | 13.66 | 314.18 |
| 94   | 040502003037 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 75  | 13.66 | 1024.5 |
| 95   | 040502003038 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 9   | 13.66 | 122.94 |
| 96   | 040502003039 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 16  | 39.92 | 638.72 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                            |      |     |       | 2802.5 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 20 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |       |                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 97   | 040502003040 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 39.92 | 79.84   |
| 98   | 040502003041 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110*90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 39.92 | 39.92   |
| 99   | 040502003042 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32×De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 57  | 0.81  | 46.17   |
| 100  | 040502003043 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 50  | 3.58  | 179     |
| 101  | 040502003044 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90×De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 14  | 17.22 | 241.08  |
| 102  | 040502003045 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 31  | 58.69 | 1819.39 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |     |       | 2405.4  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 21 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |       |                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 103  | 040502003046 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63×32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 248 | 2. 51  | 622. 48   |
| 104  | 040502003047 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 555 | 8. 89  | 4933. 95  |
| 105  | 040502003048 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 124 | 10. 76 | 1334. 24  |
| 106  | 040502003049 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 111 | 37. 1  | 4118. 1   |
| 107  | 040502003050 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 40  | 37. 1  | 1484      |
| 108  | 040502003051 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 62  | 49. 86 | 3091. 32  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                               |      |     |        | 15584. 09 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 22 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 109  | 040502003052 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63×De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 9   | 1.27  | 11.43  |
| 110  | 040502003053 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 9   | 8.05  | 72.45  |
| 111  | 040502003054 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×De63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 28  | 4.81  | 134.68 |
| 112  | 040502003055 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 23.83 | 95.32  |
| 113  | 040502003056 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×De63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5   | 23.83 | 119.15 |
| 114  | 040502003057 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×De90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 8   | 29.26 | 234.08 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                 |      |     |       | 667.11 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 23 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 115  | 040502003058 | PE管配件 | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 55.34  | 110.68   |
| 116  | 040502003059 | PE管配件 | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 167 | 60.4   | 10086.8  |
| 117  | 040502003060 | PE管配件 | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 66  | 105.84 | 6985.44  |
| 118  | 040502003061 | PE管配件 | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 35  | 115.79 | 4052.65  |
| 119  | 040502003062 | PE管配件 | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 26.66  | 53.32    |
| 120  | 040502003063 | PE管配件 | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 56.98  | 113.96   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                        |      |     |        | 21402.85 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 24 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 121  | 040502003064 | PE管配件     | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 66.88  | 133.76   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                        |      |     |        | 43907.98 |
|      |              | 钢制管件      |                                                                                        |      |     |        |          |
| 122  | 040502002032 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 11.25° 弯头<br>2. 规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 3   | 190.28 | 570.84   |
| 123  | 040502002033 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN300<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 2   | 615.31 | 1230.62  |
| 124  | 040502002034 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 异径三通<br>2. 材质及规格:DN150×80<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 6   | 244.72 | 1468.32  |
| 125  | 040502002035 | 钢管管件制作、安装 | 1. 材质、种类:异径三通<br>2. 规格:DN300×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 2   | 551.97 | 1103.94  |
| 126  | 040502002036 | 钢管管件制作、安装 | 1. 材质、种类:异径三通<br>2. 规格:DN300×150<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 1   | 551.97 | 551.97   |
| 127  | 040502002037 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 异径直通<br>2. 材质及规格:DN80×25<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 1   | 155.77 | 155.77   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                        |      |     |        | 5215.22  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 26 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 135  | 030804003042 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 45.21  | 45.21    |
| 136  | 030804003043 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 149.58 | 897.48   |
| 137  | 030804003044 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 5   | 32.22  | 161.1    |
| 138  | 030804003045 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 66  | 110.75 | 7309.5   |
| 139  | 030804003046 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 10  | 207.24 | 2072.4   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |        | 10485.69 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 27 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 140  | 030804003047 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:等径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 5.49   | 10.98   |
| 141  | 030804003048 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:等径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 18.53  | 55.59   |
| 142  | 030804003049 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:等径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 8   | 79.67  | 637.36  |
| 143  | 030804003050 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:等径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 144.97 | 144.97  |
| 144  | 030810004011 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                    | 个    | 9   | 250.59 | 2255.31 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                           |      |     |        | 3104.21 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 28 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 145  | 030810004012 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 11  | 347.1  | 3818.1   |
| 146  | 030810004013 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 425.1  | 850.2    |
| 147  | 030810004014 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN25<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 146.25 | 292.5    |
| 148  | 030810004015 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 338.75 | 1016.25  |
| 149  | 030810004016 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 8   | 474.39 | 3795.12  |
| 150  | 030810004017 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 591.61 | 591.61   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                              |      |     |        | 23953.68 |
|      |              | 支墩及其他   |                                                                                              |      |     |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                                                                              |      |     |        | 10363.78 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 29 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                               | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |            |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |          |                                                                                      |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 151  | 040503002011 | 混凝土支墩    | 1. 类别:1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 17. 73   | 843. 1  | 14948. 16  |
| 152  | 040503002012 | 混凝土支墩    | 1. 类别:3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 20. 46   | 741. 04 | 15161. 68  |
| 153  | 040503002013 | 混凝土支墩    | 1. 类别:5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 29. 54   | 705. 4  | 20837. 52  |
| 154  | 040303002002 | 混凝土基础    | 1. 部位:D类巷道管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | m3   | 18. 58   | 788. 08 | 14642. 53  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                      |      |          |         | 65589. 89  |
|      |              | 现状路面破除修复 |                                                                                      |      |          |         |            |
|      |              | A类巷道     |                                                                                      |      |          |         |            |
| 155  | 041001001017 | 旧路面机械切缝  | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | m    | 8612     | 4. 71   | 40562. 52  |
| 156  | 041001001018 | 拆除混凝土面板  | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m2   | 2432. 46 | 27. 66  | 67281. 84  |
| 157  | 040103002020 | 余泥渣土消纳费  | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 364. 87  | 28      | 10216. 36  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                      |      |          |         | 183650. 61 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 30 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）   |             |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|-------------|
|      |              |              |                                                                                             |      |          | 综合单价    | 合价          |
| 158  | 040203007016 | 混凝土面板 C30    | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 2432. 46 | 132. 68 | 322738. 79  |
| 159  | 040203007017 | 混凝土基层 C15    | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 2432. 46 | 91. 23  | 221913. 33  |
| 160  | 040202001009 | 路床(槽) 整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m2   | 2432. 46 | 2. 47   | 6008. 18    |
|      |              | 分部小计         |                                                                                             |      |          |         | 668721. 02  |
|      |              | B类巷道         |                                                                                             |      |          |         |             |
| 161  | 041001001019 | 旧路面机械切缝      | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m    | 32100    | 4. 71   | 151191      |
| 162  | 041001001020 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 小型机械拆除<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 5632. 15 | 29. 18  | 164346. 14  |
| 163  | 040103002021 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 844. 82  | 28      | 23654. 96   |
| 164  | 040203007018 | 混凝土面板 C25    | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 5632. 15 | 96. 45  | 543220. 87  |
| 165  | 040202001010 | 路床(槽) 整形     | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | m2   | 5632. 15 | 2. 47   | 13911. 41   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                             |      |          |         | 896324. 38  |
|      |              | 水表管件、阀门及附件安装 |                                                                                             |      |          |         |             |
| 本页小计 |              |              |                                                                                             |      |          |         | 1446984. 68 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 31 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 阀门   |                                                                                                                            |      |      |        |           |
| 166  | 040502005059 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 1330 | 49.56  | 65914.8   |
| 167  | 040502005060 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 789  | 149.85 | 118231.65 |
| 168  | 040502005061 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6    | 458.7  | 2752.2    |
| 169  | 040502005062 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4    | 550.74 | 2202.96   |
| 170  | 040502005063 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4    | 987.32 | 3949.28   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                            |      |      |        | 193050.89 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 32 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 171  | 040502005064 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 7    | 31.06  | 217.42   |
| 172  | 040502005065 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1052 | 40.84  | 42963.68 |
| 173  | 040502005066 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 271  | 45.72  | 12390.12 |
| 174  | 040502005067 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 128  | 92.33  | 11818.24 |
| 175  | 040502005068 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 46   | 138.94 | 6391.24  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                         |      |      |        | 73780.7  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 33 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 176  | 040502005069 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 355.46 | 1066.38 |
| 177  | 040502005070 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 474.34 | 948.68  |
| 178  | 040502005071 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 850.74 | 1701.48 |
| 179  | 040502005072 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 154 | 8.76   | 1349.04 |
| 180  | 040502005073 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 84  | 13.6   | 1142.4  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |     |        | 6207.98 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 34 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                          |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 181  | 040502005074 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2706 | 25.52  | 69057.12  |
| 182  | 040502005075 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 264  | 63.77  | 16835.28  |
| 183  | 040502005076 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2    | 145.93 | 291.86    |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                          |      |      |        | 359223.83 |
|      |              | 水表   |                                                                                                                          |      |      |        |           |
| 184  | 040502009009 | 水表   | 1. 名称: 旋翼式智能远传水表<br>2. 规格: DN15<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 84   | 25.83  | 2169.72   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                          |      |      |        | 88353.98  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 35 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                     |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 185  | 040502009010 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1080 | 25.9   | 27972    |
| 186  | 040502009011 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 275  | 32.19  | 8852.25  |
| 187  | 040502009012 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 130  | 48.31  | 6280.3   |
| 188  | 040502009013 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 47   | 299.44 | 14073.68 |
| 189  | 040502009014 | 水表   | 1. 名称:垂直螺翼式超声波水表<br>2. 规格:DN80<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3    | 461.56 | 1384.68  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                     |      |      |        | 58562.91 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 36 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 190  | 040502009015 | 水表      | 1. 名称:垂直螺翼式超声波水表<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1    | 560.58 | 560.58   |
| 191  | 040502009016 | 水表      | 1. 名称:垂直螺翼式超声波水表<br>2. 规格:DN150<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2    | 787.81 | 1575.62  |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                      |      |      |        | 62868.83 |
|      |              | 球墨铸铁管件  |                                                                                                                      |      |      |        |          |
| 192  | 040502004001 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 2    | 319.08 | 638.16   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                      |      |      |        | 638.16   |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                      |      |      |        |          |
| 193  | 030804003051 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 1330 | 13.73  | 18260.9  |
| 194  | 030804003052 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 174  | 67.65  | 11771.1  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                      |      |      |        | 32806.36 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 37 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|
|      |              |         |                                                                                                    |      |      | 综合单价  | 合价       |
| 195  | 030804003053 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 3    | 251.8 | 755.4    |
| 196  | 030804003054 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2    | 461.8 | 923.6    |
| 197  | 030804003055 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:外丝直接<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1330 | 11.53 | 15334.9  |
| 198  | 030804003056 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:外丝直接<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 174  | 43.54 | 7575.96  |
| 199  | 030804003057 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X15<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 7    | 5.86  | 41.02    |
| 200  | 030804003058 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1052 | 5.4   | 5680.8   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                    |      |      |       | 30311.68 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 38 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |            |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|
|      |              |          |                                                                                               |      |     | 综合单价    | 合价         |
| 201  | 030804003059 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X15<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 77  | 21. 31  | 1640. 87   |
| 202  | 030804003060 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 42  | 22. 77  | 956. 34    |
| 203  | 030804003061 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 23  | 22. 77  | 523. 71    |
| 204  | 030804003062 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X40<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 132 | 19. 87  | 2622. 84   |
| 205  | 030810004018 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称:不锈钢法兰盘<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 532 | 301. 75 | 160531     |
| 206  | 030810004019 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称:不锈钢法兰盘<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 21  | 420. 41 | 8828. 61   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                               |      |     |         | 175103. 37 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 39 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 207  | 030810004020 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称: 不锈钢法兰盘<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 14  | 522.42 | 7313.88  |
| 208  | 040502005077 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 1*15+2*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 个    | 2   | 306.9  | 613.8    |
| 209  | 040502005078 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 2*15+1*40<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 个    | 1   | 306.9  | 306.9    |
| 210  | 040502005079 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 3*15<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | 个    | 4   | 278.12 | 1112.48  |
| 211  | 040502005080 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 2*20+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 个    | 2   | 288.82 | 577.64   |
| 212  | 040502005081 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 3*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | 个    | 1   | 306.9  | 306.9    |
| 213  | 040502005082 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 1*20+1*25+1*40<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 2   | 288.82 | 577.64   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                               |      |     |        | 10809.24 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 40 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                        |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 214  | 040502005083 | 分水器（三口） | 1. 种类:分水器（三口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:2*20+1*40<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1   | 306.9  | 306.9   |
| 215  | 040502005084 | 分水器（四口） | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:2*15+2*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1   | 347.6  | 347.6   |
| 216  | 040502005085 | 分水器（四口） | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:3*15+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 2   | 347.6  | 695.2   |
| 217  | 040502005086 | 分水器（四口） | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:4*15<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范           | 个    | 8   | 332.53 | 2660.24 |
| 218  | 040502005087 | 分水器（四口） | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:4*20<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范           | 个    | 5   | 347.6  | 1738    |
| 219  | 040502005088 | 分水器（五口） | 1. 种类:分水器（五口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:4*15+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 3   | 405.35 | 1216.05 |
| 220  | 040502005089 | 分水器（五口） | 1. 种类:分水器（五口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:1*15+3*20+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 405.35 | 405.35  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                        |      |     |        | 7369.34 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 42 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                             |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 228  | 040502003067 | 塑料管管件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3    | 13.66  | 40.98    |
| 229  | 040502003068 | 塑料管管件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2    | 39.92  | 79.84    |
| 230  | 040502003069 | 塑料管管件 | 1. 类型:内牙直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1330 | 4.51   | 5998.3   |
| 231  | 040502003070 | 塑料管管件 | 1. 类型:内牙直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 174  | 26.02  | 4527.48  |
| 232  | 040502003071 | 塑料管管件 | 1. 类型:PE外牙直通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 38   | 26.02  | 988.76   |
| 233  | 040502003072 | PE管配件 | 1. 类型:法兰盘<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 3    | 105.84 | 317.52   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                             |      |      |        | 11952.88 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 43 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 234  | 040502003073 | PE管配件    | 1. 类型: 法兰盘<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 2    | 115.79 | 231.58   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                            |      |      |        | 14638.64 |
|      |              | 钢制管件     |                                                                                                            |      |      |        |          |
| 235  | 040502006045 | 法兰 DN150 | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235钢<br>3. 规格: DN150<br>4. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 14   | 57.85  | 809.9    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                            |      |      |        | 809.9    |
|      |              | 附件       |                                                                                                            |      |      |        |          |
| 236  | 031004014003 | 管卡       | 1. 名称: 不锈钢管卡<br>2. 材质: SUS304<br>3. 规格: Φ25.4<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 2660 | 8.27   | 21998.2  |
| 237  | 031004014004 | 管卡       | 1. 名称: 不锈钢管卡<br>2. 材质: SUS304<br>3. 规格: Φ50.8<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 424  | 10.88  | 4613.12  |
| 238  | 031004014005 | 管卡       | 1. 名称: 不锈钢管卡<br>2. 材质: SUS304<br>3. 规格: Φ88.9<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 6    | 15.24  | 91.44    |
| 239  | 031004014006 | 管卡       | 1. 名称: 不锈钢管卡<br>2. 材质: SUS304<br>3. 规格: Φ101.6<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 4    | 17.12  | 68.48    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                            |      |      |        | 26771.24 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                            |      |      |        | 27812.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 44 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价        |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                                     |      |     |         |           |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                                     |      |     |         |           |
| 240  | 040504001048 | 闸阀井(A类)         | 1.名称:闸阀井(A类)<br>2.规格:500mm*500mm<br>3.平均井深:1.18m<br>4.阀门规格:DN50<br>5.做法:详见阀门井大样图P3<br>6.球墨铸铁井盖及井座 400*400 D400级井盖<br>7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 座    | 4   | 1533.99 | 6135.96   |
| 241  | 040504001049 | 闸阀井(B类)         | 1.名称:闸阀井(B类)<br>2.规格:500mm*500mm<br>3.平均井深:0.6m<br>4.阀门规格:DN50<br>5.做法:详见阀门井大样图P3<br>6.球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | 座    | 65  | 1209.04 | 78587.6   |
| 242  | 040504001050 | 闸阀井(A类)         | 1.名称:闸阀井(A类)<br>2.规格:内径1000mm<br>3.平均井深:1.24m<br>4.阀门规格:DN80<br>5.做法:详见阀门井大样图P4<br>6.球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范       | 座    | 13  | 2226.42 | 28943.46  |
| 243  | 040504001051 | 闸阀井(B类)         | 1.名称:闸阀井(B类)<br>2.规格:600mm*600mm<br>3.平均井深:0.7m<br>4.阀门规格:DN80<br>5.做法:详见阀门井大样图P3<br>6.球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7.综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | 座    | 81  | 1485.13 | 120295.53 |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                     |      |     |         | 233962.55 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 45 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 244  | 040504001052 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.29m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 座    | 13  | 2813.29 | 36572.77 |
| 245  | 040504001053 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 800mm*800mm<br>3. 平均井深: 0.7m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 18  | 1821.95 | 32795.1  |
| 246  | 040504001054 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.28m<br>4. 阀门规格: DN150<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 座    | 3   | 2813.28 | 8439.84  |
| 247  | 040504001055 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 1000mm*1000mm<br>3. 平均井深: 1.76m<br>4. 阀门规格: DN150<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 3523.41 | 3523.41  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                     |      |     |         | 81331.12 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 46 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 248  | 040504001056 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1600mm<br>3. 平均井深: 2.18m<br>4. 阀门规格: DN300<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 座    | 2   | 4556.08 | 9112.16  |
| 249  | 040504001057 | 排气阀井    | 1. 名称: 排气阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 2.28m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格: DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 3664.58 | 7329.16  |
| 250  | 040504001058 | 排泥阀井    | 1. 名称: 排泥阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.65m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 1   | 3059.78 | 3059.78  |
| 251  | 040504001059 | 排泥阀井    | 1. 名称: 排泥阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 2.5m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格: DN300<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 座    | 2   | 3866.47 | 7732.94  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                |      |     |         | 27234.04 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 47 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 252  | 040504001060 | 排泥湿井         | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.65m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2566.38 | 2566.38   |
| 253  | 040504001061 | 排泥湿井         | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:2.5m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 2   | 3286.71 | 6573.42   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 351667.51 |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 254  | 040502005095 | 铜闸阀 DN50     | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                    | 个    | 69  | 223.55  | 15424.95  |
| 255  | 040502005096 | 弹性软密封闸阀 DN80 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                            | 个    | 94  | 557.16  | 52373.04  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 76937.79  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 48 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 256  | 040502005097 | 弹性软密封闸阀 DN100     | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 34  | 649.2   | 22072.8   |
| 257  | 040502005098 | 弹性软密封闸阀 DN150     | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 4   | 1134.97 | 4539.88   |
| 258  | 040502005099 | 立式手动蝶阀(软密封) DN300 | 1. 名称:立式手动蝶阀(软密封)<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 3369    | 6738      |
| 259  | 040502005100 | 复合式透气阀 DN50       | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范          | 个    | 2   | 1081.65 | 2163.3    |
| 260  | 040502005101 | 手动闸阀 DN50         | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | 个    | 2   | 142.53  | 285.06    |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                 |      |     |         | 103597.03 |
|      |              | 附件                |                                                                                                 |      |     |         |           |
| 261  | 040502001075 | 球墨铸铁管配件           | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 26  | 236.32  | 6144.32   |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                 |      |     |         | 41943.36  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 49 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 262  | 040502001076 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 26  | 260.82 | 6781.32  |
| 263  | 040502001077 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 6   | 319.08 | 1914.48  |
| 264  | 040502001078 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘插短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 4   | 668.37 | 2673.48  |
| 265  | 040502001079 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300×DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 785.46 | 1570.92  |
| 266  | 040502006046 | 法兰      | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 2   | 101.72 | 203.44   |
| 267  | 040502003074 | PE管配件   | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范           | 个    | 138 | 60.4   | 8335.2   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                 |      |     |        | 21478.84 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 50 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 268  | 040502003075 | PE管配件     | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 162 | 105.84 | 17146.08 |
| 269  | 040502003076 | PE管配件     | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 36  | 115.79 | 4168.44  |
| 270  | 040502002039 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1   | 244.72 | 244.72   |
| 271  | 040502002040 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN300*100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 2   | 551.97 | 1103.94  |
| 272  | 040502002041 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                | 个    | 3   | 406.18 | 1218.54  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                       |      |     |        | 23881.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 51 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 273  | 040501002022 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 0.9 | 104.81 | 94.33    |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 51599.21 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |          |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |          |
| 274  | 080807013004 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN1200<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砟砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆,植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                              | 处    | 1   | 1268.1 | 1268.1   |
| 275  | 041001009014 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 24  | 93.71  | 2249.04  |
| 276  | 041001009015 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 5   | 94.23  | 471.15   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 4082.62  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 52 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |           |                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 277  | 041001009016 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 142.94 | 142.94  |
| 278  | 041001009017 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN150<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 4   | 160.05 | 640.2   |
| 279  | 041001009018 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN250<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 299.79 | 299.79  |
| 280  | 040502005102 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 24  | 187.54 | 4500.96 |
| 281  | 040502005103 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 5   | 187.54 | 937.7   |
| 282  | 040502005104 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 1   | 187.54 | 187.54  |
| 283  | 040502005105 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 4   | 223.85 | 895.4   |
| 284  | 040502005106 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN250<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 1   | 647.81 | 647.81  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                     |      |     |        | 8252.34 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 53 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量   | 金 额（元） |          |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                   |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 285  | 041001006006 | 废除现状表前立管 | 1. 管道种类、材质: 各类管<br>2. 规格: DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | m    | 973.2 | 6.66   | 6481.51  |
| 286  | 040502009017 | 水表       | 1. 名称: 拆除水表组<br>2. 规格: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 17    | 9.77   | 166.09   |
| 287  | 040502009018 | 水表       | 1. 名称: 拆除水表组<br>2. 规格: DN25<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 7     | 12.1   | 84.7     |
| 288  | 040502009019 | 水表       | 1. 名称: 拆除水表组<br>2. 规格: DN40<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2     | 18.23  | 36.46    |
| 289  | 040502009020 | 水表       | 1. 名称: 拆除水表组<br>2. 规格: DN50<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2     | 23.37  | 46.74    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                   |      |       |        | 19056.13 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                                   |      |       |        |          |
| 290  | 040501014005 | 管道保护     | 1. 名称: 管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                | 处    | 182   | 70.55  | 12840.1  |
| 291  | 040501002023 | 钢管       | 1. 材质及规格: 钢套管 D219*6<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                           | m    | 12    | 168.58 | 2022.96  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                   |      |       |        | 21678.56 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 54 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 292  | 040501002024 | 钢管          | 1. 材质及规格:钢套管 D530*9<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                                  | m    | 6   | 584.38 | 3506.28  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | 18369.34 |
|      |              | 接驳现状消防栓     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        |          |
| 293  | 040502005107 | 闸阀 DN100    | 1. 名称: 闸阀<br>2. 材质: QT450<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                              | 个    | 36  | 649.2  | 23371.2  |
| 294  | 040502006047 | 法兰          | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                               | 个    | 72  | 68.61  | 4939.92  |
| 295  | 040502006048 | 法兰盲板        | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                             | 个    | 22  | 112.17 | 2467.74  |
| 296  | 040501002025 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质: Q235B<br>2. 规格: D108×4<br>3. 接口方式: 焊接<br>4. 除锈: St3级<br>5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 180 | 144.66 | 26038.8  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | 60323.94 |





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 56 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |                        |                                                                                              |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 303  | 050307009007 | 管道地面标识                 | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 966 | 12      | 11592    |
| 304  | 050307009008 | 信号桩                    | 1. 材料种类、规格:Φ8不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注:业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 245 | 28.97   | 7097.65  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                              |      |     |         | 18689.65 |
|      |              | DMA流量计井                |                                                                                              |      |     |         |          |
|      |              | DMA流量计井 DN150, 3套      |                                                                                              |      |     |         |          |
| 305  | 030601004007 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格:DN150<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 台    | 3   | 392.69  | 1178.07  |
| 306  | 040502005108 | 闸阀                     | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 6   | 1134.97 | 6809.82  |
| 307  | 040502006049 | 法兰                     | 1. 种类:法兰<br>2. 连接形式:焊接<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                       | 个    | 24  | 105.71  | 2537.04  |
| 308  | 040502005109 | 双法兰伸缩接头                | 1. 种类:双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 3   | 768.41  | 2305.23  |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                              |      |     |         | 31519.81 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 57 页 共 58 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 58 页 共 58 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |                      |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价     | 合价                   |
| 315  | 040502001081 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN300<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 2   | 668.37   | 1336.74              |
| 316  | 040504001065 | DMA超声波水表井 | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:5000mm*1300mm<br>3. 井室深:2000mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN300<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 15668.39 | 15668.39             |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 28310.03             |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |                      |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 17005.13             |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 6253853.3<br>2000001 |



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）     |           |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|       |              |               |                                                               |      |         | 综合单价      | 合价        |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费   |                                                               |      |         |           |           |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架         |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.2   | 1.2          | 靠脚手架安全挡板      |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.3   | 1.3          | 围尼龙编制布        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.4   | 1.4          | 桥梁支架          |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.5   | 1.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                               | 项    | 1       | 50890.00  | 50890.00  |
| 1.5.1 | 040205018004 | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m      | m    | 20356   | 2.50      | 50890.00  |
| 1.6   | 1.6          | 施工围挡照明        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.7   | 1.7          | 独立安全防护挡板      |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.8   | 1.8          | 吊装设备基础        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 小 计   |              |               |                                                               |      |         |           | 50890.00  |
| 2     |              | 措施其他项目        |                                                               |      |         |           |           |
| 2.1   | 2.7          | 围堰工程          |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 2.2   | 2.8          | 材料二次运输        |                                                               | 项    | 1       | 249107.24 | 249107.24 |
| 2.2.1 | 040103002022 | 人工运输          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 2000.15 | 27.08     | 54164.06  |
| 2.2.2 | 041109003006 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石粉、砂<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m3   | 1747.40 | 65.94     | 115223.56 |
| 2.2.3 | 041109003007 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 844.82  | 36.20     | 30582.48  |
| 2.2.4 | 041109003008 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运混凝土<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m3   | 863.40  | 28.35     | 24477.39  |
| 本页小计  |              |               |                                                               |      |         |           | 299997.24 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|       |              |           |                                                                  |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 2.2.5 | 041109003009 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN75内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 9435.2 | 0.99     | 9340.85   |
| 2.2.6 | 041109003010 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN100内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 9128   | 1.45     | 13235.60  |
| 2.2.7 | 041109003011 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN150内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 830    | 2.51     | 2083.30   |
| 2.3   | 2.9          | 井点降水工程    |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.4   | 2.10         | 施工护栏      |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.5   | 2.10         | 交通疏解      |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.6   | 2.11         | 监测量控工程    |                                                                  | 项    | 1      |          |           |
| 2.7   | 2.12         | 混凝土模板工程   |                                                                  | 项    | 1      | 77233.78 | 77233.78  |
| 2.7.1 | 041102032002 | 管(渠)道管座模板 | 1. 构件类型:管道包封基础模板                                                 | m2   | 124.91 | 63.98    | 7991.74   |
| 2.7.2 | 041102031005 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:支墩模板                                                     | m2   | 200.18 | 48.31    | 9670.70   |
| 2.7.3 | 041102002004 | 垫层模板      | 1. 构件类型:垫层模板                                                     | m2   | 128.89 | 47.37    | 6105.52   |
| 2.7.4 | 041102034004 | 底板模板      | 1. 构件类型:底板模板                                                     | m2   | 174.94 | 91.03    | 15924.79  |
| 2.7.5 | 041102035003 | 池壁(隔墙)模板  | 1. 池壁(隔墙)模板                                                      | m2   | 137.6  | 70.25    | 9666.40   |
| 2.7.6 | 041102036007 | 盖板模板      | 1. 构件类型:盖板模板                                                     | m3   | 31.12  | 289.05   | 8995.24   |
| 2.7.7 | 041102036008 | 井圈模板      | 1. 构件类型:井圈模板                                                     | m3   | 32.46  | 581.62   | 18879.39  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架       |                                                                  | 项    | 1      | 2279.84  | 2279.84   |
| 2.8.1 | 041101005005 | 井字架       | 1. 井深:2m内                                                        | 座    | 6      | 117.17   | 703.02    |
| 2.8.2 | 041101005006 | 井字架       | 1. 井深:4m内                                                        | 座    | 7      | 225.26   | 1576.82   |
| 小 计   |              |           |                                                                  |      |        |          | 328620.86 |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
|       |              |           |                                                                  |      |        |          |           |
| 本页小计  |              |           |                                                                  |      |        |          | 79513.62  |
| 合 计   |              |           |                                                                  |      |        |          | 379510.86 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |           |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |           |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  | 5079.75   |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 101745.04 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |           | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 106824.79 | -                                                               |



# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 14 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号       | 单位             | 数量         | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|------------|----------------|------------|----------|
|    | 人工         |           |            |                |            |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |            | 元              | 1248698.57 | 1.07     |
|    | 材料         |           |            |                |            |          |
| 1  | 01000001   | 型钢        | 综合         | kg             | 537.64     | 3.79     |
| 2  | 01010125@1 | 三级钢       | Φ12~16     | t              | 2.73       | 3714.53  |
| 3  | 01010125@6 | 螺纹钢       | Φ10~25     | t              | 0.05       | 3642.63  |
| 4  | 01130002   | 扁钢        | 综合         | kg             | 28.60      | 4.16     |
| 5  | 01190001   | 槽钢        | 综合         | kg             | 251.81     | 4.04     |
| 6  | 01210001   | 角钢        | 综合         | kg             | 23.34      | 3.92     |
| 7  | 01290003   | 钢板        | 综合         | kg             | 534.88     | 3.99     |
| 8  | 01290043   | 钢板        | 8~15       | kg             | 12.31      | 3.97     |
| 9  | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5   | t              | 4.92       | 361.03   |
| 10 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5   | kg             | 189.80     | 0.36     |
| 11 | 04010035   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5   | kg             | 112.97     | 0.36     |
| 12 | 04030015   | 中砂        |            | m <sup>3</sup> | 0.56       | 198.46   |
| 13 | 04030015@3 | 中砂        |            | m <sup>3</sup> | 9.22       | 198.46   |
| 14 | 04030023   | 中粗砂       | 回填         | m <sup>3</sup> | 534.83     | 154.89   |
| 15 | 04050180   | 片石        |            | m <sup>3</sup> | 77.42      | 147.84   |
| 16 | 04070010   | 片石        |            | m <sup>3</sup> | 4.96       | 147.84   |
| 17 | 04070045   | 再生石粉渣     |            | m <sup>3</sup> | 4573.84    | 60.00    |
| 18 | 04130001   | 标准砖       | 240×115×53 | 千块             | 3.46       | 390.41   |
| 19 | 04130001@1 | 标准砖       | 240×115×53 | 千块             | 95.82      | 390.41   |
| 20 | 05010020   | 松杂原木      | 综合         | m <sup>3</sup> | 1.63       | 1766.60  |
| 21 | 05030060   | 板枋材       | 综合         | m <sup>3</sup> | 13.22      | 1766.60  |
| 22 | 05030180@1 | 松木板       |            | m <sup>3</sup> | 16.58      | 1766.60  |
| 23 | 13310060   | 石油沥青      | 10#        | kg             | 4506.45    | 4.12     |
| 24 | 14030047   | 汽油        | 70~90#     | kg             | 2.50       | 9.23     |
| 25 | 17010050   | 焊接钢管      | 综合         | t              | 0.31       | 4161.90  |
| 26 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20       | m              | 5.31       | 6.11     |
| 27 | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50       | m              | 247.26     | 27.68    |
| 28 | 17290080@2 | 钢筋混凝土管    | D300       | m              | 1.76       | 66.81    |
| 29 | 34110010   | 水         |            | m <sup>3</sup> | 3209.32    | 3.80     |
| 30 | 34110040   | 电         |            | kW·h           | 5.51       | 0.67     |
| 31 | 35090260   | 槽型钢板桩     |            | t              | 7.74       | 4036.58  |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 14 页

| 序号 | 材料编码            | 材料名称       | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|-----------------|------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 材料              |            |              |      |          |          |
| 32 | 80210220@1      | 普通预拌混凝土    | C30          | m3   | 18.77    | 485.21   |
| 33 | 8021901         | 普通预拌混凝土    | C10          | m3   | 1.02     | 455.05   |
| 34 | 8021901@1       | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 1.29     | 455.05   |
| 35 | 8021902         | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 440.57   | 458.45   |
| 36 | 8021904         | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 2.43     | 475.53   |
| 37 | 8021904@1       | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 36.48    | 475.53   |
| 38 | 8021905         | 普通预拌混凝土    | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 446.60   | 485.21   |
|    | 机械              |            |              |      |          |          |
| 1  | 00010003        | 机上人工       |              | 工日   | 710.14   | 246.10   |
| 2  | 99450670@1      | 汽油         | (机械用)国III93# | kg   | 21.46    | 9.23     |
| 3  | 99450680        | 柴油         | (机械用)0#      | kg   | 89.82    | 7.76     |
| 4  | 99450680@1      | 柴油         | (机械用)0#      | kg   | 19701.88 | 7.76     |
| 5  | 99450680@5      | 柴油         | (机械用)0#      | kg   | 213.46   | 7.76     |
| 6  | 99450700        | 电          | (机械用)        | kw·h | 1226.98  | 0.67     |
| 7  | 99450700@1      | 电          | (机械用)        | kw·h | 82537.18 | 0.67     |
| 8  | 99450700@4      | 电          | (机械用)        | kw·h | 1206.35  | 0.67     |
|    | 主材              |            |              |      |          |          |
| 1  | 02050001@1      | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 251.46   | 18.98    |
| 2  | 02050001@1<br>1 | T型胶圈 DN300 |              | 个    | 28.90    | 43.68    |
| 3  | 02050001@1<br>4 | T型胶圈 DN100 |              | 个    | 53.56    | 15.18    |
| 4  | 02050001@1<br>5 | T型胶圈 DN80  |              | 个    | 53.56    | 10.63    |
| 5  | 02050001@1<br>6 | T型胶圈 DN200 |              | 个    | 10.30    | 23.69    |
| 6  | 02050001@1<br>8 | T型胶圈 DN200 |              | 个    | 4.12     | 23.69    |
| 7  | 02050001@1<br>9 | T型胶圈 DN80  |              | 个    | 117.42   | 10.63    |
| 8  | 02050001@2      | T型胶圈 DN200 |              | 个    | 28.04    | 23.69    |
| 9  | 02050001@2<br>0 | T型胶圈 DN100 |              | 个    | 8.24     | 15.18    |
| 10 | 02050001@2<br>1 | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 4.12     | 18.98    |
| 11 | 02050001@3      | T型胶圈 DN150 |              | 个    | 18.54    | 18.98    |
| 12 | 02050001@4      | T型胶圈 DN200 |              | 个    | 4.12     | 23.69    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 14 页

| 序号 | 材料编码            | 材料名称                                 | 规格型号                       | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----|---------|----------|
|    | 主材              |                                      |                            |    |         |          |
| 13 | 02050001@5      | T型胶圈 DN200                           |                            | 个  | 10.30   | 23.69    |
| 14 | 02050001@6      | T型胶圈 DN150                           |                            | 个  | 230.72  | 18.98    |
| 15 | 02050001@7      | T型胶圈 DN300                           |                            | 个  | 30.90   | 43.68    |
| 16 | 04270160        | 混凝土垫块                                |                            | m3 | 0.24    | 252.21   |
| 17 | 13010220@1      | 环氧沥青面漆                               |                            | kg | 237.66  | 16.63    |
| 18 | 13010240@1      | 环氧煤沥青底漆                              |                            | kg | 83.09   | 13.69    |
| 19 | 13030270@1      | 无毒饮水水仓                               | 干膜厚度 $\geq 150\mu\text{m}$ | m2 | 523.66  | 31.48    |
| 20 | 13030410@1      | 煤焦油沥清漆                               | L01-17                     | kg | 2.03    | 10.81    |
| 21 | 13030410@3      | 煤焦油沥清漆                               | L01-17                     | kg | 1.56    | 10.81    |
| 22 | 14350270@1      | 固化剂                                  |                            | kg | 30.51   | 27.08    |
| 23 | 15550095        | 玻璃布                                  |                            | m2 | 1413.50 | 1.95     |
| 24 | 17010075@1      | 焊接钢管                                 |                            | kg | 1305.08 | 4.16     |
| 25 | 17010100@1<br>2 | 焊接钢管 D530 $\times$ 9                 |                            | m  | 6.02    | 481.25   |
| 26 | 17010100@7      | 焊接钢管 D219 $\times$ 6                 |                            | m  | 12.11   | 134.18   |
| 27 | 17010350@1<br>1 | 焊接钢管 D108 $\times$ 4                 |                            | m  | 5.36    | 44.35    |
| 28 | 17010350@1<br>3 | 焊接钢管 D325 $\times$ 8                 |                            | m  | 1.25    | 267.98   |
| 29 | 17010350@1<br>6 | 焊接钢管 D88.9 $\times$ 4                |                            | m  | 1.45    | 34.30    |
| 30 | 17010350@1<br>7 | 焊接钢管 D60 $\times$ 3                  |                            | m  | 0.91    | 28.82    |
| 31 | 17010350@1<br>9 | 焊接钢管 D108 $\times$ 4                 |                            | m  | 230.18  | 44.35    |
| 32 | 17010350@2<br>1 | 焊接钢管 D159 $\times$ 4.5               |                            | m  | 3.80    | 73.51    |
| 33 | 17010350@2<br>2 | 焊接钢管 D325 $\times$ 8                 |                            | m  | 1.88    | 267.98   |
| 34 | 17010350@2<br>4 | 焊接钢管 D159 $\times$ 4.5               |                            | m  | 130.81  | 73.51    |
| 35 | 17010350@2<br>6 | 焊接钢管 D1220 $\times$ 16               |                            | m  | 1.56    | 1977.11  |
| 36 | 17010350@4      | 焊接钢管 D159 $\times$ 4.5               |                            | m  | 4.66    | 73.51    |
| 37 | 17010350@8      | 焊接钢管 D325 $\times$ 8                 |                            | m  | 418.37  | 267.98   |
| 38 | 17010360@4      | 焊接钢管 D325 $\times$ 8                 |                            | m  | 0.63    | 267.98   |
| 39 | 17050017@1      | 薄壁不锈钢管 316L $\Phi$ 25.4 $\times$ 1.0 |                            | m  | 2098.21 | 23.83    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 14 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材          |                         |      |    |         |          |
| 40 | 17050017@2  | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2   |      | m  | 419.48  | 66.49    |
| 41 | 17050017@3  | 薄壁不锈钢管 316L Φ88.9×2.0   |      | m  | 4.74    | 185.45   |
| 42 | 17050017@4  | 薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0  |      | m  | 2.17    | 200.42   |
| 43 | 17050017@5  | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0   |      | m  | 476.72  | 132.46   |
| 44 | 17050017@6  | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0  |      | m  | 65.14   | 143.16   |
| 45 | 17050017@7  | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2   |      | m  | 97.71   | 47.49    |
| 46 | 17050017@8  | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0   |      | m  | 70.99   | 17.02    |
| 47 | 17110060@1  | 球墨铸铁给水管 K9 DN150        |      | m  | 1462.00 | 136.53   |
| 48 | 17110060@2  | 球墨铸铁给水管 K9 DN200        |      | m  | 163.00  | 182.30   |
| 49 | 17110060@3  | 球墨铸铁给水管 K9 DN300        |      | m  | 168.00  | 303.05   |
| 50 | 17250040@1  | PVC给水管De50              |      | m  | 152.00  | 10.26    |
| 51 | 17250040@10 | PE给水管 PE100 De63 PN1.6  |      | m  | 4279.00 | 19.33    |
| 52 | 17250040@11 | PE给水管 PE100 De90 PN1.6  |      | m  | 7343.00 | 36.35    |
| 53 | 17250040@12 | PE给水管 PE100 De110 PN1.6 |      | m  | 2930.40 | 54.23    |
| 54 | 17250040@13 | PE给水管 PE100 De32 PN1.6  |      | m  | 4354.00 | 4.90     |
| 55 | 17250040@14 | PE给水管 PE100 De63 PN1.6  |      | m  | 148.60  | 19.33    |
| 56 | 17250040@15 | PE给水管 PE100 De90 PN1.6  |      | m  | 2.10    | 36.35    |
| 57 | 17250040@17 | PVC给水管De90              |      | m  | 3.00    | 33.50    |
| 58 | 17250040@18 | PVC给水管De110             |      | m  | 2.00    | 41.02    |
| 59 | 17250040@20 | PVC给水管De160             |      | m  | 2.00    | 85.22    |
| 60 | 17250040@4  | PVC给水管De63              |      | m  | 271.20  | 16.44    |
| 61 | 17250040@6  | PVC给水管De20              |      | m  | 7.00    | 2.79     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 14 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                  | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|--------------|-----------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材           |                       |      |    |         |          |
| 62 | 17250040@7   | PVC给水管De25            |      | m  | 1256.00 | 3.19     |
| 63 | 17250040@8   | PVC给水管De32            |      | m  | 923.00  | 4.29     |
| 64 | 18000001@102 | 球墨铸铁异径直通 DN80×DN25    |      | 个  | 22.00   | 57.16    |
| 65 | 18000001@103 | 球墨铸铁异径直通 DN80×DN50    |      | 个  | 35.00   | 57.16    |
| 66 | 18000001@104 | 球墨铸铁异径直通 DN100×DN25   |      | 个  | 3.00    | 71.45    |
| 67 | 18000001@105 | 球墨铸铁异径直通 DN100×DN50   |      | 个  | 1.00    | 71.45    |
| 68 | 18000001@106 | 球墨铸铁异径直通 DN200×100    |      | 个  | 1.00    | 172.32   |
| 69 | 18000001@107 | 球墨铸铁盘承短管 DN150        |      | 个  | 2.00    | 131.13   |
| 70 | 18000001@110 | 球墨铸铁盘承短管 DN300        |      | 个  | 2.00    | 357.25   |
| 71 | 18000001@2   | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100  |      | 个  | 10.00   | 197.54   |
| 72 | 18000001@22  | 球墨铸铁异径三通 DN200×DN100  |      | 个  | 3.00    | 268.99   |
| 73 | 18000001@30  | 球墨铸铁90° 弯头 DN150      |      | 个  | 3.00    | 179.89   |
| 74 | 18000001@36  | 球墨铸铁90° 弯头 DN200      |      | 个  | 1.00    | 287.48   |
| 75 | 18000001@41  | 球墨铸铁异径三通 DN200×DN150  |      | 个  | 1.00    | 311.02   |
| 76 | 18000001@43  | 球墨铸铁同径三通 DN200×DN200  |      | 个  | 1.00    | 403.48   |
| 77 | 18000001@44  | 球墨铸铁22.5° 弯头 DN150    |      | 个  | 2.00    | 141.22   |
| 78 | 18000001@48  | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN150   |      | 个  | 2.00    | 134.49   |
| 79 | 18000001@5   | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN100  |      | 个  | 1.00    | 513.60   |
| 80 | 18000001@53  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80   |      | 个  | 84.00   | 180.73   |
| 81 | 18000001@55  | 球墨铸铁异径直通 DN150×DN100  |      | 个  | 2.00    | 116.00   |
| 82 | 18000001@56  | 球墨铸铁盘承短管 DN150        |      | 个  | 12.00   | 131.13   |
| 83 | 18000001@64  | 球墨铸铁90° 弯头 DN150×DN80 |      | 个  | 2.00    | 198.55   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                     | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|--------------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材          |                          |      |    |         |          |
| 84  | 18000001@65 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150×DN100   |      | 个  | 1.00    | 210.23   |
| 85  | 18000001@75 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN50      |      | 个  | 2.00    | 474.34   |
| 86  | 18000001@76 | 球墨铸铁异径直通 DN200×DN150     |      | 个  | 1.00    | 176.52   |
| 87  | 18000001@79 | 球墨铸铁盘承短管 DN100           |      | 个  | 26.00   | 80.70    |
| 88  | 18000001@81 | 球墨铸铁盘承短管 DN80            |      | 个  | 26.00   | 65.57    |
| 89  | 18000001@83 | 球墨铸铁盘插短管 DN300           |      | 个  | 4.00    | 357.25   |
| 90  | 18000001@84 | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150     |      | 个  | 3.00    | 235.36   |
| 91  | 18000001@85 | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN200      |      | 个  | 5.00    | 195.02   |
| 92  | 18000001@90 | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN300      |      | 个  | 4.00    | 354.73   |
| 93  | 18000001@93 | 球墨铸铁异径三通 DN300×DN150     |      | 个  | 2.00    | 564.87   |
| 94  | 18000001@99 | 球墨铸铁异径三通 DN200×80        |      | 个  | 1.00    | 252.18   |
| 95  | 18210200@1  | 法兰套筒伸缩器DN300             |      | 个  | 1.00    | 1334.81  |
| 96  | 18210200@4  | 法兰套筒伸缩器DN150             |      | 个  | 3.00    | 546.61   |
| 97  | 18250137@14 | 不锈钢成品管卡 Φ25.             |      | 套  | 2793.00 | 5.07     |
| 98  | 18250137@28 | 不锈钢成品管卡 Φ50.             |      | 套  | 445.20  | 6.73     |
| 99  | 18250137@39 | 不锈钢成品管卡 Φ88.             |      | 套  | 6.30    | 10.34    |
| 100 | 18250137@46 | 不锈钢成品管卡 Φ101.            |      | 套  | 4.20    | 11.85    |
| 101 | 19000001@1  | 手动闸阀 DN50                |      | 个  | 2.02    | 109.61   |
| 102 | 19000001@30 | 316L不锈钢分水器（3口） 1*15+2*25 |      | 个  | 2.02    | 272.36   |
| 103 | 19000001@31 | 316L不锈钢分水器（3口） 2*15+1*40 |      | 个  | 1.01    | 272.36   |
| 104 | 19000001@32 | 316L不锈钢分水器（3口） 3*15      |      | 个  | 4.04    | 243.86   |
| 105 | 19000001@33 | 316L不锈钢分水器（3口） 2*20+1*25 |      | 个  | 2.02    | 254.46   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                          | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|-------------------------------|------|----|-------|----------|
|     | 主材          |                               |      |    |       |          |
| 106 | 19000001@34 | 316L不锈钢分水器（3口） 3*25           |      | 个  | 1.01  | 272.36   |
| 107 | 19000001@35 | 316L不锈钢分水器（3口） 1*20+1*25+1*40 |      | 个  | 2.02  | 254.46   |
| 108 | 19000001@37 | 316L不锈钢分水器（3口） 2*20+1*40      |      | 个  | 1.01  | 272.36   |
| 109 | 19000001@38 | 316L不锈钢分水器（4口） 2*15+2*25      |      | 个  | 1.01  | 312.65   |
| 110 | 19000001@39 | 316L不锈钢分水器（4口） 3*15+1*25      |      | 个  | 2.02  | 312.65   |
| 111 | 19000001@40 | 316L不锈钢分水器（4口） 4*15           |      | 个  | 8.08  | 297.73   |
| 112 | 19000001@41 | 316L不锈钢分水器（4口） 4*20           |      | 个  | 5.05  | 312.65   |
| 113 | 19000001@42 | 316L不锈钢分水器（5口） 4*15+1*25      |      | 个  | 3.03  | 369.83   |
| 114 | 19000001@43 | 316L不锈钢分水器（6口） 6*15           |      | 个  | 1.01  | 407.66   |
| 115 | 19000001@44 | 316L不锈钢分水器（6口） 3*15+3*25      |      | 个  | 1.01  | 450.77   |
| 116 | 19000001@45 | 316L不锈钢分水器（8口） 6*20+1*25+1*50 |      | 个  | 1.01  | 546.79   |
| 117 | 19000001@49 | 316L不锈钢分水器（5口） 1*15+3*20+1*25 |      | 个  | 1.01  | 369.83   |
| 118 | 19000001@50 | 316L不锈钢分水器（8口） 7*15+1*20      |      | 个  | 1.01  | 546.79   |
| 119 | 19000001@51 | 316L不锈钢分水器（5口） 1*15*4*20      |      | 个  | 1.01  | 369.83   |
| 120 | 19000020@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100             |      | 个  | 36.00 | 550.74   |
| 121 | 19000020@12 | QT450蝶阀 DN300                 |      | 个  | 2.00  | 2740.12  |
| 122 | 19000020@18 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150             |      | 个  | 6.00  | 987.32   |
| 123 | 19000020@23 | 弹性软密封闸阀 DN100                 |      | 个  | 34.00 | 550.74   |
| 124 | 19000020@29 | 立式手动蝶阀(软密封) DN300             |      | 个  | 2.00  | 2740.12  |
| 125 | 19000020@33 | 复合式透气阀 DN50                   |      | 个  | 2.00  | 983.19   |
| 126 | 19000020@38 | 弹性软密封闸阀 DN150                 |      | 个  | 4.00  | 987.32   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称              | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|-------------------|------|----|--------|----------|
|     | 主材          |                   |      |    |        |          |
| 127 | 19000020@40 | 铜闸阀 DN50          |      | 个  | 69.00  | 149.85   |
| 128 | 19000020@9  | 弹性软密封闸阀 DN80      |      | 个  | 94.00  | 458.70   |
| 129 | 20000010@1  | PE法兰 De90         |      | 片  | 228.00 | 57.27    |
| 130 | 20000010@2  | PE法兰 De110        |      | 片  | 71.00  | 67.22    |
| 131 | 20000010@3  | PE法兰盘 De90        |      | 片  | 3.00   | 57.27    |
| 132 | 20000010@5  | PE法兰盘 De110       |      | 片  | 2.00   | 67.22    |
| 133 | 20000010@6  | PE法兰 De63         |      | 片  | 305.00 | 26.80    |
| 134 | 20000010@7  | PE法兰 De32         |      | 片  | 2.00   | 21.74    |
| 135 | 20010360@12 | 钢板平焊法兰 DN150      |      | 副  | 12.00  | 113.90   |
| 136 | 20010360@2  | 钢板平焊法兰 DN150      |      | 副  | 6.00   | 113.90   |
| 137 | 20010360@20 | 钢板平焊法兰 DN100      |      | 副  | 37.00  | 68.34    |
| 138 | 20010360@21 | 钢板平焊法兰 DN300      |      | 副  | 2.50   | 299.44   |
| 139 | 20010360@22 | 球墨铸铁法兰 DN150      |      | 副  | 8.50   | 105.92   |
| 140 | 20010360@23 | 球墨铸铁法兰 DN200      |      | 副  | 0.50   | 144.58   |
| 141 | 20010360@24 | 球墨铸铁法兰 DN300      |      | 副  | 1.50   | 265.62   |
| 142 | 20010360@27 | 钢板平焊法兰 DN80       |      | 副  | 0.50   | 53.70    |
| 143 | 20010360@29 | 球墨铸铁法兰 DN100      |      | 副  | 12.50  | 68.92    |
| 144 | 20010360@30 | 球墨铸铁法兰 DN80       |      | 副  | 25.50  | 55.48    |
| 145 | 20010360@31 | 球墨铸铁法兰 DN50       |      | 副  | 17.00  | 31.52    |
| 146 | 20010360@32 | 球墨铸铁法兰盲板 DN150    |      | 副  | 0.50   | 121.04   |
| 147 | 20010360@33 | 钢板平焊法兰 DN50       |      | 副  | 2.50   | 36.62    |
| 148 | 20010360@9  | 钢板平焊法兰 DN300      |      | 副  | 4.00   | 299.44   |
| 149 | 20030030@1  | 304L不锈钢平焊法兰 DN80  |      | 副  | 5.50   | 586.24   |
| 150 | 20030030@2  | 304L不锈钢平焊法兰 DN100 |      | 副  | 1.00   | 711.82   |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称                      | 规格型号    | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|------------|---------------------------|---------|----|---------|----------|
|     | 主材         |                           |         |    |         |          |
| 151 | 20030030@3 | 304L不锈钢平焊法兰<br>DN50       |         | 副  | 4.50    | 427.18   |
| 152 | 20030030@4 | 316L不锈钢平焊法兰<br>DN50       |         | 副  | 1.50    | 603.50   |
| 153 | 20030030@5 | 316L不锈钢平焊法兰<br>DN80       |         | 副  | 4.00    | 840.82   |
| 154 | 20030030@6 | 316L不锈钢平焊法兰<br>DN100      |         | 副  | 0.50    | 1044.84  |
| 155 | 20030030@7 | 316L不锈钢平焊法兰<br>DN25       |         | 副  | 1.00    | 241.40   |
| 156 | 20210050@2 | 钢制法兰盲板 DN100              |         | 个  | 22.00   | 69.92    |
| 157 | 24010001@1 | 旋翼式智能远传水表                 | DN50    | 个  | 47.00   | 826.14   |
| 158 | 24010001@2 | 旋翼式智能远传水表                 | DN80    | 个  | 3.00    | 2113.30  |
| 159 | 24010001@3 | 垂直螺翼式超声波水表                | DN100   | 个  | 1.00    | 2304.77  |
| 160 | 24010001@4 | 垂直螺翼式超声波水表                | DN150   | 个  | 2.00    | 3517.10  |
| 161 | 24010020@3 | 旋翼式智能远传水表                 | DN15    | 个  | 84.00   | 210.94   |
| 162 | 24010020@4 | 旋翼式智能远传水表                 | DN20    | 个  | 1080.00 | 219.64   |
| 163 | 24010020@5 | 旋翼式智能远传水表                 | DN25    | 个  | 275.00  | 257.77   |
| 164 | 24010020@6 | 旋翼式智能远传水表                 | DN40    | 个  | 130.00  | 680.33   |
| 165 | 24130040@6 | DMA超声波水表（通径<br>设计，兼具压力检测） | DN150   | 台  | 3.00    | 8764.66  |
| 166 | 24130040@8 | DMA超声波水表（通径<br>设计，兼具压力检测） | DN300   | 台  | 1.00    | 12914.08 |
| 167 | 36010080@1 | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为D400 | 套  | 63.00   | 709.11   |
| 168 | 36010080@2 | 球墨铸铁井盖及井座 4<br>00×400     | 材质为C250 | 套  | 165.00  | 261.55   |
| 169 | 36010080@6 | 球墨铸铁井盖及井座 4<br>00×400     | 材质为D400 | 套  | 4.00    | 291.10   |
| 170 | 36010080@8 | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为C250 | 套  | 13.00   | 463.21   |
| 171 | 36010205@3 | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700         | 材质为D400 | 套  | 3.00    | 709.11   |
| 172 | 37270140@1 | 信号桩                       |         | 根  | 245.00  | 10.28    |
| 173 | 80010630@1 | 预拌水泥砂浆                    | 1:2     | m3 | 4.80    | 460.39   |
| 174 | 80010630@3 | 预拌水泥砂浆                    | 1:2     | m3 | 0.02    | 460.39   |
| 175 | 80010680@1 | 预拌水泥砂浆                    | M7.5    | m3 | 13.38   | 436.56   |
| 176 | 80010750@1 | 预拌水泥防水砂浆                  | 1:2     | m3 | 12.32   | 467.48   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码            | 材料名称              | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|-----------------|-------------------|------|----|--------|----------|
|     | 主材              |                   |      |    |        |          |
| 177 | 80210180@1      | 普通预拌混凝土 C25       |      | m3 | 861.72 | 475.53   |
| 178 | 80210180@1<br>2 | 普通预拌混凝土 C30       |      | m3 | 53.62  | 485.21   |
| 179 | 80210180@1<br>4 | 普通预拌混凝土 C25       |      | m3 | 41.92  | 475.53   |
| 180 | 80210180@1<br>6 | 普通预拌混凝土 C10       |      | m3 | 3.31   | 455.05   |
| 181 | 80210180@1<br>7 | 普通预拌混凝土 C25       |      | m3 | 25.39  | 475.53   |
| 182 | 80210180@2      | 普通预拌混凝土 C35       |      | m3 | 0.44   | 502.51   |
| 183 | 80210180@2<br>9 | 普通预拌混凝土 C10       |      | m3 | 0.69   | 455.05   |
| 184 | 80210180@3<br>0 | 普通预拌混凝土 C25       |      | m3 | 1.55   | 475.53   |
| 185 | 80210180@3<br>2 | 普通预拌混凝土 C25       |      | m3 | 0.48   | 475.53   |
| 186 | 80210180@7      | 普通预拌混凝土 C20       |      | m3 | 36.68  | 465.36   |
| 187 | ZCFTZ           | 主材费调整             |      | 元  | 0.02   | 1.00     |
| 188 | ZCFTZ@1         | 主材费调整             |      | 元  | 5.32   | 1.00     |
| 189 | 补充主材001         | PE90° 弯头 De32     |      | 个  | 117.00 | 1.01     |
| 190 | 补充主材001<br>@1   | PE90° 弯头 De63     |      | 个  | 43.00  | 5.24     |
| 191 | 补充主材001<br>@11  | PE90° 弯头 De90     |      | 个  | 23.00  | 13.66    |
| 192 | 补充主材001<br>@2   | PE同径三通 De63       |      | 个  | 50.00  | 3.58     |
| 193 | 补充主材001<br>@21  | PE90° 弯头 De110    |      | 个  | 16.00  | 39.92    |
| 194 | 补充主材001<br>@22  | PE45° 弯头 De63     |      | 个  | 7.00   | 3.89     |
| 195 | 补充主材001<br>@23  | PE45° 弯头 De110    |      | 个  | 8.00   | 40.88    |
| 196 | 补充主材001<br>@24  | PE异径直通 De63×De32  |      | 个  | 9.00   | 1.27     |
| 197 | 补充主材001<br>@25  | PE45° 弯头 De90     |      | 个  | 6.00   | 8.72     |
| 198 | 补充主材001<br>@27  | PE异径直通 De110×De90 |      | 个  | 8.00   | 29.26    |
| 199 | 补充主材001<br>@28  | PE异径直通 De110×De32 |      | 个  | 4.00   | 23.83    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 11 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称              | 规格型号 | 单位 | 数量    | 不含税单价（元） |
|-----|------------|-------------------|------|----|-------|----------|
|     | 主材         |                   |      |    |       |          |
| 200 | 补充主材001@3  | PE同径三通 De110      |      | 个  | 31.00 | 58.69    |
| 201 | 补充主材001@31 | PE11.25° 弯头 De63  |      | 个  | 5.00  | 3.89     |
| 202 | 补充主材001@32 | PE11.25° 弯头 De90  |      | 个  | 19.00 | 8.72     |
| 203 | 补充主材001@33 | PE11.25° 弯头 De110 |      | 个  | 1.00  | 40.88    |
| 204 | 补充主材001@34 | PE22.5° 弯头 De32   |      | 个  | 2.00  | 0.82     |
| 205 | 补充主材001@35 | PE22.5° 弯头 De63   |      | 个  | 1.00  | 3.89     |
| 206 | 补充主材001@37 | PE22.5° 弯头 De110  |      | 个  | 3.00  | 40.88    |
| 207 | 补充主材001@38 | PE45° 弯头 De32     |      | 个  | 4.00  | 0.82     |
| 208 | 补充主材001@4  | PE异径直通 De110×De63 |      | 个  | 5.00  | 23.83    |
| 209 | 补充主材001@40 | PE法兰盲板 De110      |      | 个  | 2.00  | 66.88    |
| 210 | 补充主材001@41 | PE90° 弯头 De63*32  |      | 个  | 91.00 | 5.24     |
| 211 | 补充主材001@42 | PE45° 弯头 De90*32  |      | 个  | 1.00  | 8.72     |
| 212 | 补充主材001@43 | PE45° 弯头 De90*63  |      | 个  | 2.00  | 8.72     |
| 213 | 补充主材001@44 | PE90° 弯头 De90*32  |      | 个  | 75.00 | 13.66    |
| 214 | 补充主材001@45 | PE90° 弯头 De90*63  |      | 个  | 9.00  | 13.66    |
| 215 | 补充主材001@46 | PE90° 弯头 De110*90 |      | 个  | 1.00  | 39.92    |
| 216 | 补充主材001@47 | PE90° 弯头 De110*32 |      | 个  | 2.00  | 39.92    |
| 217 | 补充主材001@48 | PE同径三通 De32       |      | 个  | 57.00 | 0.81     |
| 218 | 补充主材001@49 | PE同径三通 De90       |      | 个  | 14.00 | 17.22    |
| 219 | 补充主材001@5  | PE异径直通 De90×De63  |      | 个  | 28.00 | 4.81     |
| 220 | 补充主材001@50 | PE法兰盲板 De63       |      | 个  | 2.00  | 26.66    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 12 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称                | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|------------|---------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材         |                     |      |    |         |          |
| 221 | 补充主材001@51 | PE法兰盲板 De90         |      | 个  | 2.00    | 56.98    |
| 222 | 补充主材001@53 | PE22.5° 弯头 De63*32  |      | 个  | 1.00    | 3.89     |
| 223 | 补充主材001@6  | PE异径直通 De90×De32    |      | 个  | 9.00    | 8.05     |
| 224 | 补充主材002@10 | PE90° 弯头 De63       |      | 个  | 212.00  | 5.24     |
| 225 | 补充主材002@11 | PE90° 弯头 De90       |      | 个  | 3.00    | 13.66    |
| 226 | 补充主材002@12 | PE内牙直通 De32         |      | 个  | 1330.00 | 4.51     |
| 227 | 补充主材002@13 | PE内牙直通 De63         |      | 个  | 174.00  | 26.02    |
| 228 | 补充主材002@14 | PE90° 弯头 De110      |      | 个  | 2.00    | 39.92    |
| 229 | 补充主材002@15 | PE异径三通 De63×De32    |      | 个  | 248.00  | 2.51     |
| 230 | 补充主材002@16 | PE异径三通 De110×De90   |      | 个  | 62.00   | 49.86    |
| 231 | 补充主材002@17 | PE异径三通 De110×De63   |      | 个  | 40.00   | 37.10    |
| 232 | 补充主材002@18 | PE异径三通 De90×De63    |      | 个  | 124.00  | 10.76    |
| 233 | 补充主材002@19 | PE异径三通 De90×De32    |      | 个  | 555.00  | 8.89     |
| 234 | 补充主材002@20 | PE异径三通 De110×De32   |      | 个  | 111.00  | 37.10    |
| 235 | 补充主材002@21 | PE外牙直通 De63         |      | 个  | 38.00   | 26.02    |
| 236 | 补充主材002@22 | 圆形陶瓷管标              |      | 个  | 966.00  | 12.00    |
| 237 | 补充主材002@3  | PE90° 弯头 De32       |      | 个  | 1330.00 | 1.01     |
| 238 | 补充主材003@16 | 304L不锈钢异径三通 DN50X25 |      | 个  | 5.00    | 32.22    |
| 239 | 补充主材003@20 | 316L外丝直接 DN25       |      | 个  | 1330.00 | 11.53    |
| 240 | 补充主材003@21 | 316L不锈钢90° 弯头 DN50  |      | 个  | 174.00  | 67.65    |
| 241 | 补充主材003@22 | 316L不锈钢90° 弯头 DN25  |      | 个  | 1330.00 | 13.73    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 13 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码       | 材料名称                   | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|------------|------------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材         |                        |      |    |         |          |
| 242 | 补充主材003@23 | 316L异径直通 DN25X15       |      | 个  | 7.00    | 5.86     |
| 243 | 补充主材003@24 | 316L异径直通 DN25X20       |      | 个  | 1052.00 | 5.40     |
| 244 | 补充主材003@25 | 316L等径直通 DN50          |      | 个  | 3.00    | 18.53    |
| 245 | 补充主材003@26 | 316L异径直通 DN50X40       |      | 个  | 132.00  | 19.87    |
| 246 | 补充主材003@27 | 316L不锈钢90°弯头 DN80      |      | 个  | 3.00    | 251.80   |
| 247 | 补充主材003@28 | 316L外丝直接 DN50          |      | 个  | 174.00  | 43.54    |
| 248 | 补充主材003@29 | 316L不锈钢90°弯头 DN100     |      | 个  | 2.00    | 461.80   |
| 249 | 补充主材003@33 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN50*25 |      | 个  | 1.00    | 45.21    |
| 250 | 补充主材003@34 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN80*25 |      | 个  | 6.00    | 149.58   |
| 251 | 补充主材003@35 | 304L不锈钢异径三通 DN80X25    |      | 个  | 66.00   | 110.75   |
| 252 | 补充主材003@36 | 304L不锈钢异径三通 DN100×25   |      | 个  | 10.00   | 207.24   |
| 253 | 补充主材003@39 | 316L等径直通 DN25          |      | 个  | 2.00    | 5.49     |
| 254 | 补充主材003@40 | 316L等径直通 DN80          |      | 个  | 8.00    | 79.67    |
| 255 | 补充主材003@41 | 316L等径直通 DN100         |      | 个  | 1.00    | 144.97   |
| 256 | 补充主材003@42 | 316L异径直通 DN50X25       |      | 个  | 23.00   | 22.77    |
| 257 | 补充主材003@43 | 316L异径直通 DN50X20       |      | 个  | 42.00   | 22.77    |
| 258 | 补充主材003@44 | 316L异径直通 DN50X15       |      | 个  | 77.00   | 21.31    |
| 259 | 补充主材004@1  | 表前铜闸阀DN25              |      | 个  | 1330.00 | 49.56    |
| 260 | 补充主材007@1  | 表前铜闸阀DN50              |      | 个  | 789.00  | 149.85   |
| 261 | 补充主材013@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN80       |      | 个  | 6.00    | 458.70   |
| 262 | 补充主材014@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100      |      | 个  | 4.00    | 550.74   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：上江城村-巷道供水管网改造

第 14 页 共 14 页

| 序号  | 材料编码      | 材料名称               | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-----------|--------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材        |                    |      |    |         |          |
| 263 | 补充主材015@1 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150  |      | 个  | 4.00    | 987.32   |
| 264 | 补充主材016@1 | 铜止回阀DN15           |      | 个  | 7.00    | 31.06    |
| 265 | 补充主材017@1 | 铜止回阀DN20           |      | 个  | 1052.00 | 40.84    |
| 266 | 补充主材018@1 | 铜止回阀DN25           |      | 个  | 271.00  | 45.72    |
| 267 | 补充主材019@1 | 铜止回阀DN40           |      | 个  | 128.00  | 92.33    |
| 268 | 补充主材020@1 | 铜止回阀DN50           |      | 个  | 46.00   | 138.94   |
| 269 | 补充主材022@1 | QT450球墨铸铁止回阀 DN80  |      | 个  | 3.00    | 355.46   |
| 270 | 补充主材023@1 | QT450球墨铸铁止回阀 DN100 |      | 个  | 2.00    | 474.34   |
| 271 | 补充主材024@1 | QT450球墨铸铁止回阀 DN150 |      | 个  | 2.00    | 850.74   |
| 272 | 补充主材025@1 | 铜水表接头DN15          |      | 个  | 154.00  | 8.76     |
| 273 | 补充主材026@1 | 铜水表接头DN20          |      | 个  | 84.00   | 13.60    |
| 274 | 补充主材027@1 | 铜水表接头DN25          |      | 个  | 2706.00 | 25.52    |
| 275 | 补充主材028@1 | 铜水表接头DN40          |      | 个  | 264.00  | 63.77    |
| 276 | 补充主材029@1 | 铜水表接头DN50          |      | 个  | 2.00    | 145.93   |
| 277 | 补充主材030@1 | 钢板平焊法兰 DN150       |      | 个  | 14.00   | 57.85    |
| 278 | 补充主材031@1 | 316L不锈钢平焊法兰 DN50   |      | 个  | 532.00  | 301.75   |
| 279 | 补充主材032@1 | 316L不锈钢平焊法兰 DN80   |      | 个  | 21.00   | 420.41   |
| 280 | 补充主材033@1 | 316L不锈钢平焊法兰 DN100  |      | 个  | 14.00   | 522.42   |
|     |           |                    |      |    |         |          |
|     |           |                    |      |    |         |          |
|     |           |                    |      |    |         |          |
|     |           |                    |      |    |         |          |
|     |           |                    |      |    |         |          |

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 1562375.61 |
| 1.1   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 196932.76  |
| 1.2   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 255070.94  |
| 1.3   | 管道支护            |                              |                                            |       | 207075.16  |
| 1.4   | 地基处理            |                              |                                            |       | 1193.41    |
| 1.5   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 58089.12   |
| 1.6   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 593929.92  |
| 1.7   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 72261.30   |
| 1.8   | 附属工程            |                              |                                            |       | 56882.66   |
| 1.9   | DMA流量计井         |                              |                                            |       | 60406.38   |
| 1.10  | 仪表安装            |                              |                                            |       | 60533.96   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 172666.29  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 138336.98  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 34329.31   |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 34329.31   |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 29937.74   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 350.59     |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 29587.15   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCYZF                        | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 35058.64   |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 1764979.64 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 158848.17  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 1785490.83 |





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 供水埋管              |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管           |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        |           |
| 1    | 040501003009 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150  | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 858 | 162.71 | 139605.18 |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        | 139605.18 |
|      |              | PE管               |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        |           |
| 2    | 040501004027 | PE给水管 De110 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De110 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                 | m    | 357 | 68.75  | 24543.75  |
| 3    | 040501004028 | PE给水管 De90 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De90 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                | m    | 65  | 49.32  | 3205.8    |
| 4    | 040501004029 | PE给水管 De63 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De63 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                | m    | 27  | 30.53  | 824.31    |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        | 168179.04 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 5    | 040501004030 | PE给水管 De32 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De32 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                         | m    | 20  | 11.2   | 224      |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        | 28797.86 |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        |          |
| 6    | 040501002026 | 焊接钢管 D159×4.5    | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 131 | 201.22 | 26359.82 |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        | 26583.82 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价   | 合价       |
| 7    | 040501002027 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 15      | 144.66 | 2169.9   |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 28529.72 |
|      |              | 土石方工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |          |
| 8    | 040101002011 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式:人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                  | m3   | 57.7    | 9.83   | 567.19   |
| 9    | 040101002012 | 挖沟槽土方       | 1. 开挖方式:人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                               | m3   | 1232.18 | 11.79  | 14527.4  |
| 10   | 040201020014 | 中粗砂垫层       | 1. 材料品种:中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 160.51  | 257    | 41251.07 |
| 11   | 040201020015 | 腋角中粗砂       | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                        | m3   | 34.21   | 224.34 | 7674.67  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 66190.23 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 12   | 040103001005  | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种:再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求:按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m3   | 989.9   | 105.22 | 104157.28 |
| 13   | 040103002023  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范            | m3   | 1232.18 | 42.52  | 52392.29  |
| 14   | 040103002024  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | m3   | 1232.18 | 28     | 34501.04  |
|      |               | 分部小计    |                                                                           |      |         |        | 255070.94 |
|      |               | 管道支护    |                                                                           |      |         |        |           |
| 15   | 粤040101007005 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 3944.82 | 26.98  | 106431.24 |
| 16   | 粤040101006007 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱，桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | t    | 135.285 | 743.94 | 100643.92 |
|      |               | 分部小计    |                                                                           |      |         |        | 207075.16 |
|      |               | 地基处理    |                                                                           |      |         |        |           |
| 17   | 040201007005  | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                          | m3   | 6.31    | 189.13 | 1193.41   |
|      |               | 分部小计    |                                                                           |      |         |        | 1193.41   |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                           |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                           |      |         |        |           |
| 本页小计 |               |         |                                                                           |      |         |        | 399319.18 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 18   | 040502001082 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 4   | 322.44 | 1289.76 |
| 19   | 040502001083 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 1   | 329.17 | 329.17  |
| 20   | 040502001084 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 1   | 340.94 | 340.94  |
| 21   | 040502001085 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 1   | 367.84 | 367.84  |
| 22   | 040502001086 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 398.18 | 1194.54 |
| 23   | 040502001087 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 423.31 | 423.31  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                    |      |     |        | 3945.56 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 24   | 040502001088 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN80<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6   | 368.68 | 2212.08  |
| 25   | 040502001089 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 385.49 | 3854.9   |
| 26   | 040502001090 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 303.95 | 911.85   |
| 27   | 040502006051 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 6   | 56.27  | 337.62   |
| 28   | 040502006052 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 13  | 68.9   | 895.7    |
| 29   | 040502006053 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 4   | 101.72 | 406.88   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                      |      |     |        | 12564.59 |
|      |              | PE管件    |                                                                                                      |      |     |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                      |      |     |        | 8619.03  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 7 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 30   | 040502003077 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 3   | 39.92 | 119.76 |
| 31   | 040502003078 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 13.66 | 13.66  |
| 32   | 040502003079 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110*90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 39.92 | 79.84  |
| 33   | 040502003080 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 58.69 | 117.38 |
| 34   | 040502003081 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 10.76 | 21.52  |
| 35   | 040502003082 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 4   | 37.1  | 148.4  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |     |       | 500.56 |





## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 9 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                               |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 42   | 030810004021 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1     | 347.1  | 347.1    |
| 43   | 030810004022 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6     | 425.1  | 2550.6   |
| 44   | 030810004023 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰盲板<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1     | 347.1  | 347.1    |
|      |              | 分部小计    |                                                                                               |      |       |        | 3244.8   |
|      |              | 支墩及其他   |                                                                                               |      |       |        |          |
| 45   | 040503002014 | 混凝土支墩   | 1. 类别: 1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m3   | 7.86  | 843.1  | 6626.77  |
| 46   | 040503002015 | 混凝土支墩   | 1. 类别: 3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m3   | 12.14 | 741.04 | 8996.23  |
| 47   | 040503002016 | 混凝土支墩   | 1. 类别: 5m³ 以外<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m3   | 20.67 | 679.06 | 14036.17 |
| 48   | 040303001002 | 混凝土垫层   | 1. 部位: 管道包封<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m3   | 3.37  | 568.39 | 1915.47  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                               |      |       |        | 34819.44 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 10 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称     | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |           |                                                                               |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 49   | 040303002003 | 混凝土基础     | 1. 部位:管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m3   | 6.02  | 788.08 | 4744.24  |
| 50   | 040901001002 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋规格:三级钢 Φ10mm<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                          | t    | 0.52  | 5032.5 | 2616.9   |
| 51   | 031202002002 | 管道防腐蚀     | 1. 名称:油毛毡包裹一层<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                              | m2   | 25.37 | 16.32  | 414.04   |
|      |              | 分部小计      |                                                                               |      |       |        | 39349.82 |
|      |              | 现状路面破除修复  |                                                                               |      |       |        |          |
|      |              | 主干路混凝土路   |                                                                               |      |       |        |          |
| 52   | 041001001021 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 37.9  | 4.71   | 178.51   |
| 53   | 041001001022 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:26cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 28.66 | 49.63  | 1422.4   |
| 54   | 041001003010 | 拆除基层      | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:40cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m2   | 28.66 | 53.25  | 1526.15  |
| 55   | 040103002025 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 18.92 | 28     | 529.76   |
| 56   | 040203007019 | 混凝土面板 C40 | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:26cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 28.66 | 192.12 | 5506.16  |
| 本页小计 |              |           |                                                                               |      |       |        | 16938.16 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 11 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称       | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金 额（元） |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                               |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 57   | 040203007020 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:33cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 28.66 | 190.44 | 5458.01  |
| 58   | 040202001011 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 28.66 | 2.47   | 70.79    |
|      |              | 分部小计        |                                                                               |      |       |        | 14691.78 |
|      |              | 次干路混凝土路     |                                                                               |      |       |        |          |
| 59   | 041001001023 | 旧路面机械切缝     | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 526   | 4.71   | 2477.46  |
| 60   | 041001001024 | 拆除混凝土面板     | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:24cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 221.4 | 45.64  | 10104.7  |
| 61   | 041001003011 | 拆除基层        | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:18cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m2   | 221.4 | 23.01  | 5094.41  |
| 62   | 040103002026 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 92.99 | 28     | 2603.72  |
| 63   | 040203007021 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:24cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 221.4 | 175.37 | 38826.92 |
| 64   | 040203007022 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 221.4 | 107.76 | 23858.06 |
| 本页小计 |              |             |                                                                               |      |       |        | 88494.07 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 12 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量      | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |             |                                                                                |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 65   | 040202001012 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 221. 4   | 2. 47  | 546. 86    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                |      |          |        | 83512. 13  |
|      |              | 支路混凝土路      |                                                                                |      |          |        |            |
| 66   | 041001001025 | 旧路面机械切缝     | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                   | m    | 2350     | 4. 71  | 11068. 5   |
| 67   | 041001001026 | 拆除混凝土面板     | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 1066. 69 | 41. 64 | 44416. 97  |
| 68   | 041001003012 | 拆除混凝土基层     | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:20cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 1066. 69 | 25. 76 | 27477. 93  |
| 69   | 040103002027 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 448. 01  | 28     | 12544. 28  |
| 70   | 040203007023 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | m2   | 1066. 69 | 162. 2 | 173017. 12 |
| 71   | 040203007024 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:16cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | m2   | 1066. 69 | 96. 74 | 103191. 59 |
| 72   | 040202001013 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 1066. 69 | 2. 47  | 2634. 72   |
|      |              | 分部小计        |                                                                                |      |          |        | 374351. 11 |
|      |              | 人行道（地砖）     |                                                                                |      |          |        |            |
| 本页小计 |              |             |                                                                                |      |          |        | 374897. 97 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 13 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                          |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 73   | 041001002003 | 拆除人行道     | 1. 材质:人行道块<br>2. 厚度:5cm<br>3. 粘结层:2cm厚水泥砂浆<br>4. 废弃料运距:15km<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | m2   | 26. 1 | 8. 11   | 211. 67  |
| 74   | 041001003013 | 拆除基层      | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                            | m2   | 26. 1 | 18. 89  | 493. 03  |
| 75   | 040103002028 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                           | m3   | 6. 26 | 28      | 175. 28  |
| 76   | 040204002005 | 人行道面砖     | 1. 块料品种、规格:C30砼透水砖30X30X5cm<br>2. 基础材料品种、厚度:DM M 10干混预拌砂浆 2cm厚<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                       | m2   | 26. 1 | 100. 75 | 2629. 58 |
| 77   | 040204002006 | 混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                         | m2   | 26. 1 | 91. 23  | 2381. 1  |
| 78   | 040204001003 | 人行道整形碾压   | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                          | m2   | 26. 1 | 2. 22   | 57. 94   |
| 79   | 040204004005 | 拆除侧石      | 1. 材料品种、规格:砼侧石<br>2. 废弃料运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | m    | 27    | 7. 29   | 196. 83  |
| 80   | 040204004006 | 砼立缘石      | 1. 材料品种、规格:C30砼立缘石 100×15×35cm<br>2. 2cm DM M10预拌水泥砂浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15细石混凝土基座<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 27    | 86. 37  | 2331. 99 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                          |      |       |         | 8477. 42 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 14 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                       |      |       | 综合单价    | 合价        |
|      |              | 分部小计            |                                                                       |      |       |         | 8477.42   |
|      |              | 交通标线            |                                                                       |      |       |         |           |
| 81   | 040205006003 | 标线              | 1. 名称:交通标线<br>2. 工艺:深标Ⅱ型热熔标线<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范       | m2   | 542   | 46.86   | 25398.12  |
|      |              | 分部小计            |                                                                       |      |       |         | 25398.12  |
|      |              | 路面钢筋            |                                                                       |      |       |         |           |
| 82   | 040901008006 | 拉杆-植筋           | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ14 L=700mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 根    | 2263  | 32.22   | 72913.86  |
| 83   | 040901008007 | 拉杆-植筋           | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ16 L=800mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 根    | 47    | 49.98   | 2349.06   |
| 84   | 040901008008 | 传力杆             | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ28 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 根    | 175   | 11.81   | 2066.75   |
| 85   | 040901008009 | 传力杆             | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ30 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 根    | 7     | 13.56   | 94.92     |
| 86   | 040901008010 | 传力杆             | 1. 材料种类:三级钢<br>2. 材料规格:Φ32 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 根    | 10    | 15.43   | 154.3     |
| 87   | 040901003003 | 钢筋网片            | 1. 路面加强钢筋<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                          | t    | 1.763 | 5627.04 | 9920.47   |
|      |              | 分部小计            |                                                                       |      |       |         | 87499.36  |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                       |      |       |         |           |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                       |      |       |         |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                       |      |       |         | 112897.48 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 15 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 88   | 040504001066 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1.31m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 座    | 3   | 4575.18 | 13725.54 |
| 89   | 040504001067 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 座    | 2   | 5335.5  | 10671    |
| 90   | 040504001068 | 排气阀井 | 1. 名称: 排气阀井<br>2. 规格: 1200mm*1200mm<br>3. 平均井深: 1.71m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 162页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 5306.37 | 10612.74 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 35009.28 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 16 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 91   | 040504001069 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:1200mm*1200mm<br>3. 平均井深:1.71m<br>4. 参照图集:07MS101-2 162页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 5060.47 | 5060.47  |
| 92   | 040504001070 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | 座    | 2   | 3059.78 | 6119.56  |
| 93   | 040504001071 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | 座    | 1   | 2813.88 | 2813.88  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                      |      |     |         | 13993.91 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 17 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 94   | 040504001072 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 2566.38 | 5132.76  |
| 95   | 040504001073 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2320.48 | 2320.48  |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 56456.43 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                       |      |     |         |          |
| 96   | 040502005112 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                           | 个    | 6   | 649.2   | 3895.2   |
| 97   | 040502005113 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                           | 个    | 2   | 1134.97 | 2269.94  |
| 98   | 040502005114 | 复合式透气阀 DN50   | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接                                                                                                                 | 个    | 3   | 1081.65 | 3244.95  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 16863.33 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 18 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |           |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 99   | 040502005115 | 手动闸阀 DN50 | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接                                             | 个    | 3   | 142.53 | 427.59  |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                 |      |     |        | 9837.68 |
|      |              | 附件        |                                                                                                 |      |     |        |         |
| 100  | 040502001091 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 6   | 260.82 | 1564.92 |
| 101  | 040502001092 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 4   | 319.08 | 1276.32 |
| 102  | 040502001093 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 359.64 | 1078.92 |
| 103  | 040502002044 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN150*100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 3   | 244.72 | 734.16  |
| 104  | 040502002045 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 3   | 406.18 | 1218.54 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                 |      |     |        | 6300.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 19 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |         |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|---------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价      |         |
| 105  | 040501002028 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 0.9 | 104.81 | 94.33   |         |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         | 5967.19 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |         |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |         |
| 106  | 080807013005 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN400<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砖砌砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆,植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                               | 处    | 4   | 407.96 | 1631.84 |         |
| 107  | 041001009019 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 2   | 93.71  | 187.42  |         |
| 108  | 041001009020 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                     | 座    | 10  | 94.23  | 942.3   |         |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 2855.89 |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 20 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 109  | 041001009021 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 142.93 | 285.86   |
| 110  | 041001009022 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN150<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 160.05 | 320.1    |
| 111  | 040502005116 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 2   | 187.54 | 375.08   |
| 112  | 040502005117 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 10  | 187.54 | 1875.4   |
| 113  | 040502005118 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 2   | 187.54 | 375.08   |
| 114  | 040502005119 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | 个    | 2   | 223.85 | 447.7    |
| 115  | 041001006007 | 废除现状表前立管  | 1. 管道种类、材质:各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | m    | 4   | 6.66   | 26.64    |
|      |              | 分部小计      |                                                                                     |      |     |        | 6467.42  |
|      |              | 管道保护      |                                                                                     |      |     |        |          |
| 116  | 040501014007 | 管道保护      | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                  | 处    | 102 | 70.55  | 7196.1   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                     |      |     |        | 10901.96 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 21 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 117  | 040501002029 | 钢管       | 1. 材质及规格:钢套管 D219*6<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m    | 18  | 168.58 | 3034.44  |
| 118  | 040501002030 | 钢管       | 1. 材质及规格:钢套管 D325*8<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m    | 24  | 321.04 | 7704.96  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |     |        | 17935.5  |
|      |              | 接驳现状消防栓  |                                                                                         |      |     |        |          |
| 119  | 040502005120 | 闸阀 DN100 | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 649.2  | 1947.6   |
| 120  | 040502006054 | 法兰       | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 6   | 68.61  | 411.66   |
| 121  | 040502006055 | 法兰盲板     | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | 个    | 1   | 112.17 | 112.17   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |     |        | 13210.83 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 22 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 122  | 040501002031 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 15   | 144.66  | 2169.9   |
| 123  | 040502002046 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类:钢制90°弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                     | 个    | 2    | 406.18  | 812.36   |
| 124  | 040504001074 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1.15m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 座    | 3    | 4399.73 | 13199.19 |
| 125  | 040503001005 | 砌筑支墩        | 1. 名称:管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料:砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.03 | 618.86  | 18.57    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 18671.45 |
|      |              | 新旧管接驳       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |          |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 16200.02 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 23 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |                   |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 126  | 040501004031 | PE给水管 DN400 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De425 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 6   | 985.41 | 5912.46  |
| 127  | 041001006008 | 现状管道开口            | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De425<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                               | 处    | 3   | 500    | 1500     |
| 128  | 040502003089 | PE管配件             | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De425<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 3   | 624.13 | 1872.39  |
| 129  | 040502003090 | PE管配件             | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De425×De1160<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                              | 个    | 3   | 230.88 | 692.64   |
| 130  | 040502006056 | 法兰                | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | 个    | 3   | 101.72 | 305.16   |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                            |      |     |        | 10282.65 |
|      |              | 管道地面标识            |                                                                                                                            |      |     |        |          |
| 131  | 050307009009 | 管道地面标识            | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | 个    | 68  | 12     | 816      |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                            |      |     |        | 11098.65 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 24 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 132  | 050307009010 | 信号桩                    | 1. 材料种类、规格: Φ8不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注: 业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 16  | 28.97   | 463.52   |
| 133  | 040502017003 | 警示带                    | 1. 名称: 警示带<br>2. 规格: 400mm塑料<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                               | m    | 964 | 2.33    | 2246.12  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                |      |     |         | 3525.64  |
|      |              | DMA流量计井                |                                                                                                |      |     |         |          |
|      |              | DMA流量计井 DN150, 4套      |                                                                                                |      |     |         |          |
| 134  | 030601004009 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测） | 1. 名称: DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格: DN150<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 台    | 4   | 392.69  | 1570.76  |
| 135  | 040502005121 | 闸阀                     | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 8   | 1134.97 | 9079.76  |
| 136  | 040502006057 | 法兰                     | 1. 种类: 法兰<br>2. 连接形式: 焊接<br>3. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                      | 个    | 32  | 105.71  | 3382.72  |
| 137  | 040502005122 | 双法兰伸缩接头                | 1. 种类: 双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格: DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | 个    | 4   | 768.41  | 3073.64  |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                |      |     |         | 19816.52 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 25 页 共 25 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价     | 合价         |
| 138  | 040502001094 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 8   | 319.08   | 2552.64    |
| 139  | 040504001075 | DMA超声波水表井 | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:3300mm*1300mm<br>3. 井室深:1400mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 10248.19 | 30744.57   |
| 140  | 040504001076 | DMA超声波水表井 | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:3300mm*1300mm<br>3. 井室深:1400mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 10002.29 | 10002.29   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 60406.38   |
|      |              | 仪表安装      |                                                                                                                                                                                |      |     |          |            |
| 141  | 030605001005 | 浊度仪       | 1. 名称:浊度仪<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                  | 套    | 1   | 27208.5  | 27208.5    |
| 142  | 030605001006 | 余氯仪       | 1. 名称:余氯仪<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                  | 套    | 1   | 33325.46 | 33325.46   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 60533.96   |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |            |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 103833.46  |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 1562375.61 |



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |          |
|-------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|       |               |               |                                                                           |      |        | 综合单价     | 合价       |
| 1     |               | 绿色施工安全防护措施费   |                                                                           |      |        |          |          |
| 1.1   | 1.1           | 综合脚手架         |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.2   | 1.2           | 靠脚手架安全挡板      |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.3   | 1.3           | 围尼龙编制布        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.4   | 1.4           | 桥梁支架          |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.5   | 1.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                                           | 项    | 1      | 56972.32 | 56972.32 |
| 1.5.1 | 粤050401008003 | 施工围栏          | 1. 材料种类、规格:2mm蓝色锌铁波形板<br>2. 围栏高度:1.8m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 3112   | 17.61    | 54802.32 |
| 1.5.2 | 040205018005  | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m                  | m    | 868    | 2.50     | 2170.00  |
| 1.6   | 1.6           | 施工围挡照明        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.7   | 1.7           | 独立安全防护挡板      |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 1.8   | 1.8           | 吊装设备基础        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 小 计   |               |               |                                                                           |      |        |          | 56972.32 |
| 2     |               | 措施其他项目        |                                                                           |      |        |          |          |
| 2.1   | 2.7           | 围堰工程          |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.2   | 2.8           | 材料二次运输        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.3   | 2.9           | 井点降水工程        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.4   | 2.10          | 施工护栏          |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.5   | 2.14          | 交通疏导          |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.6   | 2.11          | 监测量控工程        |                                                                           | 项    | 1      |          |          |
| 2.7   | 2.12          | 混凝土模板工程       |                                                                           | 项    | 1      | 32599.00 | 32599.00 |
| 2.7.1 | 041102031006  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:管道包封垫层模板                                                          | m2   | 12.8   | 48.32    | 618.50   |
| 2.7.2 | 041102032003  | 管(渠)道管座模板     | 1. 构件类型:管道包封基础模板                                                          | m2   | 41.76  | 63.98    | 2671.80  |
| 2.7.3 | 041102031007  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:支墩模板                                                              | m2   | 104.67 | 48.31    | 5056.61  |
| 2.7.4 | 041102002005  | 垫层模板          | 1. 构件类型:垫层模板                                                              | m2   | 16.37  | 47.37    | 775.45   |
| 本页小计  |               |               |                                                                           |      |        |          | 89571.32 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征         | 计量单位           | 工程数量  | 金额（元）   |          |
|-------|--------------|----------|--------------|----------------|-------|---------|----------|
|       |              |          |              |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 2.7.5 | 041102034005 | 底板模板     | 1. 构件类型：底板模板 | m <sup>2</sup> | 27.43 | 91.03   | 2496.95  |
| 2.7.6 | 041102035004 | 池壁(隔墙)模板 | 1. 池壁(隔墙)模板  | m <sup>2</sup> | 232.6 | 70.25   | 16340.15 |
| 2.7.7 | 041102036009 | 盖板模板     | 1. 构件类型：盖板模板 | m <sup>3</sup> | 4.32  | 289.05  | 1248.70  |
| 2.7.8 | 041102036010 | 井圈模板     | 1. 构件类型：井圈模板 | m <sup>3</sup> | 5.83  | 581.62  | 3390.84  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架      |              | 项              | 1     | 1730.31 | 1730.31  |
| 2.8.1 | 041101005007 | 井字架      | 1. 井深：2m内    | 座              | 9     | 117.17  | 1054.53  |
| 2.8.2 | 041101005008 | 井字架      | 1. 井深：4m内    | 座              | 3     | 225.26  | 675.78   |
| 小计    |              |          |              |                |       |         | 34329.31 |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
|       |              |          |              |                |       |         |          |
| 本页小计  |              |          |              |                |       |         | 1730.31  |
| 合计    |              |          |              |                |       |         | 91301.63 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|-----|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  | 350.59   |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 29587.15 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 29937.74 | -                                                               |

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称      | 规格型号         | 单位   | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|
|    | 人工          |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010010    | 人工费       |              | 元    | 305512.80 | 1.07     |
|    | 材料          |           |              |      |           |          |
| 1  | 05030060    | 板枋材       | 综合           | m3   | 4.09      | 1766.60  |
| 2  | 01130002    | 扁钢        | 综合           | kg   | 57.40     | 4.16     |
| 3  | 04130001    | 标准砖       | 240×115×53   | 千块   | 4.56      | 390.41   |
| 4  | 35090260    | 槽型钢板桩     |              | t    | 2.88      | 4036.58  |
| 5  | 14030010    | 柴油        |              | kg   | 5.17      | 7.76     |
| 6  | 34110040    | 电         |              | kW·h | 5.61      | 0.67     |
| 7  | 17030050    | 镀锌钢管      | DN50         | m    | 15.25     | 27.68    |
| 8  | 04010020@1  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | kg   | 392.00    | 0.36     |
| 9  | 01290003    | 钢板        | 综合           | kg   | 432.47    | 3.99     |
| 10 | 17290080    | 钢筋混凝土管    | D300         | m    | 1.54      | 66.81    |
| 11 | 17010050    | 焊接钢管      | 综合           | t    | 0.17      | 4161.90  |
| 12 | 01210001    | 角钢        | 综合           | kg   | 6.12      | 3.92     |
| 13 | 01010030@4  | 螺纹钢       | Φ12-16       | t    | 0.47      | 3714.53  |
| 14 | 01010030@5  | 螺纹钢       | Φ28          | t    | 0.09      | 3730.63  |
| 15 | 01010030@6  | 螺纹钢       | Φ30          | t    | 0.00      | 3730.63  |
| 16 | 01010030@7  | 螺纹钢       | Φ32          | t    | 0.01      | 3730.63  |
| 17 | 01010125@10 | 螺纹钢       | Φ12-16       | t    | 1.56      | 3714.53  |
| 18 | 01010125@11 | 螺纹钢       | Φ28          | t    | 0.30      | 3730.63  |
| 19 | 01010125@12 | 螺纹钢       | Φ30          | t    | 0.01      | 3730.63  |
| 20 | 01010125@13 | 螺纹钢       | Φ32          | t    | 0.02      | 3730.63  |
| 21 | 01010125    | 螺纹钢       | Φ10~25       | t    | 0.98      | 3642.63  |
| 22 | 01010125@5  | 螺纹钢       | Φ10以内        | t    | 0.54      | 3739.74  |
| 23 | 35030070    | 木脚手板      |              | m3   | 0.02      | 2091.40  |
| 24 | 04050180    | 片石        |              | m3   | 6.94      | 147.84   |
| 25 | 04070010    | 片石        |              | m3   | 0.44      | 147.84   |
| 26 | 8021901@2   | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 1.25      | 455.05   |
| 27 | 8021906@1   | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 293.56    | 502.51   |
| 28 | 8021901     | 普通预拌混凝土   | C10          | m3   | 0.79      | 455.05   |
| 29 | 80210190    | 普通预拌混凝土   | C15          | m3   | 3.40      | 458.45   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称             | 规格型号         | 单位   | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------------|--------------|------|---------|----------|
|    | 材料          |                  |              |      |         |          |
| 30 | 80210220@1  | 普通预拌混凝土          | C30          | m3   | 6.08    | 485.21   |
| 31 | 8021902     | 普通预拌混凝土          | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 270.46  | 458.45   |
| 32 | 8021904     | 普通预拌混凝土          | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 4.04    | 475.53   |
| 33 | 8021907     | 普通预拌混凝土          | 碎石粒径综合考虑 C40 | m3   | 7.60    | 515.99   |
| 34 | 01010030    | 热轧圆盘条            | Φ10以内        | t    | 0.90    | 3785.54  |
| 35 | 01010125@1  | 三级钢              | Φ12~16       | t    | 6.00    | 3714.53  |
| 36 | 13310060    | 石油沥青             | 10#          | kg   | 606.28  | 4.12     |
| 37 | 34110010    | 水                |              | m3   | 638.97  | 3.80     |
| 38 | 05010020    | 松杂原木             | 综合           | m3   | 1.37    | 1766.60  |
| 39 | 01000001    | 型钢               | 综合           | kg   | 301.31  | 3.79     |
| 40 | 01000010    | 型钢               | 综合           | t    | 4.67    | 3786.07  |
| 41 | 04070045    | 再生石粉渣            |              | m3   | 1348.34 | 60.00    |
| 42 | 04030023    | 中粗砂              | 回填           | m3   | 247.02  | 154.89   |
|    | 机械          |                  |              |      |         |          |
| 1  | 99450680    | 柴油               | (机械用)0#      | kg   | 7101.14 | 7.76     |
| 2  | 99450700@5  | 电                | (机械用)        | kw·h | 71.32   | 0.67     |
| 3  | 99450700@4  | 电                | (机械用)        | kw·h | 48.87   | 0.67     |
| 4  | 99450700@1  | 电                | (机械用)        | kw·h | 9169.55 | 0.67     |
| 5  | 99450700@2  | 电                | (机械用)        | kw·h | 1.62    | 0.67     |
| 6  | 00010003    | 机上人工             |              | 工日   | 257.03  | 246.10   |
| 7  | 99450670    | 汽油               | (机械用)国III93# | kg   | 72.49   | 9.23     |
| 8  | 99450670@1  | 汽油               | (机械用)国III93# | kg   | 73.27   | 9.23     |
|    | 主材          |                  |              |      |         |          |
| 1  | 20030030@11 | 304L不锈钢法兰盲板DN80  |              | 副    | 0.50    | 586.24   |
| 2  | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰DN100 |              | 副    | 3.00    | 711.82   |
| 3  | 20030030@7  | 304L不锈钢平焊法兰DN80  |              | 副    | 0.50    | 586.24   |
| 4  | 24330060@1  | 400mm宽塑料标识带      |              | m    | 1012.20 | 1.83     |
| 5  | 36070020@1  | C30砼立缘石          | 100×15×35cm  | m    | 27.41   | 51.82    |
| 6  | 36050020@3  | C30砼透水砖30X30X5cm |              | m2   | 26.62   | 61.92    |
| 7  | 80010800@3  | DM M10干混预拌砂浆     |              | m3   | 0.54    | 444.20   |
| 8  | 80010800@4  | DM M10预拌水泥砂浆     |              | m3   | 0.17    | 444.20   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号  | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------------|-------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                         |       |    |        |          |
| 9  | 24130040@4  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测）   | DN150 | 台  | 4.00   | 8764.66  |
| 10 | 补充主材001@18  | PE90° 弯头 De110          |       | 个  | 3.00   | 39.92    |
| 11 | 补充主材001@60  | PE90° 弯头 De110*90       |       | 个  | 2.00   | 39.92    |
| 12 | 补充主材001@66  | PE90° 弯头 De90*32        |       | 个  | 1.00   | 13.66    |
| 13 | 20000010@2  | PE法兰 De110              |       | 片  | 9.00   | 67.22    |
| 14 | 20000010@6  | PE法兰 De425              |       | 片  | 3.00   | 377.30   |
| 15 | 20000010@1  | PE法兰 De90               |       | 片  | 5.00   | 57.27    |
| 16 | 17250040@2  | PE给水管 PE100 De110 PN1.6 |       | m  | 357.00 | 54.23    |
| 17 | 17250040@17 | PE给水管 PE100 De32 PN1.6  |       | m  | 20.00  | 4.90     |
| 18 | 17250040@15 | PE给水管 PE100 De425 PN1.6 |       | m  | 6.00   | 923.10   |
| 19 | 17250040@16 | PE给水管 PE100 De63 PN1.6  |       | m  | 27.00  | 19.33    |
| 20 | 17250040@4  | PE给水管 PE100 De90 PN1.6  |       | m  | 65.00  | 36.35    |
| 21 | 补充主材001     | PE同径三通 De110            |       | 个  | 2.00   | 58.69    |
| 22 | 补充主材001@62  | PE异径三通 De110×De32       |       | 个  | 4.00   | 37.10    |
| 23 | 补充主材002     | PE异径三通 De110×De63       |       | 个  | 4.00   | 37.10    |
| 24 | 补充主材002@1   | PE异径三通 De110×De90       |       | 个  | 13.00  | 49.86    |
| 25 | 补充主材001@69  | PE异径三通 De425×De160      |       | 个  | 3.00   | 230.88   |
| 26 | 补充主材001@61  | PE异径三通 De90×De63        |       | 个  | 2.00   | 10.76    |
| 27 | 补充主材001@64  | PE异径直通 De110×De90       |       | 个  | 1.00   | 29.26    |
| 28 | 补充主材001@67  | PE异径直通 De90×De32        |       | 个  | 4.00   | 8.05     |
| 29 | 19000020@12 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100       |       | 个  | 3.00   | 550.74   |
| 30 | 19000020@41 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150       |       | 个  | 8.00   | 987.32   |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称          | 规格型号   | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|---------------|--------|----|--------|----------|
|    | 主材          |               |        |    |        |          |
| 31 | 02050001@18 | T型胶圈 DN100    |        | 个  | 12.36  | 15.18    |
| 32 | 02050001@1  | T型胶圈 DN150    |        | 个  | 10.30  | 18.98    |
| 33 | 02050001@15 | T型胶圈 DN150    |        | 个  | 82.40  | 18.98    |
| 34 | 02050001@6  | T型胶圈 DN150    |        | 个  | 147.58 | 18.98    |
| 35 | 15550095    | 玻璃布           |        | m2 | 189.46 | 1.95     |
| 36 | 19000020@44 | 弹性软密封闸阀 DN100 |        | 个  | 6.00   | 550.74   |
| 37 | 19000020@43 | 弹性软密封闸阀 DN150 |        | 个  | 2.00   | 987.32   |
| 38 | 18210200@8  | 法兰套筒伸缩器DN150  |        | 个  | 4.00   | 546.61   |
| 39 | 19000020@36 | 复合式透气阀 DN50   |        | 个  | 3.00   | 983.19   |
| 40 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN100  |        | 副  | 3.00   | 68.34    |
| 41 | 20010360@10 | 钢板平焊法兰 DN150  |        | 副  | 16.00  | 113.90   |
| 42 | 20210050@8  | 钢制法兰盲板 DN100  |        | 个  | 1.00   | 69.92    |
| 43 | 14350270@1  | 固化剂           |        | kg | 4.17   | 27.08    |
| 44 | 17010350@25 | 焊接钢管 D108×4   |        | m  | 30.42  | 44.35    |
| 45 | 17010350@13 | 焊接钢管 D108×4   |        | m  | 1.58   | 44.35    |
| 46 | 17010350@3  | 焊接钢管 D159×4.5 |        | m  | 132.83 | 73.51    |
| 47 | 17010350@12 | 焊接钢管 D159×4.5 |        | m  | 1.32   | 73.51    |
| 48 | 17010100@7  | 焊接钢管 D219×6   |        | m  | 18.16  | 134.18   |
| 49 | 17010100@8  | 焊接钢管 D325×8   |        | m  | 24.17  | 267.98   |
| 50 | 17010350@5  | 焊接钢管 D60×3    |        | m  | 0.91   | 28.82    |
| 51 | 13010220@1  | 环氧沥青面漆        |        | kg | 31.70  | 16.63    |
| 52 | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆       |        | kg | 11.30  | 13.69    |
| 53 | 04270160    | 混凝土垫块         |        | m3 | 0.04   | 252.21   |
| 54 | 01290303@3  | 蓝色镀锌波形板       | 2mm    | m2 | 560.16 | 27.00    |
| 55 | 13030410@3  | 煤焦油沥清漆        | L01-17 | kg | 1.56   | 10.81    |
| 56 | 13030410@1  | 煤焦油沥清漆        | L01-17 | kg | 2.03   | 10.81    |
| 57 | 80210180@2  | 普通预拌混凝土 C10   |        | m3 | 5.21   | 455.05   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                   | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|--------------|------------------------|---------|----|--------|----------|
|    | 主材           |                        |         |    |        |          |
| 58 | 80210180@11  | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 5.59   | 475.53   |
| 59 | 80210180@5   | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 33.81  | 475.53   |
| 60 | 80210180@12  | 普通预拌混凝土 C35            |         | m3 | 0.20   | 502.51   |
| 61 | 18000001@46  | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN150    |         | 个  | 4.00   | 134.49   |
| 62 | 18000001@115 | 球墨铸铁22.5° 弯头 DN150     |         | 个  | 1.00   | 141.22   |
| 63 | 18000001@116 | 球墨铸铁45° 弯头 DN150       |         | 个  | 1.00   | 152.99   |
| 64 | 18000001@30  | 球墨铸铁90° 弯头 DN150       |         | 个  | 1.00   | 179.89   |
| 65 | 18000001@112 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150×DN100 |         | 个  | 3.00   | 210.23   |
| 66 | 20010360@40  | 球墨铸铁法兰 DN100           |         | 副  | 6.50   | 68.92    |
| 67 | 20010360@29  | 球墨铸铁法兰 DN150           |         | 副  | 3.50   | 105.92   |
| 68 | 20010360@41  | 球墨铸铁法兰 DN80            |         | 副  | 3.00   | 55.48    |
| 69 | 17110060@3   | 球墨铸铁给水管 K9 DN150       |         | m  | 858.00 | 136.53   |
| 70 | 36010205@2   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为D400 | 套  | 2.00   | 709.11   |
| 71 | 36010080@1   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为D400 | 套  | 15.00  | 709.11   |
| 72 | 36010080@7   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为C250 | 套  | 4.00   | 463.21   |
| 73 | 18000001@107 | 球墨铸铁盘承短管 DN100         |         | 个  | 6.00   | 80.70    |
| 74 | 18000001@48  | 球墨铸铁盘承短管 DN150         |         | 个  | 12.00  | 131.13   |
| 75 | 18000001@118 | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150   |         | 个  | 1.00   | 235.36   |
| 76 | 18000001@44  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100   |         | 个  | 10.00  | 197.54   |
| 77 | 18000001@102 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN50    |         | 个  | 3.00   | 171.69   |
| 78 | 18000001@61  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80    |         | 个  | 6.00   | 180.73   |

编制人：

证号：

编制日期：



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 3011352.92 |
| 1.1   | 供水横管、立管         |                              |                                            |       | 104645.05  |
| 1.2   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 1001446.56 |
| 1.3   | 表后管             |                              |                                            |       | 19093.54   |
| 1.4   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 382346.65  |
| 1.5   | 管道支护            |                              |                                            |       | 29143.68   |
| 1.6   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 103775.30  |
| 1.7   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 770858.75  |
| 1.8   | 水表管件、阀门及附件安装    |                              |                                            |       | 269010.68  |
| 1.9   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 276764.85  |
| 1.10  | 附属工程            |                              |                                            |       | 54267.86   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 323434.89  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 155154.08  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 168280.81  |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 168280.81  |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 48073.58   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 2417.55    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 45656.03   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 241754.90  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 3382861.39 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 304457.53  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 3532164.84 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                            |      |        | 综合单价  | 合价        |
|      |              | 供水横管、立管               |                                                                                                                            |      |        |       |           |
| 1    | 031001003020 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 9.8    | 77.12 | 755.78    |
| 2    | 031001003021 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 643.3  | 41.36 | 26606.89  |
| 3    | 031001003022 | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 68.4   | 95.87 | 6557.51   |
| 4    | 031001003023 | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1470.4 | 48.07 | 70682.13  |
| 5    | 040501004032 | PE给水管 De63 PN1.6      | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De63 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1.4    | 30.53 | 42.74     |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                            |      |        |       | 104645.05 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 104645.05 |
|      |              | 供水埋管             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
| 6    | 040501003010 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                        | m    | 268 | 162.71 | 43606.28  |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 43606.28  |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
| 7    | 040501002032 | 焊接钢管 D108×4      | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 53  | 144.66 | 7666.98   |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 7666.98   |
|      |              | PE给水管            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 51273.26  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|
|      |              |                   |                                                                                                                             |      |      | 综合单价  | 合价        |
| 8    | 040501004033 | PE给水管 De110 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De110 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 537  | 68.75 | 36918.75  |
| 9    | 040501004034 | PE给水管 De90 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De90 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2357 | 49.32 | 116247.24 |
| 10   | 040501004035 | PE给水管 De63 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De63 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1487 | 30.53 | 45398.11  |
| 11   | 040501004036 | PE给水管 De32 PN1.6  | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De32 PN1.6<br>4. 连接形式:直通热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1419 | 11.2  | 15892.8   |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                             |      |      |       | 214456.9  |
|      |              | 不锈钢管              |                                                                                                                             |      |      |       |           |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                             |      |      |       | 214456.9  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 12   | 031001003024 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 1972 | 180.37 | 355689.64 |
| 13   | 031001003025 | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 1690 | 164.1  | 277329    |
| 14   | 031001003026 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 539  | 77.12  | 41567.68  |
| 15   | 031001003027 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 1478 | 41.36  | 61130.08  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |      |      |        | 735716.4  |
|      |              | 表后管                    |                                                                                                                                                            |      |      |        |           |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |      |      |        | 735716.4  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 40 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|----|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|    |              |             |                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 16 | 040501004037 | PVC给水管 De20 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De20<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 7   | 12.49 | 87.43    |
| 17 | 040501004038 | PVC给水管 De25 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De25<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 799 | 12.89 | 10299.11 |
| 18 | 040501004039 | PVC给水管 De32 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De32<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 502 | 13.99 | 7022.98  |
| 19 | 040501004040 | PVC给水管 De50 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 51  | 22.54 | 1149.54  |
| 20 | 040501004041 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 17  | 31.44 | 534.48   |
|    |              | 分部小计        |                                                                                                                                |      |     |       | 19093.54 |
|    |              | 本页小计        |                                                                                                                                |      |     |       | 19093.54 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 土石方工程 |                                                                                              |      |         |        |           |
| 21   | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m3   | 685.1   | 9.83   | 6734.53   |
| 22   | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 111.76  | 11.79  | 1317.65   |
| 23   | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人工开挖<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | m3   | 1114.93 | 42.61  | 47507.17  |
| 24   | 040201020016 | 中粗砂垫层 | 1. 材料品种: 中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | m3   | 95.22   | 257    | 24471.54  |
| 25   | 040201020017 | 石粉渣垫层 | 1. 材料品种: 再生石粉渣<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                           | m3   | 334.53  | 149.73 | 50089.18  |
| 26   | 040201020018 | 腋角中粗砂 | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 16.82   | 224.34 | 3773.4    |
| 27   | 040201020019 | 腋角石粉渣 | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 石粉渣<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 45.49   | 105.22 | 4786.46   |
| 28   | 040103001006 | 回填石粉渣 | 1. 填方材料品种: 再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | m3   | 1034.48 | 105.22 | 108847.99 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |         |        | 247527.92 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 29   | 040103002029  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m3   | 1911.78 | 42.52  | 81288.89  |
| 30   | 040103002030  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                 | m3   | 1911.78 | 28     | 53529.84  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 382346.65 |
|      |               | 管道支护    |                                                                                                |      |         |        |           |
| 31   | 粤040101007006 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 636.01  | 26.98  | 17159.55  |
| 32   | 粤040101006008 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | t    | 16.109  | 743.94 | 11984.13  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 29143.68  |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
| 33   | 040502001095  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2       | 322.44 | 644.88    |
| 34   | 040502001096  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:45°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 7       | 340.94 | 2386.58   |
| 本页小计 |               |         |                                                                                                |      |         |        | 166993.87 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 35   | 040502001097 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 1   | 367.84 | 367.84  |
| 36   | 040502001098 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 398.18 | 398.18  |
| 37   | 040502001099 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 423.31 | 846.62  |
| 38   | 040502001100 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 368.68 | 368.68  |
| 39   | 040502001101 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 7   | 385.49 | 2698.43 |
| 40   | 040502001102 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 3   | 303.95 | 911.85  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                    |      |     |        | 5591.6  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |       |                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 41   | 040502006058 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                        | 个    | 1   | 56.27 | 56.27   |
| 42   | 040502006059 | 法兰    | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                       | 个    | 11  | 68.9  | 757.9   |
|      |              | 分部小计  |                                                                                                 |      |     |       | 9437.23 |
|      |              | PE管件  |                                                                                                 |      |     |       |         |
| 43   | 040502003091 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 0.82  | 0.82    |
| 44   | 040502003092 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 3.89  | 3.89    |
| 45   | 040502003093 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 4   | 8.72  | 34.88   |
| 46   | 040502003094 | PE管配件 | 1. 类型: 11.25° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 40.88 | 40.88   |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                 |      |     |       | 894.64  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |       |                                                                                           |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 47   | 040502003095 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 3.89  | 7.78    |
| 48   | 040502003096 | PE管配件 | 1. 类型:22.5° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6   | 8.72  | 52.32   |
| 49   | 040502003097 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 4   | 0.82  | 3.28    |
| 50   | 040502003098 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 52  | 3.89  | 202.28  |
| 51   | 040502003099 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 83  | 8.72  | 723.76  |
| 52   | 040502003100 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 4   | 40.88 | 163.52  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                           |      |     |       | 1152.94 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 11 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |       |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 53   | 040502003101 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 115 | 1. 01  | 116. 15 |
| 54   | 040502003102 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 8   | 5. 24  | 41. 92  |
| 55   | 040502003103 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 18  | 5. 24  | 94. 32  |
| 56   | 040502003104 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 7   | 13. 66 | 95. 62  |
| 57   | 040502003105 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 19  | 8. 72  | 165. 68 |
| 58   | 040502003106 | PE管配件 | 1. 类型:45° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90*63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 30  | 8. 72  | 261. 6  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                            |      |     |        | 775. 29 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 12 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |       |                                                                                              |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 59   | 040502003107 | PE管配件 | 1. 类型:90° 弯头<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110*90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 39.92 | 39.92  |
| 60   | 040502003108 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De32×De32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 71  | 0.81  | 57.51  |
| 61   | 040502003109 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63×De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 3   | 3.58  | 10.74  |
| 62   | 040502003110 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90×De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 5   | 17.22 | 86.1   |
| 63   | 040502003111 | PE管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110×De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 58.69 | 176.07 |
| 64   | 040502003112 | PE管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63×32<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 159 | 2.51  | 399.09 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |     |       | 769.43 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 13 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |       |                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 65   | 040502003113 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 198 | 8.89  | 1760.22 |
| 66   | 040502003114 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90×63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 20  | 10.76 | 215.2   |
| 67   | 040502003115 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 29  | 37.1  | 1075.9  |
| 68   | 040502003116 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 7   | 37.1  | 259.7   |
| 69   | 040502003117 | PE管配件 | 1. 类型: 异径三通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110×90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 15  | 49.86 | 747.9   |
| 70   | 040502003118 | PE管配件 | 1. 类型: 异径直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63×De32<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 5   | 1.27  | 6.35    |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                |      |     |       | 4065.27 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 15 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |           |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 77   | 040502003125 | PE管配件     | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De90<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 28  | 56.98  | 1595.44 |
| 78   | 040502003126 | PE管配件     | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 66.88  | 66.88   |
| 79   | 040502003127 | PE管配件     | 1. 类型: PE法兰<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De110<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 115.79 | 231.58  |
|      |              | 分部小计      |                                                                                            |      |     |        | 9584.44 |
|      |              | 钢制管件      |                                                                                            |      |     |        |         |
| 80   | 040502002047 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制 11.25° 弯头<br>2. 规格: DN100<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 1   | 158.19 | 158.19  |
| 81   | 040502002048 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制 45° 弯头<br>2. 规格: DN100<br>3. 接口形式: 焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | 个    | 1   | 261.25 | 261.25  |
| 82   | 040502006060 | 法兰 DN100  | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 2   | 68.61  | 137.22  |
|      |              | 分部小计      |                                                                                            |      |     |        | 556.66  |
|      |              | 不锈钢管配件    |                                                                                            |      |     |        |         |
| 本页小计 |              |           |                                                                                            |      |     |        | 2450.56 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 16 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 83   | 030804003063 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:11.25° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 7   | 237.46 | 1662.22 |
| 84   | 030804003064 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:22.5° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 237.46 | 474.92  |
| 85   | 030804003065 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 4   | 6.67   | 26.68   |
| 86   | 030804003066 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 16  | 32.69  | 523.04  |
| 87   | 030804003067 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 18  | 128.57 | 2314.26 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                     |      |     |        | 5001.12 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 17 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 88   | 030804003068 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 26  | 235.39 | 6120.14 |
| 89   | 030804003069 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 151 | 9.81   | 1481.31 |
| 90   | 030804003070 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 5   | 48.32  | 241.6   |
| 91   | 030804003071 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 179.86 | 179.86  |
| 92   | 030804003072 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 329.86 | 989.58  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 9012.49 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 18 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 93   | 030804003073 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 16  | 45.21  | 723.36  |
| 94   | 030804003074 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 8   | 149.58 | 1196.64 |
| 95   | 030804003075 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 168.27 | 168.27  |
| 96   | 030804003076 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 257.18 | 771.54  |
| 97   | 030804003077 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 274.33 | 274.33  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 3134.14 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 19 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 98   | 030804003078 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 308.62 | 308.62  |
| 99   | 030804003079 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN25X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 133 | 8.89   | 1182.37 |
| 100  | 030804003080 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 8   | 34.45  | 275.6   |
| 101  | 030804003081 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1   | 134.54 | 134.54  |
| 102  | 030804003082 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X100<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 5   | 243.39 | 1216.95 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 3118.08 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 20 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 103  | 030804003083 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 44  | 32.22  | 1417.68  |
| 104  | 030804003084 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 87  | 110.75 | 9635.25  |
| 105  | 030804003085 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 11  | 123.3  | 1356.3   |
| 106  | 030804003086 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 134 | 207.24 | 27770.16 |
| 107  | 030804003087 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 28  | 221.51 | 6202.28  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                              |      |     |        | 46381.67 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 21 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 108  | 030804003088 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X80<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 9   | 238.05 | 2142.45 |
| 109  | 030804003089 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 51.43  | 102.86  |
| 110  | 030804003090 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 57.26  | 171.78  |
| 111  | 030804003091 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 82.46  | 329.84  |
| 112  | 030810004024 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                        | 个    | 1   | 347.1  | 347.1   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                   |      |     |        | 3094.03 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 22 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 113  | 030810004025 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 15   | 425.1  | 6376.5   |
| 114  | 030810004026 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰盲板<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3    | 250.59 | 751.77   |
| 115  | 030810004027 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰盲板<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1    | 347.1  | 347.1    |
| 116  | 030810004028 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰盲板<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3    | 425.1  | 1275.3   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                |      |      |        | 78492.2  |
|      |              | 支墩及其他   |                                                                                                |      |      |        |          |
| 117  | 040503002017 | 混凝土支墩   | 1. 类别: 1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | m3   | 3.94 | 843.1  | 3321.81  |
| 118  | 040503002018 | 混凝土支墩   | 1. 类别: 3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | m3   | 1.78 | 741.04 | 1319.05  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                |      |      |        | 13391.53 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 23 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称     | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金 额（元） |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |           |                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 119  | 040303002004 | 混凝土基础     | 1. 部位:D类巷道管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范           | m3   | 1.35   | 788.08 | 1063.91   |
|      |              | 分部小计      |                                                                               |      |        |        | 5704.77   |
|      |              | 现状路面破除修复  |                                                                               |      |        |        |           |
|      |              | A类巷道      |                                                                               |      |        |        |           |
| 120  | 041001001027 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 4564   | 4.71   | 21496.44  |
| 121  | 041001001028 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 877.27 | 27.66  | 24265.29  |
| 122  | 040103002031 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 131.59 | 28     | 3684.52   |
| 123  | 040203007025 | 混凝土面板 C30 | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 877.27 | 132.68 | 116396.18 |
| 124  | 040203007026 | 混凝土基层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 877.27 | 91.23  | 80033.34  |
| 125  | 040202001014 | 路床(槽)整形   | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 877.27 | 2.47   | 2166.86   |
|      |              | 分部小计      |                                                                               |      |        |        | 248042.63 |
|      |              | B类巷道      |                                                                               |      |        |        |           |
| 126  | 041001001029 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 19116  | 4.71   | 90036.36  |
| 本页小计 |              |           |                                                                               |      |        |        | 339142.9  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 24 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 127  | 041001001030 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 小型机械拆除<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                      | m2   | 3271.2 | 29.18  | 95453.62  |
| 128  | 040103002032 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                   | m3   | 490.68 | 28     | 13739.04  |
| 129  | 040203007027 | 混凝土面板 C25    | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                 | m2   | 3271.2 | 96.45  | 315507.24 |
| 130  | 040202001015 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                  | m2   | 3271.2 | 2.47   | 8079.86   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                 |      |        |        | 522816.12 |
|      |              | 水表管件、阀门及附件安装 |                                                                                                                 |      |        |        |           |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                 |      |        |        |           |
| 131  | 040502005123 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费，仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 919    | 49.56  | 45545.64  |
| 132  | 040502005124 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费，仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 96     | 149.85 | 14385.6   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                 |      |        |        | 492711    |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 25 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 133  | 040502005125 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 7   | 31.06 | 217.42   |
| 134  | 040502005126 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 482 | 40.84 | 19684.88 |
| 135  | 040502005127 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 430 | 45.72 | 19659.6  |
| 136  | 040502005128 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 39  | 92.33 | 3600.87  |
| 137  | 040502005129 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 13.6  | 136      |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                          |      |     |       | 43298.77 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 26 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                          |      |      | 综合单价  | 合价        |
| 138  | 040502005130 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1840 | 25.52 | 46956.8   |
| 139  | 040502005131 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 78   | 63.77 | 4974.06   |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                          |      |      |       | 155160.87 |
|      |              | 水表   |                                                                                                                          |      |      |       |           |
| 140  | 040502009021 | 水表   | 1. 名称: 旋翼式智能远传水表<br>2. 规格: DN15<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 7    | 25.83 | 180.81    |
| 141  | 040502009022 | 水表   | 1. 名称: 旋翼式智能远传水表<br>2. 规格: DN20<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 481  | 25.9  | 12457.9   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                          |      |      |       | 64569.57  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 27 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 142  | 040502009023 | 水表      | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 422 | 32. 19 | 13584. 18 |
| 143  | 040502009024 | 水表      | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | 个    | 38  | 48. 31 | 1835. 78  |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                     |      |     |        | 28058. 67 |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                                     |      |     |        |           |
| 144  | 030804003092 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25. 4×1. 0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 919 | 9. 81  | 9015. 39  |
| 145  | 030804003093 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50. 8×1. 2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 39  | 48. 32 | 1884. 48  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                     |      |     |        | 26319. 83 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 28 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 146  | 030804003094 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范        | 个    | 919 | 3.53  | 3244.07  |
| 147  | 030804003095 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 直通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范        | 个    | 14  | 13.24 | 185.36   |
| 148  | 030804003096 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 90° 弯头<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 919 | 13.73 | 12617.87 |
| 149  | 030804003097 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 90° 弯头<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 39  | 67.65 | 2638.35  |
| 150  | 030804003098 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 外丝直接<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 919 | 11.53 | 10596.07 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                    |      |     |       | 29281.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 29 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                               |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 151  | 030804003099 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:外丝直接<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 39  | 43.54 | 1698.06 |
| 152  | 030804003100 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X15<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 7   | 5.86  | 41.02   |
| 153  | 030804003101 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 482 | 5.4   | 2602.8  |
| 154  | 030804003102 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 5   | 22.77 | 113.85  |
| 155  | 030804003103 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 22.77 | 22.77   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                               |      |     |       | 4478.5  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 30 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 156  | 030804003104 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称: 变径直通<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN50X40<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 39  | 19.87  | 774.93   |
| 157  | 030810004029 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称: 不锈钢法兰盘<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: DN50<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 78  | 301.75 | 23536.5  |
| 158  | 040502005132 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 2*20+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                            | 个    | 1   | 288.82 | 288.82   |
| 159  | 040502005133 | 分水器（三口）  | 1. 种类: 分水器（三口）<br>2. 材质: 316L<br>3. 规格: 3*20<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                 | 个    | 1   | 288.82 | 288.82   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |     |        | 69549.16 |
|      |              | PE管配件    |                                                                                                                                 |      |     |        |          |
| 160  | 040502003128 | 塑料管管件    | 1. 类型: 90° 弯头<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63<br>4. 连接形式: 热熔连接                                                                      | 个    | 2   | 5.24   | 10.48    |
| 161  | 040502003129 | 塑料管管件    | 1. 类型: PE外牙直通<br>2. 材质: PE<br>3. 规格: De63<br>4. 连接形式: 热熔连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | 个    | 2   | 26.02  | 52.04    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                                 |      |     |        | 62.52    |
|      |              | 附件       |                                                                                                                                 |      |     |        |          |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                 |      |     |        | 24951.59 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 31 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                           |      |      | 综合单价    | 合价        |
| 162  | 031004014007 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4                                                                                                                  | 个    | 1838 | 8.27    | 15200.26  |
| 163  | 031004014008 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8                                                                                                                  | 个    | 90   | 10.88   | 979.2     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                           |      |      |         | 16179.46  |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                                           |      |      |         |           |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                                           |      |      |         |           |
| 164  | 040504001077 | 闸阀井(B类)         | 1. 名称:闸阀井(B类)<br>2. 规格:500mm*500mm<br>3. 平均井深:0.6m<br>4. 阀门规格:DN50<br>5. 做法:详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 座    | 39   | 1209.04 | 47152.56  |
| 165  | 040504001078 | 闸阀井(A类)         | 1. 名称:闸阀井(A类)<br>2. 规格:内径1000mm<br>3. 平均井深:1.24m<br>4. 阀门规格:DN80<br>5. 做法:详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范      | 座    | 2    | 2226.42 | 4452.84   |
| 166  | 040504001079 | 闸阀井(B类)         | 1. 名称:闸阀井(B类)<br>2. 规格:600mm*600mm<br>3. 平均井深:0.7m<br>4. 阀门规格:DN80<br>5. 做法:详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | 座    | 55   | 1485.13 | 81682.15  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                           |      |      |         | 149467.01 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 32 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 167  | 040504001080 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.29m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 座    | 10  | 2813.29 | 28132.9  |
| 168  | 040504001081 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 800mm*800mm<br>3. 平均井深: 0.7m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | 座    | 11  | 1821.95 | 20041.45 |
| 169  | 040504001082 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.28m<br>4. 阀门规格: DN150<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 座    | 2   | 2813.28 | 5626.56  |
| 170  | 040504001083 | 排泥阀井    | 1. 名称: 排泥阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.65m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 3059.78 | 3059.78  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 56860.69 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 33 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）  |           |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合 价       |
| 171  | 040504001084 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.65m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2566.38 | 2566.38   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 192714.62 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 172  | 040502005134 | 铜闸阀 DN50      | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                    | 个    | 39  | 223.55  | 8718.45   |
| 173  | 040502005135 | 弹性软密封闸阀 DN80  | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                            | 个    | 57  | 557.16  | 31758.12  |
| 174  | 040502005136 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                           | 个    | 22  | 649.2   | 14282.4   |
| 175  | 040502005137 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                           | 个    | 2   | 1134.97 | 2269.94   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 57028.91  |
|      |              | 附件            |                                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 59595.29  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 34 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 176  | 040502001103 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 4   | 236.32 | 945.28   |
| 177  | 040502001104 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 20  | 260.82 | 5216.4   |
| 178  | 040502001105 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 319.08 | 1276.32  |
| 179  | 040502003130 | PE管配件   | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De63<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 78  | 60.4   | 4711.2   |
| 180  | 040502003131 | PE管配件   | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De90<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 个    | 110 | 105.84 | 11642.4  |
| 181  | 040502003132 | PE管配件   | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De110<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 22  | 115.79 | 2547.38  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                            |      |     |        | 26338.98 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 35 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 182  | 040502002049 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                 | 个    | 1   | 244.72 | 244.72   |
| 183  | 040502002050 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                           | 个    | 1   | 406.18 | 406.18   |
| 184  | 040501002033 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防腐胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 0.3 | 104.81 | 31.44    |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 27021.32 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |          |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |          |
| 185  | 041001009023 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                | 座    | 7   | 93.71  | 655.97   |
| 186  | 041001009024 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                               | 座    | 2   | 142.93 | 285.86   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 1624.17  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 36 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |         |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
|      |              |          |                                                                                                 |      |       | 综合单价   | 合价      |
| 187  | 040502005138 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 7     | 187.54 | 1312.78 |
| 188  | 040502005139 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 2     | 187.54 | 375.08  |
| 189  | 041001006009 | 废除现状表前立管 | 1. 管道种类、材质:各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m    | 568.8 | 6.66   | 3788.21 |
| 190  | 040502009025 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 24    | 9.77   | 234.48  |
| 191  | 040502009026 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 6     | 12.1   | 72.6    |
| 192  | 040502009027 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1     | 18.23  | 18.23   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                 |      |       |        | 6743.21 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                                 |      |       |        |         |
| 193  | 040501014008 | 管道保护     | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | 处    | 57    | 70.55  | 4021.35 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                 |      |       |        | 9822.73 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 37 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 194  | 040501002034 | 钢管          | 1. 材质及规格:钢套管 D325*8<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                                               | m    | 6   | 321.04 | 1926.24  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 5947.59  |
|      |              | 接驳现状消防栓     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |          |
| 195  | 040502005140 | 闸阀 DN100    | 1. 名称: 闸阀<br>2. 材质: QT450<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                           | 个    | 6   | 649.2  | 3895.2   |
| 196  | 040502006061 | 法兰          | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                            | 个    | 12  | 68.61  | 823.32   |
| 197  | 040502006062 | 法兰盲板        | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                          | 个    | 5   | 112.17 | 560.85   |
| 198  | 040501002035 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质: Q235B<br>2. 规格: D108×4<br>3. 接口方式: 焊接<br>4. 除锈: St3级<br>5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 30  | 144.66 | 4339.8   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 11545.41 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 38 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 199  | 040502002051 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                       | 个    | 1    | 406.18  | 406.18   |
| 200  | 040504001085 | 闸阀井       | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.16m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 2    | 2771.29 | 5542.58  |
| 201  | 040504001086 | 闸阀井       | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.16m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 4    | 2525.39 | 10101.56 |
| 202  | 040503001006 | 砌筑支墩      | 1. 名称: 管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料: 砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                            | m3   | 0.06 | 618.86  | 37.13    |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                            |      |      |         | 25706.62 |
|      |              | 新旧管接驳     |                                                                                                                                                            |      |      |         |          |
| 203  | 040501014009 | 新旧管连接     | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 材质: 塑料管<br>3. 规格: De160<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                               | 处    | 1    | 532.74  | 532.74   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                            |      |      |         | 16620.19 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 39 页 共 40 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |                   |                                                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 204  | 040501004042 | PE给水管 DN160 PN1.6 | 1. 名称:PE给水管<br>2. 型号:PE100<br>3. 规格:De160 PN1.6<br>4. 连接形式:热熔连接<br>5. 管道检验及试验要求:满足设计及规范要求<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2   | 130.98 | 261.96  |
| 205  | 040502001106 | 球墨铸铁管配件           | 1. 类型:马鞍三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | 个    | 2   | 491.79 | 983.58  |
| 206  | 040502003133 | PE管配件             | 1. 类型:PE法兰<br>2. 材质:PE<br>3. 规格:De160<br>4. 连接形式:热熔连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 2   | 175.25 | 350.5   |
| 207  | 040502006063 | 法兰                | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                     | 个    | 2   | 101.72 | 203.44  |
|      |              | 分部小计              |                                                                                                                            |      |     |        | 2332.22 |
|      |              | 管道地面标识            |                                                                                                                            |      |     |        |         |
| 208  | 050307009011 | 管道地面标识            | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | 个    | 824 | 12     | 9888    |
| 209  | 050307009012 | 信号桩               | 1. 材料种类、规格:φ8不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注:业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                               | 个    | 126 | 28.97  | 3650.22 |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                            |      |     |        | 15337.7 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）     |           |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|       |              |               |                                                               |      |         | 综合单价      | 合价        |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费   |                                                               |      |         |           |           |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架         |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.2   | 1.2          | 靠脚手架安全挡板      |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.3   | 1.3          | 围尼龙编制布        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.4   | 1.4          | 桥梁支架          |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.5   | 1.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                               | 项    | 1       | 29600.00  | 29600.00  |
| 1.5.1 | 040205018006 | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m      | m    | 11840   | 2.50      | 29600.00  |
| 1.6   | 1.6          | 施工围挡照明        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.7   | 1.7          | 独立安全防护挡板      |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 1.8   | 1.8          | 吊装设备基础        |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 小 计   |              |               |                                                               |      |         |           | 29600.00  |
| 2     |              | 措施其他项目        |                                                               |      |         |           |           |
| 2.1   | 2.7          | 围堰工程          |                                                               | 项    | 1       |           |           |
| 2.2   | 2.8          | 材料二次运输        |                                                               | 项    | 1       | 140263.89 | 140263.89 |
| 2.2.1 | 040103002033 | 人工运输          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 1114.93 | 27.08     | 30192.30  |
| 2.2.2 | 041109003012 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石粉、砂<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m3   | 987.80  | 65.94     | 65135.53  |
| 2.2.3 | 041109003013 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 490.68  | 36.20     | 17762.62  |
| 2.2.4 | 041109003014 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运混凝土<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m3   | 492.03  | 28.35     | 13949.05  |
| 本页小计  |              |               |                                                               |      |         |           | 169863.89 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|
|       |              |           |                                                                 |      |       | 综合单价     | 合价        |
| 2.2.5 | 041109003015 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN75内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 5941  | 0.99     | 5881.59   |
| 2.2.6 | 041109003016 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN100内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 5064  | 1.45     | 7342.80   |
| 2.3   | 2.9          | 井点降水工程    |                                                                 | 项    | 1     |          |           |
| 2.4   | 2.10         | 施工护栏      |                                                                 | 项    | 1     |          |           |
| 2.5   | 2.10         | 交通疏导      |                                                                 | 项    | 1     |          |           |
| 2.6   | 2.11         | 监测量控工程    |                                                                 | 项    | 1     |          |           |
| 2.7   | 2.12         | 混凝土模板工程   |                                                                 | 项    | 1     | 27674.49 | 27674.49  |
| 2.7.1 | 041102032004 | 管(渠)道管座模板 | 1. 构件类型:管道包封基础模板                                                | m2   | 10.15 | 63.98    | 649.40    |
| 2.7.2 | 041102031008 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:支墩模板                                                    | m2   | 19.39 | 48.31    | 936.73    |
| 2.7.3 | 041102002006 | 垫层模板      | 1. 构件类型:垫层模板                                                    | m2   | 73    | 47.37    | 3458.01   |
| 2.7.4 | 041102034006 | 底板模板      | 1. 构件类型:底板模板                                                    | m2   | 94.42 | 91.03    | 8595.05   |
| 2.7.5 | 041102036011 | 盖板模板      | 1. 构件类型:盖板模板                                                    | m3   | 14.41 | 289.05   | 4165.21   |
| 2.7.6 | 041102036012 | 井圈模板      | 1. 构件类型:井圈模板                                                    | m3   | 16.97 | 581.62   | 9870.09   |
| 2.8   | 2.13         | 井字架       |                                                                 | 项    | 1     | 342.43   | 342.43    |
| 2.8.1 | 041101005009 | 井字架       | 1. 井深:2m内                                                       | 座    | 1     | 117.17   | 117.17    |
| 2.8.2 | 041101005010 | 井字架       | 1. 井深:4m内                                                       | 座    | 1     | 225.26   | 225.26    |
| 小 计   |              |           |                                                                 |      |       |          | 168280.81 |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
|       |              |           |                                                                 |      |       |          |           |
| 本页小计  |              |           |                                                                 |      |       |          | 28016.92  |
| 合 计   |              |           |                                                                 |      |       |          | 197880.81 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|--------|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  | 2417.55  |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 45656.03 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
|        |         |    |          |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 48073.58 | -                                                               |

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号         | 单位   | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|
|    | 人工         |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |              | 元    | 637422.31 | 1.07     |
|    | 材料         |           |              |      |           |          |
| 1  | 05030060   | 板枋材       | 综合           | m3   | 5.90      | 1766.60  |
| 2  | 04130001@1 | 标准砖       | 240×115×53   | 千块   | 37.19     | 390.41   |
| 3  | 35090260   | 槽型钢板桩     |              | t    | 0.34      | 4036.58  |
| 4  | 34110040   | 电         |              | kW·h | 1.54      | 0.67     |
| 5  | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50         | m    | 76.81     | 27.68    |
| 6  | 04010035@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg   | 19.11     | 0.36     |
| 7  | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | t    | 1.47      | 361.03   |
| 8  | 04010035   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg   | 56.61     | 0.36     |
| 9  | 01290043   | 钢板        | 8~15         | kg   | 32.41     | 3.97     |
| 10 | 01290003   | 钢板        | 综合           | kg   | 66.18     | 3.99     |
| 11 | 17290080@2 | 钢筋混凝土管    | D300         | m    | 0.51      | 66.81    |
| 12 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20         | m    | 13.96     | 6.11     |
| 13 | 17010050   | 焊接钢管      | 综合           | t    | 0.10      | 4161.90  |
| 14 | 01210001   | 角钢        | 综合           | kg   | 2.11      | 3.92     |
| 15 | 8021901@1  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 0.42      | 455.05   |
| 16 | 8021901    | 普通预拌混凝土   | C10          | m3   | 0.26      | 455.05   |
| 17 | 80210220@1 | 普通预拌混凝土   | C30          | m3   | 1.36      | 485.21   |
| 18 | 8021902    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 140.00    | 458.45   |
| 19 | 8021904@1  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 11.52     | 475.53   |
| 20 | 8021905    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 161.07    | 485.21   |
| 21 | 14030047   | 汽油        | 70~90#       | kg   | 1.58      | 9.23     |
| 22 | 13310060   | 石油沥青      | 10#          | kg   | 225.74    | 4.12     |
| 23 | 34110010   | 水         |              | m3   | 1552.71   | 3.80     |
| 24 | 05030180@1 | 松木板       |              | m3   | 3.10      | 1766.60  |
| 25 | 05010020   | 松杂原木      | 综合           | m3   | 0.22      | 1766.60  |
| 26 | 01000001   | 型钢        | 综合           | kg   | 168.38    | 3.79     |
| 27 | 04070045   | 再生石粉渣     |              | m3   | 1902.68   | 60.00    |
| 28 | 04030023   | 中粗砂       | 回填           | m3   | 142.06    | 154.89   |
| 29 | 04030015@3 | 中砂        |              | m3   | 2.92      | 198.46   |
|    | 机械         |           |              |      |           |          |
| 1  | 99450680@5 | 柴油        | (机械用)0#      | kg   | 121.64    | 7.76     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                    | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|------------|-------------------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 机械         |                         |              |      |          |          |
| 2  | 99450680   | 柴油                      | (机械用)0#      | kg   | 27.00    | 7.76     |
| 3  | 99450680@1 | 柴油                      | (机械用)0#      | kg   | 6304.38  | 7.76     |
| 4  | 99450680@2 | 柴油                      | (机械用)0#      | kg   | 0.01     | 7.76     |
| 5  | 99450700   | 电                       | (机械用)        | kw·h | 27.32    | 0.67     |
| 6  | 99450700@1 | 电                       | (机械用)        | kw·h | 40857.80 | 0.67     |
| 7  | 99450700@3 | 电                       | (机械用)        | kw·h | 25.13    | 0.67     |
| 8  | 99450700@4 | 电                       | (机械用)        | kw·h | 460.79   | 0.67     |
| 9  | 00010003   | 机上人工                    |              | 工日   | 230.27   | 246.10   |
| 10 | 99450670@1 | 汽油                      | (机械用)国III93# | kg   | 6.22     | 9.23     |
|    | 主材         |                         |              |      |          |          |
| 1  | 补充主材003@45 | 304L不锈钢11.25°弯头 DN100   |              | 个    | 7.00     | 237.46   |
| 2  | 补充主材003@46 | 304L不锈钢22.5°弯头 DN100    |              | 个    | 2.00     | 237.46   |
| 3  | 补充主材003@48 | 304L不锈钢45°弯头 DN100      |              | 个    | 26.00    | 235.39   |
| 4  | 补充主材003@55 | 304L不锈钢45°弯头 DN25       |              | 个    | 4.00     | 6.67     |
| 5  | 补充主材003@53 | 304L不锈钢45°弯头 DN50       |              | 个    | 16.00    | 32.69    |
| 6  | 补充主材003@54 | 304L不锈钢45°弯头 DN80       |              | 个    | 18.00    | 128.57   |
| 7  | 补充主材003@51 | 304L不锈钢90°弯头 DN100      |              | 个    | 3.00     | 329.86   |
| 8  | 补充主材003@47 | 304L不锈钢90°弯头 DN25       |              | 个    | 1070.00  | 9.81     |
| 9  | 补充主材003@49 | 304L不锈钢90°弯头 DN50       |              | 个    | 44.00    | 48.32    |
| 10 | 补充主材003@50 | 304L不锈钢90°弯头 DN80       |              | 个    | 1.00     | 179.86   |
| 11 | 补充主材003@68 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN100*25 |              | 个    | 3.00     | 257.18   |
| 12 | 补充主材003@66 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN100*50 |              | 个    | 1.00     | 274.33   |
| 13 | 补充主材003@67 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN100*80 |              | 个    | 1.00     | 308.62   |
| 14 | 补充主材003@33 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN50*25  |              | 个    | 16.00    | 45.21    |
| 15 | 补充主材003@34 | 304L不锈钢90°异径弯头 DN80*25  |              | 个    | 8.00     | 149.58   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------------|------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                         |      |    |        |          |
| 16 | 补充主材003@52  | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN80*50 |      | 个  | 1.00   | 168.27   |
| 17 | 20030030@2  | 304L不锈钢平焊法兰 DN100       |      | 副  | 7.50   | 711.82   |
| 18 | 20030030@1  | 304L不锈钢平焊法兰 DN80        |      | 副  | 0.50   | 586.24   |
| 19 | 20030030@11 | 304L不锈钢平焊法兰盲板 DN100     |      | 副  | 1.50   | 711.82   |
| 20 | 20030030@3  | 304L不锈钢平焊法兰盲板 DN50      |      | 副  | 1.50   | 427.18   |
| 21 | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰盲板 DN80      |      | 副  | 0.50   | 586.24   |
| 22 | 补充主材003@56  | 304L不锈钢同径三通 DN100x100   |      | 个  | 5.00   | 243.39   |
| 23 | 补充主材003@59  | 304L不锈钢同径三通 DN25X25     |      | 个  | 133.00 | 8.89     |
| 24 | 补充主材003@57  | 304L不锈钢同径三通 DN50X50     |      | 个  | 8.00   | 34.45    |
| 25 | 补充主材003@58  | 304L不锈钢同径三通 DN80x80     |      | 个  | 1.00   | 134.54   |
| 26 | 补充主材003@36  | 304L不锈钢异径三通 DN100×25    |      | 个  | 134.00 | 207.24   |
| 27 | 补充主材003@61  | 304L不锈钢异径三通 DN100×50    |      | 个  | 28.00  | 221.51   |
| 28 | 补充主材003@62  | 304L不锈钢异径三通 DN100×80    |      | 个  | 9.00   | 238.05   |
| 29 | 补充主材003@69  | 304L不锈钢异径三通 DN50X25     |      | 个  | 44.00  | 32.22    |
| 30 | 补充主材003@35  | 304L不锈钢异径三通 DN80X25     |      | 个  | 87.00  | 110.75   |
| 31 | 补充主材003@60  | 304L不锈钢异径三通 DN80X50     |      | 个  | 11.00  | 123.30   |
| 32 | 补充主材003@65  | 304L不锈钢异径直通 DN100x25    |      | 个  | 4.00   | 82.46    |
| 33 | 补充主材003@64  | 304L不锈钢异径直通 DN80x25     |      | 个  | 2.00   | 51.43    |
| 34 | 补充主材003@63  | 304L不锈钢异径直通 DN80x50     |      | 个  | 3.00   | 57.26    |
| 35 | 补充主材003@70  | 304L不锈钢直通件 DN25         |      | 个  | 919.00 | 3.53     |
| 36 | 补充主材003@71  | 304L不锈钢直通件 DN50         |      | 个  | 14.00  | 13.24    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                     | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|--------------------------|------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                          |      |    |        |          |
| 37 | 补充主材003@22  | 316L不锈钢90° 弯头 DN25       |      | 个  | 919.00 | 13.73    |
| 38 | 补充主材003@21  | 316L不锈钢90° 弯头 DN50       |      | 个  | 39.00  | 67.65    |
| 39 | 19000001@33 | 316L不锈钢分水器（3口） 2*20+1*25 |      | 个  | 1.01   | 254.46   |
| 40 | 19000001@36 | 316L不锈钢分水器（3口） 3*20      |      | 个  | 1.01   | 254.46   |
| 41 | 补充主材021@1   | 316L不锈钢平焊法兰 DN50         |      | 个  | 78.00  | 301.75   |
| 42 | 补充主材003@20  | 316L外丝直接 DN25            |      | 个  | 919.00 | 11.53    |
| 43 | 补充主材003@28  | 316L外丝直接 DN50            |      | 个  | 39.00  | 43.54    |
| 44 | 补充主材003@23  | 316L异径直通 DN25X15         |      | 个  | 7.00   | 5.86     |
| 45 | 补充主材003@24  | 316L异径直通 DN25X20         |      | 个  | 482.00 | 5.40     |
| 46 | 补充主材003@43  | 316L异径直通 DN50X20         |      | 个  | 5.00   | 22.77    |
| 47 | 补充主材003@42  | 316L异径直通 DN50X25         |      | 个  | 1.00   | 22.77    |
| 48 | 补充主材003@26  | 316L异径直通 DN50X40         |      | 个  | 39.00  | 19.87    |
| 49 | 补充主材001@33  | PE11.25° 弯头 De110        |      | 个  | 1.00   | 40.88    |
| 50 | 补充主材001@53  | PE11.25° 弯头 De32         |      | 个  | 1.00   | 0.82     |
| 51 | 补充主材001@31  | PE11.25° 弯头 De63         |      | 个  | 1.00   | 3.89     |
| 52 | 补充主材001@32  | PE11.25° 弯头 De90         |      | 个  | 4.00   | 8.72     |
| 53 | 补充主材001@35  | PE22.5° 弯头 De63          |      | 个  | 2.00   | 3.89     |
| 54 | 补充主材001@54  | PE22.5° 弯头 De90          |      | 个  | 6.00   | 8.72     |
| 55 | 补充主材001@23  | PE45° 弯头 De110           |      | 个  | 4.00   | 40.88    |
| 56 | 补充主材001@38  | PE45° 弯头 De32            |      | 个  | 4.00   | 0.82     |
| 57 | 补充主材001@22  | PE45° 弯头 De63            |      | 个  | 52.00  | 3.89     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材          |                         |      |    |         |          |
| 58 | 补充主材001@25  | PE45° 弯头 De90           |      | 个  | 83.00   | 8.72     |
| 59 | 补充主材001@42  | PE45° 弯头 De90*32        |      | 个  | 19.00   | 8.72     |
| 60 | 补充主材001@43  | PE45° 弯头 De90*63        |      | 个  | 30.00   | 8.72     |
| 61 | 补充主材001@46  | PE90° 弯头 De110*90       |      | 个  | 1.00    | 39.92    |
| 62 | 补充主材001     | PE90° 弯头 De32           |      | 个  | 115.00  | 1.01     |
| 63 | 补充主材001@1   | PE90° 弯头 De63           |      | 个  | 8.00    | 5.24     |
| 64 | 补充主材002@10  | PE90° 弯头 De63           |      | 个  | 2.00    | 5.24     |
| 65 | 补充主材001@41  | PE90° 弯头 De63*32        |      | 个  | 18.00   | 5.24     |
| 66 | 补充主材001@11  | PE90° 弯头 De90           |      | 个  | 7.00    | 13.66    |
| 67 | 20000010@10 | PE法兰 De110              |      | 片  | 24.00   | 67.22    |
| 68 | 20000010@8  | PE法兰 De160              |      | 片  | 2.00    | 102.59   |
| 69 | 20000010@11 | PE法兰 De63               |      | 片  | 78.00   | 26.80    |
| 70 | 20000010@9  | PE法兰 De90               |      | 片  | 110.00  | 57.27    |
| 71 | 补充主材001@40  | PE法兰盲板 De110            |      | 个  | 1.00    | 66.88    |
| 72 | 补充主材001@52  | PE法兰盲板 De32             |      | 个  | 8.00    | 21.63    |
| 73 | 补充主材001@50  | PE法兰盲板 De63             |      | 个  | 19.00   | 26.66    |
| 74 | 补充主材001@51  | PE法兰盲板 De90             |      | 个  | 28.00   | 56.98    |
| 75 | 17250040@12 | PE给水管 PE100 De110 PN1.6 |      | m  | 537.00  | 54.23    |
| 76 | 17250040@19 | PE给水管 PE100 De160 PN1.6 |      | m  | 2.00    | 113.16   |
| 77 | 17250040@20 | PE给水管 PE100 De32 PN1.6  |      | m  | 1419.00 | 4.90     |
| 78 | 17250040@10 | PE给水管 PE100 De63 PN1.6  |      | m  | 1488.40 | 19.33    |
| 79 | 17250040@11 | PE给水管 PE100 De90 PN1.6  |      | m  | 2357.00 | 36.35    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 10 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称              | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|-------------------|------|----|--------|----------|
|     | 主材          |                   |      |    |        |          |
| 80  | 补充主材001@3   | PE同径三通 De110      |      | 个  | 3.00   | 58.69    |
| 81  | 补充主材001@48  | PE同径三通 De32       |      | 个  | 71.00  | 0.81     |
| 82  | 补充主材001@2   | PE同径三通 De63       |      | 个  | 3.00   | 3.58     |
| 83  | 补充主材001@49  | PE同径三通 De90       |      | 个  | 5.00   | 17.22    |
| 84  | 补充主材002@21  | PE外牙直通 De63       |      | 个  | 2.00   | 26.02    |
| 85  | 补充主材002@20  | PE异径三通 De110×De32 |      | 个  | 29.00  | 37.10    |
| 86  | 补充主材002@17  | PE异径三通 De110×De63 |      | 个  | 7.00   | 37.10    |
| 87  | 补充主材002@16  | PE异径三通 De110×De90 |      | 个  | 15.00  | 49.86    |
| 88  | 补充主材002@15  | PE异径三通 De63×De32  |      | 个  | 159.00 | 2.51     |
| 89  | 补充主材002@19  | PE异径三通 De90×De32  |      | 个  | 198.00 | 8.89     |
| 90  | 补充主材002@18  | PE异径三通 De90×De63  |      | 个  | 20.00  | 10.76    |
| 91  | 补充主材001@28  | PE异径直通 De110×De32 |      | 个  | 1.00   | 23.83    |
| 92  | 补充主材001@27  | PE异径直通 De110×De90 |      | 个  | 2.00   | 29.26    |
| 93  | 补充主材001@24  | PE异径直通 De63×De32  |      | 个  | 5.00   | 1.27     |
| 94  | 补充主材001@6   | PE异径直通 De90×De32  |      | 个  | 7.00   | 8.05     |
| 95  | 补充主材001@5   | PE异径直通 De90×De63  |      | 个  | 6.00   | 4.81     |
| 96  | 17250040@6  | PVC给水管De20        |      | m  | 7.00   | 2.79     |
| 97  | 17250040@7  | PVC给水管De25        |      | m  | 799.00 | 3.19     |
| 98  | 17250040@8  | PVC给水管De32        |      | m  | 502.00 | 4.29     |
| 99  | 17250040@1  | PVC给水管De50        |      | m  | 51.00  | 10.26    |
| 100 | 17250040@23 | PVC给水管De63        |      | m  | 17.00  | 16.44    |
| 101 | 19000020@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100 |      | 个  | 6.00   | 550.74   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 10 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|------------------------|------|----|---------|----------|
|     | 主材          |                        |      |    |         |          |
| 102 | 02050001@14 | T型胶圈 DN100             |      | 个  | 41.20   | 15.18    |
| 103 | 02050001@1  | T型胶圈 DN150             |      | 个  | 46.10   | 18.98    |
| 104 | 02050001@3  | T型胶圈 DN150             |      | 个  | 8.24    | 18.98    |
| 105 | 02050001@6  | T型胶圈 DN150             |      | 个  | 49.44   | 18.98    |
| 106 | 02050001@15 | T型胶圈 DN80              |      | 个  | 8.24    | 10.63    |
| 107 | 17050017@6  | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 |      | m  | 1946.36 | 143.16   |
| 108 | 17050017@8  | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  |      | m  | 2091.60 | 17.02    |
| 109 | 17050017@7  | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  |      | m  | 541.67  | 47.49    |
| 110 | 17050017@5  | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  |      | m  | 1668.03 | 132.46   |
| 111 | 17050017@1  | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0  |      | m  | 1449.81 | 23.83    |
| 112 | 17050017@2  | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2  |      | m  | 67.51   | 66.49    |
| 113 | 补充主材004@1   | 表前铜闸阀DN25              |      | 个  | 919.00  | 49.56    |
| 114 | 补充主材007@1   | 表前铜闸阀DN50              |      | 个  | 96.00   | 149.85   |
| 115 | 15550095    | 玻璃布                    |      | m2 | 70.54   | 1.95     |
| 116 | 18250137@14 | 不锈钢成品管卡 Φ25.           |      | 套  | 1929.90 | 5.07     |
| 117 | 18250137@28 | 不锈钢成品管卡 Φ50.           |      | 套  | 94.50   | 6.73     |
| 118 | 19000020@23 | 弹性软密封闸阀 DN100          |      | 个  | 22.00   | 550.74   |
| 119 | 19000020@39 | 弹性软密封闸阀 DN150          |      | 个  | 2.00    | 987.32   |
| 120 | 19000020@9  | 弹性软密封闸阀 DN80           |      | 个  | 57.00   | 458.70   |
| 121 | 20010360@20 | 钢板平焊法兰 DN100           |      | 副  | 7.00    | 68.34    |
| 122 | 20210050@2  | 钢制法兰盲板 DN100           |      | 个  | 5.00    | 69.92    |
| 123 | 14350270@1  | 固化剂                    |      | kg | 1.55    | 27.08    |
| 124 | 17010075@1  | 焊接钢管                   |      | kg | 809.56  | 4.16     |
| 125 | 17010350@18 | 焊接钢管 D108×4            |      | m  | 84.16   | 44.35    |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 10 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|------------------------|---------|----|--------|----------|
|     | 主材          |                        |         |    |        |          |
| 126 | 17010350@19 | 焊接钢管 D108×4            |         | m  | 0.32   | 44.35    |
| 127 | 17010350@20 | 焊接钢管 D108×4            |         | m  | 0.24   | 44.35    |
| 128 | 17010350@22 | 焊接钢管 D108×4            |         | m  | 0.63   | 44.35    |
| 129 | 17010350@21 | 焊接钢管 D159×4.5          |         | m  | 0.44   | 73.51    |
| 130 | 17010100@8  | 焊接钢管 D325×8            |         | m  | 6.04   | 267.98   |
| 131 | 17010350@17 | 焊接钢管 D60×3             |         | m  | 0.30   | 28.82    |
| 132 | 13010220@1  | 环氧沥青面漆                 |         | kg | 11.85  | 16.63    |
| 133 | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆                |         | kg | 4.23   | 13.69    |
| 134 | 04270160    | 混凝土垫块                  |         | m3 | 0.13   | 252.21   |
| 135 | 13030410@3  | 煤焦油沥清漆                 | L01-17  | kg | 0.52   | 10.81    |
| 136 | 13030410@1  | 煤焦油沥清漆                 | L01-17  | kg | 0.68   | 10.81    |
| 137 | 80210180@7  | 普通预拌混凝土 C20            |         | m3 | 22.82  | 465.36   |
| 138 | 80210180@1  | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 500.49 | 475.53   |
| 139 | 80210180@14 | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 26.08  | 475.53   |
| 140 | 80210180@12 | 普通预拌混凝土 C30            |         | m3 | 33.19  | 485.21   |
| 141 | 18000001@84 | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN150    |         | 个  | 2.00   | 134.49   |
| 142 | 18000001@33 | 球墨铸铁45° 弯头 DN150       |         | 个  | 7.00   | 152.99   |
| 143 | 18000001@30 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150       |         | 个  | 1.00   | 179.89   |
| 144 | 18000001@65 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150×DN100 |         | 个  | 1.00   | 210.23   |
| 145 | 20010360@29 | 球墨铸铁法兰 DN100           |         | 副  | 5.50   | 68.92    |
| 146 | 20010360@22 | 球墨铸铁法兰 DN150           |         | 副  | 1.00   | 105.92   |
| 147 | 20010360@30 | 球墨铸铁法兰 DN80            |         | 副  | 0.50   | 55.48    |
| 148 | 17110060@1  | 球墨铸铁给水管 K9 DN150       |         | m  | 268.00 | 136.53   |
| 149 | 36010080@2  | 球墨铸铁井盖及井座 400×400      | 材质为C250 | 套  | 105.00 | 261.55   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 10 页

| 序号  | 材料编码        | 材料名称                 | 规格型号         | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|-----|-------------|----------------------|--------------|----|---------|----------|
|     | 主材          |                      |              |    |         |          |
| 150 | 36010205@2  | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ 700   | 材质为D400      | 套  | 1.00    | 709.11   |
| 151 | 36010080@7  | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ 700   | 材质为C250      | 套  | 4.00    | 463.21   |
| 152 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ 700   | 材质为D400      | 套  | 17.00   | 709.11   |
| 153 | 18010200@2  | 球墨铸铁马鞍三通 DN150×DN150 |              | 个  | 2.00    | 235.36   |
| 154 | 18000001@79 | 球墨铸铁盘承短管 DN100       |              | 个  | 20.00   | 80.70    |
| 155 | 18000001@56 | 球墨铸铁盘承短管 DN150       |              | 个  | 4.00    | 131.13   |
| 156 | 18000001@81 | 球墨铸铁盘承短管 DN80        |              | 个  | 4.00    | 65.57    |
| 157 | 18000001@90 | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150 |              | 个  | 2.00    | 235.36   |
| 158 | 18000001@2  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100 |              | 个  | 7.00    | 197.54   |
| 159 | 18000001@89 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80  |              | 个  | 1.00    | 180.73   |
| 160 | 18000001@55 | 球墨铸铁异径直通 DN150×DN100 |              | 个  | 3.00    | 116.00   |
| 161 | 补充主材018@1   | 铜水表接头DN20            |              | 个  | 10.00   | 13.60    |
| 162 | 补充主材019@1   | 铜水表接头DN25            |              | 个  | 1840.00 | 25.52    |
| 163 | 补充主材020@1   | 铜水表接头DN40            |              | 个  | 78.00   | 63.77    |
| 164 | 19000020@40 | 铜闸阀 DN50             |              | 个  | 39.00   | 149.85   |
| 165 | 补充主材014@1   | 铜止回阀DN15             |              | 个  | 7.00    | 31.06    |
| 166 | 补充主材015@1   | 铜止回阀DN20             |              | 个  | 482.00  | 40.84    |
| 167 | 补充主材016@1   | 铜止回阀DN25             |              | 个  | 430.00  | 45.72    |
| 168 | 补充主材017@1   | 铜止回阀DN40             |              | 个  | 39.00   | 92.33    |
| 169 | 13030270@1  | 无毒饮水仓                | 干膜厚度≥150 μ m | m2 | 26.12   | 31.48    |
| 170 | 37270140@1  | 信号桩                  |              | 根  | 126.00  | 10.28    |
| 171 | 24010020@3  | 旋翼式智能远传水表            | DN15         | 个  | 7.00    | 210.94   |

编制人：

证号：

编制日期：

## 主要材料设备价格表

工程名称：凌屋村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 10 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 1938823.18 |
| 1.1   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 263618.10  |
| 1.2   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 259264.53  |
| 1.3   | 管道支护            |                              |                                            |       | 333307.22  |
| 1.4   | 地基处理            |                              |                                            |       | 10572.37   |
| 1.5   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 150077.06  |
| 1.6   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 577643.05  |
| 1.7   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 101376.79  |
| 1.8   | 附属工程            |                              |                                            |       | 125535.31  |
| 1.9   | DMA流量计井         |                              |                                            |       | 56894.79   |
| 1.10  | 仪表安装            |                              |                                            |       | 60533.96   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 194394.26  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 153690.57  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 40703.69   |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 40703.69   |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 37360.97   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 337.97     |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 37023.00   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 33796.96   |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 2170578.41 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 195352.06  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 2212239.90 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 供水埋管             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |        |           |
|      |              | 球墨铸铁给水管          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |        |           |
| 1    | 040501003011 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m <sup>2</sup> , 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | m    | 506 | 162.71 | 82331.26  |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |        | 82331.26  |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |        |           |
| 2    | 040501002036 | 焊接钢管 D159×4.5    | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4.5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 350 | 201.22 | 70427     |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |        | 152758.26 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 3    | 040501002037 | 焊接钢管 D108×4（跨河）        | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:底漆采用环氧富锌底漆两道,干膜厚度70 μm;防锈漆采用环氧云铁防锈漆两道,干膜厚度90 μm;面漆采用氟碳面漆三道,干膜厚度70 μm;清漆采用氟碳罩光漆两道,干膜厚度35 μm,要求做到表面光滑、不脱落、不漏刷、无起泡<br>7. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>8. 含超声波试验<br>9. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 26  | 144    | 3744     |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |        | 74171    |
|      |              | 不锈钢管                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |        |          |
| 4    | 031001003028 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                              | m    | 504 | 180.37 | 90906.48 |
| 5    | 031001003029 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                               | m    | 141 | 77.12  | 10873.92 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |        | 105524.4 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 6    | 031001003030 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 129     | 41.36  | 5335.44   |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                           |      |         |        | 107115.84 |
|      |              | 土石方工程                 |                                                                                                                                                           |      |         |        |           |
| 7    | 040101002016 | 挖沟槽土方                 | 1. 开挖方式:人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                     | m3   | 93.34   | 9.83   | 917.53    |
| 8    | 040101002017 | 挖沟槽土方                 | 1. 开挖方式:人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                  | m3   | 1188.12 | 11.79  | 14007.93  |
| 9    | 040201020020 | 中粗砂垫层                 | 1. 材料品种:中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                            | m3   | 173.4   | 257    | 44563.8   |
| 10   | 040201020021 | 腋角中粗砂                 | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                           | m3   | 33.08   | 224.34 | 7421.17   |
| 11   | 040103001007 | 回填石粉渣                 | 1. 填方材料品种:再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求:按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                  | m3   | 969.26  | 105.22 | 101985.54 |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                           |      |         |        | 174231.41 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 12   | 040103002034  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m3   | 1281.46 | 42.52  | 54487.68  |
| 13   | 040103002035  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                 | m3   | 1281.46 | 28     | 35880.88  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 259264.53 |
|      |               | 管道支护    |                                                                                                |      |         |        |           |
| 14   | 粤040101006009 | 打拔槽型钢板桩 | 1. 类型:C22a槽型钢板桩<br>2. 其它:含支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                  | t    | 11.818  | 776.12 | 9172.19   |
| 15   | 粤040101007007 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 8510.93 | 26.98  | 229624.89 |
| 16   | 粤040101006010 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | t    | 127.04  | 743.94 | 94510.14  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 333307.22 |
|      |               | 地基处理    |                                                                                                |      |         |        |           |
| 17   | 040201007006  | 抛石挤淤    | 1. 材料品种、规格:片石<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 55.9    | 189.13 | 10572.37  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                |      |         |        | 10572.37  |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
|      |               | 球墨铸铁管件  |                                                                                                |      |         |        |           |
| 18   | 040502001107  | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:11.25°弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3       | 322.44 | 967.32    |
| 本页小计 |               |         |                                                                                                |      |         |        | 435215.47 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 19   | 040502001108 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范       | 个    | 5   | 367.84 | 1839.2   |
| 20   | 040502001109 | 球墨铸铁管配件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 接口形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 398.18 | 796.36   |
| 21   | 040502001110 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:同径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 423.31 | 846.62   |
| 22   | 040502001111 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 50  | 368.68 | 18434    |
| 23   | 040502001112 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 9   | 385.49 | 3469.41  |
| 24   | 040502001113 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型:异径直通<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150×DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 1   | 303.95 | 303.95   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                   |      |     |        | 25689.54 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 25   | 040502006064 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                  | 个    | 50  | 56.27  | 2813.5   |
| 26   | 040502006065 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                 | 个    | 9   | 68.9   | 620.1    |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                           |      |     |        | 30090.46 |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                                           |      |     |        |          |
| 27   | 030804003105 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 11.25° 弯头<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 237.46 | 2374.6   |
| 28   | 030804003106 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 45° 弯头<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 4   | 235.39 | 941.56   |
| 29   | 030804003107 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 90° 弯头<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 4   | 329.86 | 1319.44  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                           |      |     |        | 8069.2   |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 7 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                               |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 30   | 030804003108 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X100<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 243.39 | 973.56   |
| 31   | 030804003109 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 26  | 221.51 | 5759.26  |
| 32   | 030804003110 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 238.05 | 476.1    |
| 33   | 030804003111 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 11  | 51.43  | 565.73   |
| 34   | 030804003112 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 67  | 57.26  | 3836.42  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                               |      |     |        | 11611.07 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 8 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                              |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 35   | 030804003113 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 91.81  | 183.62   |
| 36   | 030810004030 | 低压不锈钢法兰   | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                       | 个    | 55  | 347.1  | 19090.5  |
| 37   | 030810004031 | 低压不锈钢法兰   | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                      | 个    | 5   | 425.1  | 2125.5   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                              |      |     |        | 37646.29 |
|      |              | 钢制管件      |                                                                                                                              |      |     |        |          |
| 38   | 040502002052 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 11.25° 弯头<br>2. 规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                           | 个    | 5   | 190.28 | 951.4    |
| 39   | 040502002053 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 45° 弯头<br>2. 规格:DN100<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | 个    | 4   | 261.25 | 1045     |
| 40   | 040502002054 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 接口形式:焊接<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                            | 个    | 1   | 440.43 | 440.43   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                              |      |     |        | 23836.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 9 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                     |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 41   | 040502002055 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 异径三通<br>2. 材质及规格:DN150×80<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 25     | 244. 72 | 6118      |
| 42   | 040502002056 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制 异径三通<br>2. 材质及规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 4      | 244. 72 | 978. 88   |
| 43   | 040502006066 | 法兰 DN80   | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235钢<br>3. 规格:DN80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | 个    | 25     | 55. 38  | 1384. 5   |
| 44   | 040502006067 | 法兰 DN100  | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范              | 个    | 10     | 68. 61  | 686. 1    |
|      |              | 分部小计      |                                                                                     |      |        |         | 11604. 31 |
|      |              | 支墩及其他     |                                                                                     |      |        |         |           |
| 45   | 040503002019 | 混凝土支墩     | 1. 类别:1m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 23. 88 | 843. 1  | 20133. 23 |
| 46   | 040503002020 | 混凝土支墩     | 1. 类别:3m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 15. 54 | 741. 04 | 11515. 76 |
| 47   | 040503002021 | 混凝土支墩     | 1. 类别:5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 参照图集:10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m3   | 3. 4   | 705. 4  | 2398. 36  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                     |      |        |         | 43214. 83 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 10 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                        |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 48   | 040303001003 | 混凝土垫层    | 1. 部位:管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C15<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 12.66 | 568.39 | 7195.82  |
| 49   | 040303002005 | 混凝土基础    | 1. 部位:管道包封<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | m3   | 22.72 | 788.08 | 17905.18 |
| 50   | 040901001003 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋规格:三级钢Φ10mm<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                   | t    | 1.95  | 5032.5 | 9813.38  |
| 51   | 031202002003 | 管道防腐蚀    | 1. 名称:油毛毡包裹一层<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | m2   | 96.21 | 16.32  | 1570.15  |
| 52   | 031002001003 | 跨河挂管支架   | 1. 名称:跨河挂管支架<br>2. 材质:钢制<br>3. 管道规格:DN100<br>4. 其他:含除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 7     | 29.16  | 204.12   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                        |      |       |        | 70736    |
|      |              | 现状路面破除修复 |                                                                                                        |      |       |        |          |
|      |              | 主干道路沥青   |                                                                                                        |      |       |        |          |
| 53   | 041001001031 | 旧路面机械切缝  | 1. 材质:沥青混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                         | m    | 20    | 3.99   | 79.8     |
| 54   | 041001001032 | 拆除沥青面层   | 1. 材质:沥青面层<br>2. 厚度:10cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | m2   | 19.8  | 16.76  | 331.85   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                        |      |       |        | 37100.3  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 11 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                     | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |         |
|------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|
|      |              |                          |                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价      |
| 55   | 041001003014 | 拆除混凝土基层                  | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:24cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m2   | 10.46 | 38.62 | 403.97  |
| 56   | 041001003015 | 拆除基层                     | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:36cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m2   | 10.46 | 47.76 | 499.57  |
| 57   | 040103002036 | 余泥渣土消纳费                  | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                   | m3   | 8.26  | 28    | 231.28  |
| 58   | 040203006003 | 4cm 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C | 1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C<br>2. 厚度:4cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m2   | 19.8  | 56.4  | 1116.72 |
| 59   | 040203006004 | 6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C      | 1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 AC-20C<br>2. 厚度:6cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | m2   | 19.8  | 73.16 | 1448.57 |
| 60   | 040201021002 | 玻纤格栅                     | 1. 材料品种:玻纤格栅<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 19.8  | 16.81 | 332.84  |
| 61   | 040203003003 | 乳化沥青黏层(PC-3)             | 1. 材料品种:乳化沥青黏层(PC-3)<br>2. 喷油量:0.3~0.6L/m2<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m2   | 19.8  | 2.25  | 44.55   |
| 62   | 040203003004 | 改性热沥青黏层                  | 1. 材料品种:改性热沥青黏层<br>2. 喷油量:1.6~2.0kg/m2<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m2   | 19.8  | 6.75  | 133.65  |
| 本页小计 |              |                          |                                                                                  |      |       |       | 4211.15 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 12 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 63   | 040203007028 | 混凝土面板 C40   | 1. 混凝土强度等级:C40<br>2. 厚度:24cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 10.46   | 156.5  | 1636.99   |
| 64   | 040203007029 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:33cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范               | m2   | 10.46   | 190.44 | 1992      |
| 65   | 040202001016 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m2   | 10.46   | 2.47   | 25.84     |
|      |              | 分部小计        |                                                                               |      |         |        | 8277.63   |
|      |              | 支路混凝土路      |                                                                               |      |         |        |           |
| 66   | 041001001033 | 旧路面机械切缝     | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                   | m    | 2388    | 4.71   | 11247.48  |
| 67   | 041001001034 | 拆除混凝土面板     | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:22cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 1104.59 | 41.64  | 45995.13  |
| 68   | 041001003016 | 拆除混凝土基层     | 1. 材质:混凝土基层<br>2. 厚度:20cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 1104.59 | 25.76  | 28454.24  |
| 69   | 040103002037 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                 | m3   | 463.93  | 28     | 12990.04  |
| 70   | 040203007030 | 混凝土面板 C35   | 1. 混凝土强度等级:C35<br>2. 厚度:22cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | m2   | 1104.59 | 162.2  | 179164.5  |
| 本页小计 |              |             |                                                                               |      |         |        | 281506.22 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 13 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                   |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 71   | 040203007031 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:16cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 1104.59 | 96.74  | 106858.04 |
| 72   | 040202001017 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                     | m2   | 1104.59 | 2.47   | 2728.34   |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                   |      |         |        | 387437.77 |
|      |              | 人行道（地砖）     |                                                                                                   |      |         |        |           |
| 73   | 041001002004 | 拆除人行道       | 1. 材质:人行道块<br>2. 厚度:5cm<br>3. 粘结层:2cm厚水泥砂浆<br>4. 废弃料运距:15km<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | m2   | 368.03  | 8.11   | 2984.72   |
| 74   | 041001003017 | 拆除基层        | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                      | m2   | 368.03  | 18.89  | 6952.09   |
| 75   | 040103002038 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                     | m3   | 88.33   | 28     | 2473.24   |
| 76   | 040204002007 | 人行道面砖       | 1. 块料品种、规格:C30砼透水砖30X30X5cm<br>2. 基础材料品种、厚度:DM M 10干混预拌砂浆 2cm厚<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 368.03  | 100.75 | 37079.02  |
| 77   | 040204002008 | 混凝土垫层 C15   | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 368.03  | 91.23  | 33575.38  |
| 78   | 040204001004 | 人行道整形碾压     | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                    | m2   | 368.03  | 2.22   | 817.03    |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                   |      |         |        | 193467.86 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 14 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                |                |       | 综合单价    | 合价       |
| 79   | 040204004007 | 拆除侧石            | 1. 材料品种、规格: 砼侧石<br>2. 废弃料运距: 15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                          | m              | 15    | 7.29    | 109.35   |
| 80   | 040204004008 | 砼立缘石            | 1. 材料品种、规格: C30 砼立缘石 100×15×35cm<br>2. 2cm DM M10 预拌水泥砂浆<br>3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: C15 细石混凝土基座<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m              | 15    | 86.37   | 1295.55  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |                |       |         | 85286.38 |
|      |              | 交通标线            |                                                                                                                                |                |       |         |          |
| 81   | 040205006004 | 标线              | 1. 名称: 交通标线<br>2. 工艺: 深标 II 型热熔标线<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                          | m <sup>2</sup> | 428   | 46.86   | 20056.08 |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |                |       |         | 20056.08 |
|      |              | 路面钢筋            |                                                                                                                                |                |       |         |          |
| 82   | 040901008011 | 拉杆-植筋           | 1. 材料种类: 三级钢<br>2. 材料规格: Φ14 L=700mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 根              | 2080  | 32.22   | 67017.6  |
| 83   | 040901008012 | 传力杆             | 1. 材料种类: 三级钢<br>2. 材料规格: Φ28 L=450mm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 根              | 175   | 11.81   | 2066.75  |
| 84   | 040901003004 | 钢筋网片            | 1. 路面加强钢筋<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                  | t              | 1.333 | 5627.04 | 7500.84  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                |                |       |         | 76585.19 |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                |                |       |         |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                |                |       |         |          |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                |                |       |         | 98046.17 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 15 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 85   | 040504001087 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1.10m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN50<br>6. 含踏步、支墩、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 座    | 1   | 4273.18 | 4273.18  |
| 86   | 040504001088 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1.31m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 4575.18 | 9150.36  |
| 87   | 040504001089 | 闸阀井  | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1300mm*1300mm<br>3. 平均井深: 1.38m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 5   | 5335.5  | 26677.5  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                               |      |     |         | 40101.04 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 16 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 88   | 040504001090 | 排气阀井 | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.42m<br>4. 参照图集:07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 5   | 3088.56 | 15442.8  |
| 89   | 040504001091 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.56m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 1   | 2813.09 | 2813.09  |
| 90   | 040504001092 | 排泥阀井 | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 3   | 3059.78 | 9179.34  |
| 91   | 040504001093 | 排泥湿井 | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.56m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 座    | 1   | 2112.7  | 2112.7   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 29547.93 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 17 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 92   | 040504001094 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.73m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 $\phi 700$ D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 2566.38 | 7699.14  |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 77348.11 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                             |      |     |         |          |
| 93   | 040502005141 | 弹性软密封闸阀 DN50  | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                  | 个    | 1   | 223.55  | 223.55   |
| 94   | 040502005142 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 6   | 649.2   | 3895.2   |
| 95   | 040502005143 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | 个    | 5   | 1134.97 | 5674.85  |
| 96   | 040502005144 | 复合式透气阀 DN50   | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 5   | 1081.65 | 5408.25  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 22900.99 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 18 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                            |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 97   | 040502005145 | 手动闸阀 DN50 | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | 个    | 2   | 142.53 | 285.06   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                            |      |     |        | 15486.91 |
|      |              | 附件        |                                                                                            |      |     |        |          |
| 98   | 040502001114 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 2   | 213.61 | 427.22   |
| 99   | 040502001115 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 260.82 | 1043.28  |
| 100  | 040502001116 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 10  | 319.08 | 3190.8   |
| 101  | 040502002057 | 钢管管件制作、安装 | 1. 材质、种类:同径三通<br>2. 规格:DN100×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | 个    | 1   | 187.19 | 187.19   |
| 102  | 040502002058 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN150*50<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 3   | 244.72 | 734.16   |
| 103  | 040502002059 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类:钢制异径三通<br>2. 材质及规格:DN150*100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                        | 个    | 3   | 244.72 | 734.16   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                            |      |     |        | 6601.87  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 19 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 104  | 040502002060 | 钢管管件制作、安装  | 1. 种类:钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                               | 个    | 4    | 406. 18 | 1624. 72 |
| 105  | 030804003114 | 低压不锈钢管件    | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                     | 个    | 2    | 221. 51 | 443. 02  |
| 106  | 040501002038 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μ m<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0. 6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1. 5 | 104. 81 | 157. 22  |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |         | 8541. 77 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |          |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |         |          |
| 107  | 080807013006 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN150<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砼砖砌筑厚120mmDM M7. 5干混预拌砂浆, 植筋Φ 14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                        | 处    | 2    | 216. 98 | 433. 96  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |         | 2658. 92 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 20 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 108  | 080807013007 | 封堵现状管道    | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN250<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砼砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆, 植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 处    | 1   | 288.93 | 288.93   |
| 109  | 080807013008 | 封堵现状管道    | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN300<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砼砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆, 植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 处    | 1   | 327.12 | 327.12   |
| 110  | 041001009025 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                        | 座    | 59  | 93.71  | 5528.89  |
| 111  | 041001009026 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                        | 座    | 1   | 94.23  | 94.23    |
| 112  | 041001009027 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | 座    | 5   | 142.93 | 714.65   |
| 113  | 040502005146 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 个    | 59  | 187.54 | 11064.86 |
| 114  | 040502005147 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 个    | 1   | 187.54 | 187.54   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                           |      |     |        | 18206.22 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 21 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 115  | 040502005148 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                    | 个    | 5   | 187.54 | 937.7    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |     |        | 19577.88 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                         |      |     |        |          |
| 116  | 040501014010 | 管道保护     | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                      | 处    | 111 | 70.55  | 7831.05  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                         |      |     |        | 7831.05  |
|      |              | 接驳现状消防栓  |                                                                                         |      |     |        |          |
| 117  | 040502005149 | 闸阀 DN100 | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 14  | 649.2  | 9088.8   |
| 118  | 040502006068 | 法兰       | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 个    | 28  | 68.61  | 1921.08  |
| 119  | 040502006069 | 法兰盲板     | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范               | 个    | 6   | 112.17 | 673.02   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                         |      |     |        | 20451.65 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 22 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 120  | 040501002039 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 70   | 144.66  | 10126.2  |
| 121  | 040502002061 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类:钢制90°弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                     | 个    | 14   | 406.18  | 5686.52  |
| 122  | 040504001095 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1.15m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 座    | 14   | 4399.73 | 61596.22 |
| 123  | 040503001007 | 砌筑支墩        | 1. 名称:管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料:砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0.08 | 618.86  | 49.51    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 89141.35 |
|      |              | 新旧管接驳       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |          |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         | 77458.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 23 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 124  | 040501004043 | PVC给水管 De250 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De250<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2   | 247.78 | 495.56  |
| 125  | 040502003134 | PVC管配件       | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De250×De160<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | 个    | 1   | 78.2   | 78.2    |
| 126  | 030810010001 | PVC法兰 De160  | 1. 材质:PVC法兰<br>2. 规格:De160<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                  | 个    | 1   | 200.61 | 200.61  |
| 127  | 030810004032 | 低压不锈钢法兰      | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                        | 个    | 1   | 425.1  | 425.1   |
| 128  | 040502006070 | 法兰 DN100     | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                         | 个    | 1   | 68.61  | 68.61   |
| 129  | 040502006071 | 法兰           | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                          | 个    | 1   | 101.72 | 101.72  |
| 130  | 040502002062 | 钢管管件制作、安装    | 1. 种类:钢制 异径三通<br>2. 材质及规格:DN150×100<br>3. 接口形式:焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | 个    | 1   | 244.72 | 244.72  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                 |      |     |        | 1614.52 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 24 页 共 27 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|     |              |         |                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 131 | 040502001117 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 马鞍三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150×DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 491.79 | 491.79  |
| 132 | 040502001118 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 马鞍三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300×DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 927.3  | 927.3   |
| 133 | 041001006010 | 现状管道开口  | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | 处    | 2   | 300    | 600     |
| 134 | 041001006011 | 现状管道开口  | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | 处    | 1   | 400    | 400     |
| 135 | 041001006012 | 现状管道开口  | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: De250<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | 处    | 1   | 400    | 400     |
|     |              |         | 分部小计                                                                                                    |      |     |        | 4433.61 |
|     |              |         | 管道地面标识                                                                                                  |      |     |        |         |
| 136 | 050307009013 | 管道地面标识  | 1. 名称: 给水管标<br>2. 材质: 圆形陶瓷材质<br>3. 外径: DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范           | 个    | 128 | 12     | 1536    |
| 137 | 050307009014 | 信号桩     | 1. 材料种类、规格: $\phi 8$ 不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个 M6 螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注: 业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 35  | 28.97  | 1013.95 |
|     |              |         | 本页小计                                                                                                    |      |     |        | 5369.04 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 25 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 138  | 040502017004 | 警示带                   | 1.名称：警示带<br>2.规格：400mm塑料<br>3.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                            | m    | 859 | 2.33    | 2001.47  |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 4551.42  |
|      |              | DMA流量计井               |                                                                                                                                                                       |      |     |         |          |
|      |              | DMA流量计井 DN100，1套      |                                                                                                                                                                       |      |     |         |          |
| 139  | 030601004010 | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | 1.名称：DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测）<br>2.规格：DN100<br>3.甲供材料<br>4.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                  | 台    | 1   | 392.69  | 392.69   |
| 140  | 040502005150 | 闸阀                    | 1.种类：闸阀<br>2.材质：球墨铸铁<br>3.规格：DN100<br>4.连接形式：法兰连接<br>5.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                   | 个    | 2   | 649.2   | 1298.4   |
| 141  | 040502006072 | 法兰                    | 1.种类：法兰<br>2.连接形式：焊接<br>3.规格：DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                    | 个    | 8   | 68.61   | 548.88   |
| 142  | 040502005151 | 双法兰伸缩接头               | 1.种类：双法兰伸缩接头<br>2.材质及规格：DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                         | 个    | 1   | 496.99  | 496.99   |
| 143  | 040504001096 | DMA超声波水表井             | 1.名称：DMA超声波水表井<br>2.规格：2560mm*1100mm<br>3.井室深：1400mm<br>4.做法：详见大样图<br>5.阀门规格：DN100<br>6.含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7.球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>8.综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 8668.62 | 8668.62  |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                       |      |     |         | 13407.05 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 26 页 共 27 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                                                                                               |      |     | 综合单价     | 合价       |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                                                                               |      |     |          | 11405.58 |
|      |              | DMA流量计井 DN150，3套      |                                                                                                                                                                               |      |     |          |          |
| 144  | 030601004011 | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | 1. 名称:DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测）<br>2. 规格:DN150<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 台    | 3   | 392.69   | 1178.07  |
| 145  | 040502005152 | 闸阀                    | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 6   | 1134.97  | 6809.82  |
| 146  | 040502006073 | 法兰                    | 1. 种类:法兰<br>2. 连接形式:焊接<br>3. 规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                         | 个    | 24  | 105.71   | 2537.04  |
| 147  | 040502005153 | 双法兰伸缩接头               | 1. 种类:双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格:DN150<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                               | 个    | 3   | 768.41   | 2305.23  |
| 148  | 040502001119 | 球墨铸铁管配件               | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                     | 个    | 6   | 319.08   | 1914.48  |
| 149  | 040504001097 | DMA超声波水表井             | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:3300mm*1300mm<br>3. 井室深:1400mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN150<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 3   | 10248.19 | 30744.57 |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                                                                               |      |     |          | 45489.21 |







## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |          |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|       |               |               |                                                                          |      |        | 综合单价     | 合价       |
| 1     |               | 绿色施工安全防护措施费   |                                                                          |      |        |          |          |
| 1.1   | 1.1           | 综合脚手架         |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.2   | 1.2           | 靠脚手架安全挡板      |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.3   | 1.3           | 围尼龙编制布        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.4   | 1.4           | 桥梁支架          |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.5   | 1.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                                          | 项    | 1      | 51877.31 | 51877.31 |
| 1.5.1 | 粤050401008004 | 施工围栏          | 1. 材料种类、规格:2mm蓝色锌铁波形板<br>2. 围栏高度:1.8m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 2771   | 17.61    | 48797.31 |
| 1.5.2 | 040205018007  | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m                 | m    | 1232   | 2.50     | 3080.00  |
| 1.6   | 1.6           | 施工围挡照明        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.7   | 1.7           | 独立安全防护挡板      |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 1.8   | 1.8           | 吊装设备基础        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 小 计   |               |               |                                                                          |      |        |          | 51877.31 |
| 2     |               | 措施其他项目        |                                                                          |      |        |          |          |
| 2.1   | 2.7           | 围堰工程          |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.2   | 2.8           | 材料二次运输        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.3   | 2.9           | 井点降水工程        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.4   | 2.10          | 施工护栏          |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.5   | 2.14          | 交通疏导          |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.6   | 2.11          | 监测量控工程        |                                                                          | 项    | 1      |          |          |
| 2.7   | 2.12          | 混凝土模板工程       |                                                                          | 项    | 1      | 39306.73 | 39306.73 |
| 2.7.1 | 041102031009  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:管道包封垫层模板                                                         | m2   | 48     | 48.32    | 2319.36  |
| 2.7.2 | 041102032005  | 管(渠)道管座模板     | 1. 构件类型:管道包封基础模板                                                         | m2   | 157.28 | 63.98    | 10062.77 |
| 2.7.3 | 041102031010  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:支墩模板                                                             | m2   | 126.14 | 48.31    | 6093.82  |
| 2.7.4 | 041102002007  | 垫层模板          | 1. 构件类型:垫层模板                                                             | m2   | 21.83  | 47.37    | 1034.09  |
| 本页小计  |               |               |                                                                          |      |        |          | 91184.04 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征         | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |          |
|-------|--------------|----------|--------------|------|--------|---------|----------|
|       |              |          |              |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 2.7.5 | 041102034007 | 底板模板     | 1. 构件类型:底板模板 | m2   | 35.47  | 91.03   | 3228.83  |
| 2.7.6 | 041102035005 | 池壁(隔墙)模板 | 1. 池壁(隔墙)模板  | m2   | 188.24 | 70.25   | 13223.86 |
| 2.7.7 | 041102036013 | 盖板模板     | 1. 构件类型:盖板模板 | m3   | 3.48   | 289.05  | 1005.89  |
| 2.7.8 | 041102036014 | 井圈模板     | 1. 构件类型:井圈模板 | m3   | 4.02   | 581.62  | 2338.11  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架      |              | 项    | 1      | 1396.96 | 1396.96  |
| 2.8.1 | 041101005011 | 井字架      | 1. 井深:2m内    | 座    | 10     | 117.17  | 1171.70  |
| 2.8.2 | 041101005012 | 井字架      | 1. 井深:4m内    | 座    | 1      | 225.26  | 225.26   |
| 小 计   |              |          |              |      |        |         | 40703.69 |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
|       |              |          |              |      |        |         |          |
| 本页小计  |              |          |              |      |        |         | 1396.96  |
| 合 计   |              |          |              |      |        |         | 92581.00 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称      | 规格型号         | 单位   | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|
|    | 人工          |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010010    | 人工费       |              | 元    | 415926.57 | 1.07     |
|    | 材料          |           |              |      |           |          |
| 1  | 05030060    | 板枋材       | 综合           | m3   | 3.74      | 1766.60  |
| 2  | 01130002    | 扁钢        | 综合           | kg   | 83.50     | 4.16     |
| 3  | 04130001    | 标准砖       | 240×115×53   | 千块   | 9.74      | 390.41   |
| 4  | 01190001    | 槽钢        | 综合           | kg   | 11.82     | 4.04     |
| 5  | 35090260    | 槽型钢板桩     |              | t    | 2.96      | 4036.58  |
| 6  | 14030001    | 柴油        |              | t    | 0.00      | 7756.00  |
| 7  | 14030010    | 柴油        |              | kg   | 19.60     | 7.76     |
| 8  | 34110040    | 电         |              | kW·h | 7.69      | 0.67     |
| 9  | 17030050    | 镀锌钢管      | DN50         | m    | 9.75      | 27.68    |
| 10 | 04010020@1  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | kg   | 603.60    | 0.36     |
| 11 | 04010035    | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg   | 7.90      | 0.36     |
| 12 | 01290043    | 钢板        | 8~15         | kg   | 3.50      | 3.97     |
| 13 | 01290003    | 钢板        | 综合           | kg   | 552.45    | 3.99     |
| 14 | 17290080    | 钢筋混凝土管    | D300         | m    | 2.05      | 66.81    |
| 15 | 17010053    | 焊接钢管      | DN20         | m    | 1.49      | 6.11     |
| 16 | 17010050    | 焊接钢管      | 综合           | t    | 0.19      | 4161.90  |
| 17 | 01210001    | 角钢        | 综合           | kg   | 15.42     | 3.92     |
| 18 | 01010030@4  | 螺纹钢       | Φ12-16       | t    | 0.42      | 3714.53  |
| 19 | 01010030@5  | 螺纹钢       | Φ28          | t    | 0.09      | 3730.63  |
| 20 | 01010125@10 | 螺纹钢       | Φ12-16       | t    | 1.39      | 3714.53  |
| 21 | 01010125@11 | 螺纹钢       | Φ28          | t    | 0.30      | 3730.63  |
| 22 | 01010125    | 螺纹钢       | Φ10~25       | t    | 0.74      | 3642.63  |
| 23 | 01010125@5  | 螺纹钢       | Φ10以内        | t    | 2.03      | 3739.74  |
| 24 | 35030070    | 木脚手板      |              | m3   | 0.02      | 2091.40  |
| 25 | 04050180    | 片石        |              | m3   | 61.49     | 147.84   |
| 26 | 04070010    | 片石        |              | m3   | 3.94      | 147.84   |
| 27 | 8021901@2   | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 1.70      | 455.05   |
| 28 | 8021906@1   | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 247.87    | 502.51   |
| 29 | 8021901     | 普通预拌混凝土   | C10          | m3   | 1.01      | 455.05   |
| 30 | 80210190    | 普通预拌混凝土   | C15          | m3   | 12.79     | 458.45   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                  | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 材料          |                       |              |      |          |          |
| 31 | 80210220@1  | 普通预拌混凝土               | C30          | m3   | 22.95    | 485.21   |
| 32 | 8021902     | 普通预拌混凝土               | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 283.91   | 458.45   |
| 33 | 8021904     | 普通预拌混凝土               | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 5.30     | 475.53   |
| 34 | 8021907     | 普通预拌混凝土               | 碎石粒径综合考虑 C40 | m3   | 2.56     | 515.99   |
| 35 | 01010030    | 热轧圆盘条                 | Φ10以内        | t    | 0.68     | 3785.54  |
| 36 | 01010125@1  | 三级钢                   | Φ12~16       | t    | 9.70     | 3714.53  |
| 37 | 13310060    | 石油沥青                  | 10#          | kg   | 1590.90  | 4.12     |
| 38 | 34110010    | 水                     |              | m3   | 685.56   | 3.80     |
| 39 | 05010020    | 松杂原木                  | 综合           | m3   | 2.95     | 1766.60  |
| 40 | 01000001    | 型钢                    | 综合           | kg   | 327.90   | 3.79     |
| 41 | 01000010    | 型钢                    | 综合           | t    | 4.16     | 3786.07  |
| 42 | 04070045    | 再生石粉渣                 |              | m3   | 1379.18  | 60.00    |
| 43 | 04030023    | 中粗砂                   | 回填           | m3   | 261.85   | 154.89   |
|    | 机械          |                       |              |      |          |          |
| 1  | 99450680    | 柴油                    | (机械用)0#      | kg   | 7338.67  | 7.76     |
| 2  | 99450700@5  | 电                     | (机械用)        | kw·h | 1346.40  | 0.67     |
| 3  | 99450700@4  | 电                     | (机械用)        | kw·h | 27.74    | 0.67     |
| 4  | 99450700    | 电                     | (机械用)        | kw·h | 13.32    | 0.67     |
| 5  | 99450700@1  | 电                     | (机械用)        | kw·h | 11171.18 | 0.67     |
| 6  | 99450700@2  | 电                     | (机械用)        | kw·h | 1.62     | 0.67     |
| 7  | 00010003    | 机上人工                  |              | 工日   | 266.78   | 246.10   |
| 8  | 99450670    | 汽油                    | (机械用)国III93# | kg   | 57.24    | 9.23     |
| 9  | 99450670@1  | 汽油                    | (机械用)国III93# | kg   | 61.77    | 9.23     |
|    | 主材          |                       |              |      |          |          |
| 1  | 补充主材003@28  | 304L不锈钢11.25°弯头 DN100 |              | 个    | 10.00    | 237.46   |
| 2  | 补充主材003@16  | 304L不锈钢45°弯头 DN100    |              | 个    | 4.00     | 235.39   |
| 3  | 补充主材003@26  | 304L不锈钢90°弯头 DN100    |              | 个    | 4.00     | 329.86   |
| 4  | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰 DN100     |              | 副    | 3.00     | 711.82   |
| 5  | 20030030@7  | 304L不锈钢平焊法兰 DN80      |              | 副    | 27.50    | 586.24   |
| 6  | 补充主材003@31  | 304L不锈钢同径三通 DN100x100 |              | 个    | 4.00     | 243.39   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                  | 规格型号        | 单位             | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------------------|-------------|----------------|--------|----------|
|    | 主材          |                       |             |                |        |          |
| 7  | 补充主材003@29  | 304L不锈钢异径三通 DN100×50  |             | 个              | 28.00  | 221.51   |
| 8  | 补充主材003@30  | 304L不锈钢异径三通 DN100×80  |             | 个              | 2.00   | 238.05   |
| 9  | 补充主材003@34  | 304L不锈钢异径直通 DN100x50  |             | 个              | 2.00   | 91.81    |
| 10 | 补充主材003@33  | 304L不锈钢异径直通 DN80x25   |             | 个              | 11.00  | 51.43    |
| 11 | 补充主材003@32  | 304L不锈钢异径直通 DN80x50   |             | 个              | 67.00  | 57.26    |
| 12 | 24330060@1  | 400mm宽塑料标识带           |             | m              | 901.95 | 1.83     |
| 13 | 36070020@1  | C30砼立缘石               | 100×15×35cm | m              | 15.23  | 51.82    |
| 14 | 36050020@3  | C30砼透水砖30X30X5cm      |             | m <sup>2</sup> | 375.39 | 61.92    |
| 15 | 80010800@3  | DM M10干混预拌砂浆          |             | m <sup>3</sup> | 7.54   | 444.20   |
| 16 | 80010800@4  | DM M10预拌水泥砂浆          |             | m <sup>3</sup> | 0.09   | 444.20   |
| 17 | 24130040@2  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN150       | 台              | 3.00   | 8764.66  |
| 18 | 24130040@3  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN100       | 台              | 1.00   | 7502.98  |
| 19 | 20030030@12 | PVC法兰 De160           |             | 副              | 0.50   | 164.32   |
| 20 | 17250040@17 | PVC给水管De250           |             | m              | 2.00   | 214.59   |
| 21 | 补充主材002@1   | PVC异径三通 De250×De160   |             | 个              | 1.00   | 78.20    |
| 22 | 19000020@42 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100     |             | 个              | 2.00   | 550.74   |
| 23 | 19000020@12 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100     |             | 个              | 14.00  | 550.74   |
| 24 | 19000020@41 | QT450球墨铸铁闸阀 DN150     |             | 个              | 6.00   | 987.32   |
| 25 | 02050001@21 | T型胶圈 DN100            |             | 个              | 8.24   | 15.18    |
| 26 | 02050001@1  | T型胶圈 DN150            |             | 个              | 18.54  | 18.98    |
| 27 | 02050001@15 | T型胶圈 DN150            |             | 个              | 162.74 | 18.98    |
| 28 | 02050001@6  | T型胶圈 DN150            |             | 个              | 87.03  | 18.98    |
| 29 | 02050001@20 | T型胶圈 DN50             |             | 个              | 4.12   | 7.59     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号 | 单位             | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------------------|------|----------------|--------|----------|
|    | 主材          |                        |      |                |        |          |
| 30 | 17050017@14 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 |      | m              | 497.45 | 143.16   |
| 31 | 17050017@25 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  |      | m              | 127.19 | 17.02    |
| 32 | 17050017@24 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  |      | m              | 139.17 | 47.49    |
| 33 | 15550095    | 玻璃布                    |      | m <sup>2</sup> | 497.16 | 1.95     |
| 34 | 13010135    | 醇酸调和漆                  |      | kg             | 0.11   | 13.92    |
| 35 | 13030795    | 醇酸防锈漆                  |      | kg             | 0.15   | 13.47    |
| 36 | 19000020@46 | 弹性软密封闸阀 DN100          |      | 个              | 6.00   | 550.74   |
| 37 | 19000020@45 | 弹性软密封闸阀 DN150          |      | 个              | 5.00   | 987.32   |
| 38 | 19000020@44 | 弹性软密封闸阀 DN50           |      | 个              | 1.00   | 149.85   |
| 39 | 18210200@15 | 法兰套筒伸缩器DN100           |      | 个              | 1.00   | 347.49   |
| 40 | 18210200@8  | 法兰套筒伸缩器DN150           |      | 个              | 3.00   | 546.61   |
| 41 | 19000020@36 | 复合式透气阀 DN50            |      | 个              | 5.00   | 983.19   |
| 42 | 20010360@41 | 钢板平焊法兰 DN100           |      | 副              | 4.00   | 68.34    |
| 43 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN100           |      | 副              | 19.50  | 68.34    |
| 44 | 20010360@10 | 钢板平焊法兰 DN150           |      | 副              | 12.00  | 113.90   |
| 45 | 20010360@36 | 钢板平焊法兰 DN80            |      | 副              | 12.50  | 53.70    |
| 46 | 20210050@8  | 钢制法兰盲板 DN100           |      | 个              | 6.00   | 69.92    |
| 47 | 14350270@1  | 固化剂                    |      | kg             | 10.94  | 27.08    |
| 48 | 17010350@30 | 焊接钢管 D108×4            |      | m              | 0.44   | 44.35    |
| 49 | 17010350@25 | 焊接钢管 D108×4            |      | m              | 1.26   | 44.35    |
| 50 | 17010350@4  | 焊接钢管 D108×4            |      | m              | 97.34  | 44.35    |
| 51 | 17010350@13 | 焊接钢管 D108×4            |      | m              | 5.67   | 44.35    |
| 52 | 17010350@24 | 焊接钢管 D159×4.5          |      | m              | 14.41  | 73.51    |
| 53 | 17010350@20 | 焊接钢管 D159×4.5          |      | m              | 354.90 | 73.51    |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                   | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|--------------|------------------------|---------|----|--------|----------|
|    | 主材           |                        |         |    |        |          |
| 54 | 17010360@11  | 焊接钢管 D159×4.5          |         | m  | 0.32   | 73.51    |
| 55 | 17010350@12  | 焊接钢管 D159×4.5          |         | m  | 2.64   | 73.51    |
| 56 | 17010350@5   | 焊接钢管 D60×3             |         | m  | 1.52   | 28.82    |
| 57 | 13030265     | 环氧富锌漆                  |         | kg | 4.72   | 28.81    |
| 58 | 13010220@1   | 环氧沥青面漆                 |         | kg | 83.17  | 16.63    |
| 59 | 13010240@1   | 环氧煤沥青底漆                |         | kg | 29.65  | 13.69    |
| 60 | 13030801@1   | 环氧云铁防锈漆                |         | kg | 3.50   | 14.73    |
| 61 | 04270160     | 混凝土垫块                  |         | m3 | 0.05   | 252.21   |
| 62 | 01290303@3   | 蓝色镀锌波形板                | 2mm     | m2 | 498.78 | 27.00    |
| 63 | 13030410@3   | 煤焦油沥青漆                 | L01-17  | kg | 2.08   | 10.81    |
| 64 | 13030410@1   | 煤焦油沥青漆                 | L01-17  | kg | 2.71   | 10.81    |
| 65 | 80210180@2   | 普通预拌混凝土 C10            |         | m3 | 10.59  | 455.05   |
| 66 | 80210180@31  | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 2.81   | 475.53   |
| 67 | 80210180@33  | 普通预拌混凝土 C25            |         | m3 | 54.09  | 475.53   |
| 68 | 80210180@12  | 普通预拌混凝土 C35            |         | m3 | 0.06   | 502.51   |
| 69 | 18000001@111 | 球墨铸铁11.25° 弯头 DN150    |         | 个  | 3.00   | 134.49   |
| 70 | 18000001@30  | 球墨铸铁90° 弯头 DN150       |         | 个  | 5.00   | 179.89   |
| 71 | 18000001@112 | 球墨铸铁90° 弯头 DN150×DN100 |         | 个  | 2.00   | 210.23   |
| 72 | 20010360@42  | 球墨铸铁法兰 DN100           |         | 副  | 4.50   | 68.92    |
| 73 | 20010360@29  | 球墨铸铁法兰 DN150           |         | 副  | 0.50   | 105.92   |
| 74 | 20010360@43  | 球墨铸铁法兰 DN80            |         | 副  | 25.00  | 55.48    |
| 75 | 17110060@3   | 球墨铸铁给水管 K9 DN150       |         | m  | 506.00 | 136.53   |
| 76 | 36010205@3   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为D400 | 套  | 3.00   | 709.11   |
| 77 | 36010205@4   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为C250 | 套  | 1.00   | 463.21   |
| 78 | 36010080@1   | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700         | 材质为D400 | 套  | 34.00  | 709.11   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-市政路供水管网改造

第 6 页 共 6 页

| 序号  | 材料编码         | 材料名称                 | 规格型号         | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|-----|--------------|----------------------|--------------|----|--------|----------|
|     | 主材           |                      |              |    |        |          |
| 79  | 36010080@7   | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ 700   | 材质为C250      | 套  | 1.00   | 463.21   |
| 80  | 18010200@12  | 球墨铸铁马鞍三通 DN150×DN150 |              | 个  | 1.00   | 235.36   |
| 81  | 18010200@13  | 球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN150 |              | 个  | 1.00   | 564.87   |
| 82  | 18000001@116 | 球墨铸铁盘承短管 DN100       |              | 个  | 4.00   | 80.70    |
| 83  | 18000001@48  | 球墨铸铁盘承短管 DN150       |              | 个  | 16.00  | 131.13   |
| 84  | 18000001@115 | 球墨铸铁盘承短管 DN50        |              | 个  | 2.00   | 49.12    |
| 85  | 18000001@101 | 球墨铸铁同径三通 DN150×DN150 |              | 个  | 2.00   | 235.36   |
| 86  | 18000001@44  | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN100 |              | 个  | 9.00   | 197.54   |
| 87  | 18000001@113 | 球墨铸铁异径三通 DN150×DN80  |              | 个  | 50.00  | 180.73   |
| 88  | 18000001@114 | 球墨铸铁异径直通 DN150×DN100 |              | 个  | 1.00   | 116.00   |
| 89  | 19000001@2   | 手动闸阀 DN50            |              | 个  | 2.02   | 109.61   |
| 90  | 13030270@1   | 无毒饮水仓                | 干膜厚度≥150 μ m | m2 | 195.33 | 31.48    |
| 91  | 80250350@1   | 细粒式改性沥青混凝土 SBSAC-13C |              | m3 | 0.81   | 1266.58  |
| 92  | 37270140@1   | 信号桩                  |              | 根  | 35.00  | 10.28    |
| 93  | 01000003     | 型钢                   |              | kg | 7.42   | 3.79     |
| 94  | 24230001@2   | 余氯仪                  |              | 台  | 1.00   | 30731.27 |
| 95  | 80010750@1   | 预拌水泥防水砂浆             | 1:2          | m3 | 6.24   | 467.48   |
| 96  | 80010680@3   | 预拌水泥砂浆               | M10          | m3 | 1.58   | 444.20   |
| 97  | 80010640     | 预拌水泥砂浆               | 1:2.5        | m3 | 0.01   | 460.39   |
| 98  | 80010630     | 预拌水泥砂浆               | 1:2          | m3 | 0.02   | 460.39   |
| 99  | 80010680     | 预拌水泥砂浆               | M7.5         | m3 | 2.22   | 436.56   |
| 100 | 补充主材002@2    | 圆形陶瓷管标               |              | 个  | 128.00 | 12.00    |
| 101 | 80250350@2   | 中粒式沥青混凝土 AC-20C      |              | m3 | 1.21   | 1112.35  |
| 102 | 24230001@1   | 浊度仪                  |              | 台  | 1.00   | 25709.14 |
|     |              |                      |              |    |        |          |
|     |              |                      |              |    |        |          |

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 1955388.90 |
| 1.1   | 供水横管、立管         |                              |                                            |       | 72771.63   |
| 1.2   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 643056.53  |
| 1.3   | 表后管             |                              |                                            |       | 38391.48   |
| 1.4   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 225935.77  |
| 1.5   | 管道支护            |                              |                                            |       | 64071.61   |
| 1.6   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 51260.04   |
| 1.7   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 465508.58  |
| 1.8   | 水表管件、阀门及附件安装    |                              |                                            |       | 154827.58  |
| 1.9   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 188281.84  |
| 1.10  | 附属工程            |                              |                                            |       | 51283.84   |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 217503.97  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 112059.00  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 105444.97  |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 105444.97  |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 35914.11   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 1591.75    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 34322.36   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 159174.85  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 2208806.98 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 198792.63  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 2295540.61 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |          |
|------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|
|      |              |                       |                                                                                                                            |      |      | 综合单价  | 合价       |
|      |              | 供水横管、立管               |                                                                                                                            |      |      |       |          |
| 1    | 031001003031 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 20   | 77.12 | 1542.4   |
| 2    | 031001003032 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 444  | 41.36 | 18363.84 |
| 3    | 031001003033 | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 43   | 95.87 | 4122.41  |
| 4    | 031001003034 | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1014 | 48.07 | 48742.98 |
|      |              | 分部小计                  |                                                                                                                            |      |      |       | 72771.63 |
|      |              | 供水埋管                  |                                                                                                                            |      |      |       |          |
|      |              | 球墨铸铁给水管               |                                                                                                                            |      |      |       |          |
| 本页小计 |              |                       |                                                                                                                            |      |      |       | 72771.63 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 5    | 040501003012 | 球墨铸铁给水管 K9 DN150 | 1. 名称:球墨铸铁给水管<br>2. 型号:K9级<br>3. 规格:DN150<br>4. 接口方式:T型胶圈接口<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 内防腐:内衬水泥砂浆<br>7. 外防腐:喷涂金属锌层的质量平均值不应小于130g/m2, 终饰涂料层干膜平均厚度不小于70 μm, 其它参数详见设计说明<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                         | m    | 221 | 162. 71 | 35958. 91 |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         | 35958. 91 |
|      |              | 焊接钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 6    | 040501002040 | 焊接钢管 D159×4. 5   | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D159×4. 5<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0. 6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 49  | 201. 22 | 9859. 78  |
|      |              | 分部小计             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         | 9859. 78  |
|      |              | 不锈钢管             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |         | 45818. 69 |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 26 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|----|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|    |              |                        |                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 7  | 031001003035 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 574  | 180.37 | 103532.38 |
| 8  | 031001003036 | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 713  | 164.1  | 117003.3  |
| 9  | 031001003037 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 4159 | 77.12  | 320742.08 |
| 10 | 031001003038 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 1353 | 41.36  | 55960.08  |
|    |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |      |      |        | 597237.84 |
|    |              | 表后管                    |                                                                                                                                                            |      |      |        |           |
|    |              | 本页小计                   |                                                                                                                                                            |      |      |        | 597237.84 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称       | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                 |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 11   | 040501004044 | PVC给水管 De20 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De20<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1620 | 12. 49 | 20233. 8  |
| 12   | 040501004045 | PVC给水管 De25 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De25<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1079 | 12. 89 | 13908. 31 |
| 13   | 040501004046 | PVC给水管 De32 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De32<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 239  | 13. 99 | 3343. 61  |
| 14   | 040501004047 | PVC给水管 De50 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 36   | 22. 54 | 811. 44   |
| 15   | 040501004048 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 3    | 31. 44 | 94. 32    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                 |      |      |        | 38391. 48 |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                 |      |      |        | 38391. 48 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 土石方工程 |                                                                                              |      |        |        |           |
| 16   | 040101002018 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | m3   | 195.64 | 9.83   | 1923.14   |
| 17   | 040101002019 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 262.05 | 11.79  | 3089.57   |
| 18   | 040101002020 | 挖沟槽土方 | 1. 开挖方式: 人工开挖<br>2. 土壤类别: 一、二类土<br>3. 挖土深度: 2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | m3   | 653.86 | 42.61  | 27860.97  |
| 19   | 040201020022 | 中粗砂垫层 | 1. 材料品种: 中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                             | m3   | 48.17  | 257    | 12379.69  |
| 20   | 040201020023 | 石粉渣垫层 | 1. 材料品种: 再生石粉渣<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                           | m3   | 221.23 | 149.73 | 33124.77  |
| 21   | 040201020024 | 腋角中粗砂 | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 9.35   | 224.34 | 2097.58   |
| 22   | 040201020025 | 腋角石粉渣 | 1. 部位: 120° 腋角<br>2. 材料品种: 石粉渣<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                           | m3   | 26.13  | 105.22 | 2749.4    |
| 23   | 040103001008 | 回填石粉渣 | 1. 填方材料品种: 再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求: 按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                  | m3   | 611.33 | 105.22 | 64324.14  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                              |      |        |        | 147549.26 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                                                                                    |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 24   | 040103002039  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                    | m3   | 1111.55 | 42.52  | 47263.11  |
| 25   | 040103002040  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                     | m3   | 1111.55 | 28     | 31123.4   |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                                                    |      |         |        | 225935.77 |
|      |               | 管道支护    |                                                                                                                                    |      |         |        |           |
| 26   | 粤040101006011 | 打拔槽型钢板桩 | 1. 类型:C22a槽型钢板桩<br>2. 其它:含支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                      | t    | 22.726  | 776.12 | 17638.1   |
| 27   | 粤040101007008 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                       | m2   | 1253.88 | 26.98  | 33829.68  |
| 28   | 粤040101006012 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                        | t    | 16.942  | 743.94 | 12603.83  |
|      |               | 分部小计    |                                                                                                                                    |      |         |        | 64071.61  |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                                                                                    |      |         |        |           |
|      |               | 不锈钢管配件  |                                                                                                                                    |      |         |        |           |
| 29   | 030804003115  | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:22.5° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆(膜厚不小于120 μm)<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3       | 32.98  | 98.94     |
| 本页小计 |               |         |                                                                                                                                    |      |         |        | 142557.06 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 7 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价     |
| 30   | 030804003116 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ16×0.8<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 3   | 2.64  | 7.92   |
| 31   | 030804003117 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 32.69 | 98.07  |
| 32   | 030804003118 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ16×0.8<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 87  | 3.79  | 329.73 |
| 33   | 030804003119 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ20×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 59  | 6.77  | 399.43 |
| 34   | 030804003120 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 11  | 9.81  | 107.91 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |       | 943.06 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 8 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 35   | 030804003121 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 20  | 48.32  | 966.4   |
| 36   | 030804003122 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ88.9×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 4   | 179.86 | 719.44  |
| 37   | 030804003123 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 274.33 | 1097.32 |
| 38   | 030804003124 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 308.62 | 308.62  |
| 39   | 030804003125 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 97  | 45.21  | 4385.37 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 7477.15 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 9 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 40   | 030804003126 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 8   | 149.58 | 1196.64 |
| 41   | 030804003127 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 168.27 | 168.27  |
| 42   | 030804003128 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 15  | 34.45  | 516.75  |
| 43   | 030804003129 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X100<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 243.39 | 486.78  |
| 44   | 030804003130 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X80<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 6   | 238.05 | 1428.3  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |        | 3796.74 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 10 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 45   | 030804003131 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 25  | 221.51 | 5537.75  |
| 46   | 030804003132 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 37  | 207.24 | 7667.88  |
| 47   | 030804003133 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 10  | 123.3  | 1233     |
| 48   | 030804003134 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN80X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 82  | 110.75 | 9081.5   |
| 49   | 030804003135 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN50X25<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 438 | 32.22  | 14112.36 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                   |      |     |        | 37632.49 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 11 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目 名称    | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量  | 金 额（元） |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                               |      |      | 综合单价   | 合 价       |
| 50   | 030804003136 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3    | 91. 81 | 275. 43   |
| 51   | 030804003137 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μ m）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3    | 16. 27 | 48. 81    |
| 52   | 030810004033 | 低压不锈钢法兰  | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                       | 个    | 2    | 425. 1 | 850. 2    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                               |      |      |        | 51122. 82 |
|      |              | 钢制管件     |                                                                                                                               |      |      |        |           |
| 53   | 040502006074 | 法兰 DN100 | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                        | 个    | 2    | 68. 61 | 137. 22   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                                               |      |      |        | 137. 22   |
|      |              | 现状路面破除修复 |                                                                                                                               |      |      |        |           |
|      |              | A类巷道     |                                                                                                                               |      |      |        |           |
| 54   | 041001001035 | 旧路面机械切缝  | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                   | m    | 1572 | 4. 71  | 7404. 12  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                               |      |      |        | 8715. 78  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 12 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |           |                                                                                            |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 55   | 041001001036 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范              | m2   | 425.45  | 27.66  | 11767.95  |
| 56   | 040103002041 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 63.82   | 28     | 1786.96   |
| 57   | 040203007032 | 混凝土面板 C30 | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 425.45  | 132.68 | 56448.71  |
| 58   | 040203007033 | 混凝土基层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                            | m2   | 425.45  | 91.23  | 38813.8   |
| 59   | 040202001018 | 路床(槽)整形   | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | m2   | 425.45  | 2.47   | 1050.86   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                            |      |         |        | 117272.4  |
|      |              | B类巷道      |                                                                                            |      |         |        |           |
| 60   | 041001001037 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                | m    | 12566   | 4.71   | 59185.86  |
| 61   | 041001001038 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 小型机械拆除<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 2184.81 | 29.18  | 63752.76  |
| 62   | 040103002042 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 327.72  | 28     | 9176.16   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                            |      |         |        | 241983.06 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 13 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                   |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 63   | 040203007034 | 混凝土面板 C25    | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                  | m2   | 2184.81 | 96.45  | 210724.92 |
| 64   | 040202001019 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                   | m2   | 2184.81 | 2.47   | 5396.48   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                   |      |         |        | 348236.18 |
|      |              | 水表管件、阀门及附件安装 |                                                                                                                   |      |         |        |           |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 65   | 040502005154 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 634     | 49.56  | 31421.04  |
| 66   | 040502005155 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN40<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 24      | 111.21 | 2669.04   |
| 67   | 040502005156 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 30      | 149.85 | 4495.5    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                   |      |         |        | 254706.98 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 14 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                         |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 68   | 040502005157 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 288 | 31.06  | 8945.28  |
| 69   | 040502005158 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 251 | 40.84  | 10250.84 |
| 70   | 040502005159 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 95  | 45.72  | 4343.4   |
| 71   | 040502005160 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 24  | 92.33  | 2215.92  |
| 72   | 040502005161 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 138.94 | 416.82   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                         |      |     |        | 26172.26 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 15 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                     |      |     | 综合单价  | 合价       |
| 73   | 040502005162 | 水表接头 | 1. 种类:水表接头<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN15<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 578 | 8.76  | 5063.28  |
| 74   | 040502005163 | 水表接头 | 1. 种类:水表接头<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN20<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 502 | 13.6  | 6827.2   |
| 75   | 040502005164 | 水表接头 | 1. 种类:水表接头<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 208 | 25.52 | 5308.16  |
| 76   | 040502005165 | 水表接头 | 1. 种类:水表接头<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN40<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 48  | 63.77 | 3060.96  |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                     |      |     |       | 85017.44 |
|      |              | 水表   |                                                                                                                     |      |     |       |          |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                     |      |     |       | 20259.6  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 16 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 77   | 040502009028 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN15<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 288 | 25.83  | 7439.04  |
| 78   | 040502009029 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 251 | 25.9   | 6500.9   |
| 79   | 040502009030 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 95  | 32.19  | 3058.05  |
| 80   | 040502009031 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 24  | 48.31  | 1159.44  |
| 81   | 040502009032 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 3   | 299.44 | 898.32   |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                    |      |     |        | 19055.75 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                    |      |     |        | 19055.75 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 17 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价  | 合价       |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                                 |      |     |       |          |
| 82   | 030804003138 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 634 | 9.81  | 6219.54  |
| 83   | 030804003139 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 27  | 48.32 | 1304.64  |
| 84   | 030804003140 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 634 | 13.73 | 8704.82  |
| 85   | 030804003141 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 27  | 67.65 | 1826.55  |
| 86   | 030804003142 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X15<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 288 | 5.86  | 1687.68  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                 |      |     |       | 19743.23 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 18 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                             |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 87   | 030804003143 | 低压不锈钢管件         | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 251  | 5.4    | 1355.4   |
| 88   | 030804003144 | 低压不锈钢管件         | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X40<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 24   | 19.87  | 476.88   |
| 89   | 030810004034 | 低压不锈钢法兰盘        | 1. 名称:不锈钢法兰盘<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 60   | 301.75 | 18105    |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                             |      |      |        | 39680.51 |
|      |              | 附件              |                                                                                                                             |      |      |        |          |
| 90   | 031004014009 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ25.4<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                               | 个    | 1268 | 8.27   | 10486.36 |
| 91   | 031004014010 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ50.8<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                               | 个    | 54   | 10.88  | 587.52   |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                             |      |      |        | 11073.88 |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                             |      |      |        |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                             |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                             |      |      |        | 31011.16 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 19 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 92   | 040504001098 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 500mm*500mm<br>3. 平均井深: 0.6m<br>4. 阀门规格: DN50<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 78  | 1209.04 | 94305.12  |
| 93   | 040504001099 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 600mm*600mm<br>3. 平均井深: 0.7m<br>4. 阀门规格: DN80<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 8   | 1485.13 | 11881.04  |
| 94   | 040504001100 | 闸阀井(B类) | 1. 名称: 闸阀井(B类)<br>2. 规格: 800mm*800mm<br>3. 平均井深: 0.7m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 2   | 1821.95 | 3643.9    |
| 95   | 040504001101 | 闸阀井(A类) | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.29m<br>4. 阀门规格: DN100<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 座    | 1   | 2813.29 | 2813.29   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                  |      |     |         | 112643.35 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 20 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                                                                             |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 96   | 040504001102 | 闸阀井(A类)      | 1. 名称: 闸阀井(A类)<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 1.28m<br>4. 阀门规格: DN150<br>5. 做法: 详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                 | 座    | 1   | 2813.28 | 2813.28   |
| 97   | 040504001103 | 排泥阀井         | 1. 名称: 排泥阀井<br>2. 规格: 内径1200mm<br>3. 平均井深: 2.68m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 4008.65 | 4008.65   |
| 98   | 040504001104 | 排泥湿井         | 1. 名称: 排泥湿井<br>2. 规格: 内径800mm<br>3. 平均井深: 2.68m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径: DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 座    | 1   | 2846.86 | 2846.86   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 122312.14 |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                                                                             |      |     |         |           |
| 99   | 040502005166 | 弹性软密封闸阀 DN50 | 1. 名称: 弹性软密封闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                              | 个    | 78  | 223.55  | 17436.9   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                                                             |      |     |         | 27105.69  |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 21 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
|      |              |               |                                                                                             |      |     | 综合单价     | 合价        |
| 100  | 040502005167 | 弹性软密封闸阀 DN80  | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 8   | 557. 16  | 4457. 28  |
| 101  | 040502005168 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 649. 2   | 2596. 8   |
| 102  | 040502005169 | 弹性软密封闸阀 DN150 | 1. 种类:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN150<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 1134. 97 | 1134. 97  |
|      |              | 分部小计          |                                                                                             |      |     |          | 25625. 95 |
|      |              | 附件            |                                                                                             |      |     |          |           |
| 103  | 040502001120 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 156 | 213. 61  | 33323. 16 |
| 104  | 040502001121 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN80<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 16  | 236. 32  | 3781. 12  |
| 105  | 040502001122 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 6   | 260. 82  | 1564. 92  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                             |      |     |          | 46858. 25 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 22 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 106  | 040502001123 | 球墨铸铁管配件   | 1. 类型: 盘承短管<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN150<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 2   | 319.08 | 638.16   |
| 107  | 040502002063 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制异径三通<br>2. 材质及规格: DN100*80<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                               | 个    | 1   | 187.19 | 187.19   |
| 108  | 040502002064 | 钢管管件制作、安装 | 1. 种类: 钢制单法兰90° 弯头<br>2. 材质及规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                             | 个    | 1   | 406.18 | 406.18   |
| 109  | 030804003145 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 221.51 | 443.02   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                    |      |     |        | 40343.75 |
|      |              | 附属工程      |                                                                                                                                    |      |     |        |          |
|      |              | 拆除工程      |                                                                                                                                    |      |     |        |          |
| 110  | 041001009028 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                               | 座    | 39  | 93.71  | 3654.69  |
| 111  | 041001009029 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称: 废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸: DN80<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                               | 座    | 1   | 94.23  | 94.23    |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                    |      |     |        | 5423.47  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 23 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 112  | 041001009030 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | 座    | 1   | 142.94 | 142.94   |
| 113  | 040502005170 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 39  | 187.54 | 7314.06  |
| 114  | 040502005171 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN80<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 1   | 187.54 | 187.54   |
| 115  | 040502005172 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 1   | 187.54 | 187.54   |
| 116  | 041001006013 | 废除现状表前立管  | 1. 管道种类、材质:各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m    | 398 | 6.66   | 2650.68  |
| 117  | 040502009033 | 水表        | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN15<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 111 | 9.77   | 1084.47  |
| 118  | 040502009034 | 水表        | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 69  | 9.77   | 674.13   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                 |      |     |        | 12241.36 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 24 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 119  | 040502009035 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 12  | 12. 1   | 145. 2    |
| 120  | 040502009036 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 18. 23  | 18. 23    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                |      |     |         | 16153. 71 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                                |      |     |         |           |
| 121  | 040501014011 | 管道保护     | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | 处    | 44  | 70. 55  | 3104. 2   |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                |      |     |         | 3104. 2   |
|      |              | 接驳现状消防栓  |                                                                                                |      |     |         |           |
| 122  | 040502005173 | 闸阀 DN100 | 1. 名称:闸阀<br>2. 材质:QT450<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范         | 个    | 4   | 649. 2  | 2596. 8   |
| 123  | 040502006075 | 法兰       | 1. 类型:法兰<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                         | 个    | 8   | 68. 61  | 548. 88   |
| 124  | 040502006076 | 法兰盲板     | 1. 类型:法兰盲板<br>2. 材质:Q235B<br>3. 规格:DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                       | 个    | 2   | 112. 17 | 224. 34   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                |      |     |         | 6637. 65  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 25 页 共 26 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 125  | 040501002041 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D108×4<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 20  | 144.66  | 2893.2   |
| 126  | 040502002065 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类:钢制90°弯头<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                     | 个    | 4   | 406.18  | 1624.72  |
| 127  | 040504001105 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.16m<br>4. 阀门规格:DN100<br>5. 做法:详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                      | 座    | 2   | 2771.29 | 5542.58  |
| 128  | 040504001106 | 闸阀井         | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:800mm*800mm<br>3. 平均井深:0.7m<br>4. 阀门规格:DN100<br>5. 做法:详见阀门井大样图P3<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 400*400 C250级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                 | 座    | 2   | 2389.44 | 4778.88  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |         | 14839.38 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|       |              |               |                                                               |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费   |                                                               |      |        |          |           |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架         |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.2   | 1.2          | 靠脚手架安全挡板      |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.3   | 1.3          | 围尼龙编制布        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.4   | 1.4          | 桥梁支架          |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.5   | 1.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                               | 项    | 1      | 17672.50 | 17672.50  |
| 1.5.1 | 040205018008 | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m      | m    | 7069   | 2.50     | 17672.50  |
| 1.6   | 1.6          | 施工围挡照明        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.7   | 1.7          | 独立安全防护挡板      |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 1.8   | 1.8          | 吊装设备基础        |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 小 计   |              |               |                                                               |      |        |          | 17672.50  |
| 2     |              | 措施其他项目        |                                                               |      |        |          |           |
| 2.1   | 2.7          | 围堰工程          |                                                               | 项    | 1      |          |           |
| 2.2   | 2.8          | 材料二次运输        |                                                               | 项    | 1      | 86760.38 | 86760.38  |
| 2.2.1 | 040103002043 | 人工运输          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 653.86 | 27.08    | 17706.53  |
| 2.2.2 | 041109003017 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石粉、砂<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m3   | 579.25 | 65.94    | 38195.75  |
| 2.2.3 | 041109003018 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 327.72 | 36.20    | 11863.46  |
| 2.2.4 | 041109003019 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运混凝土<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m3   | 327.72 | 28.35    | 9290.86   |
| 本页小计  |              |               |                                                               |      |        |          | 104432.88 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）    |           |
|-------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|
|       |              |         |                                                                  |      |       | 综合单价     | 合价        |
| 2.2.5 | 041109003020 | 二次搬运    | 1. 名称:管材 DN75内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 8170  | 0.99     | 8088.30   |
| 2.2.6 | 041109003021 | 二次搬运    | 1. 名称:管材 DN100内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1057  | 1.45     | 1532.65   |
| 2.2.7 | 041109003022 | 二次搬运    | 1. 名称:管材 DN150内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 33    | 2.51     | 82.83     |
| 2.3   | 2.9          | 井点降水工程  |                                                                  | 项    | 1     |          |           |
| 2.4   | 2.10         | 施工护栏    |                                                                  | 项    | 1     |          |           |
| 2.5   | 2.14         | 交通疏解    |                                                                  | 项    | 1     |          |           |
| 2.6   | 2.11         | 监测量控工程  |                                                                  | 项    | 1     |          |           |
| 2.7   | 2.12         | 混凝土模板工程 |                                                                  | 项    | 1     | 18342.16 | 18342.16  |
| 2.7.1 | 041102002008 | 垫层模板    | 1. 构件类型:垫层模板                                                     | m2   | 53.5  | 47.37    | 2534.30   |
| 2.7.2 | 041102034008 | 底板模板    | 1. 构件类型:底板模板                                                     | m2   | 68.54 | 91.03    | 6239.20   |
| 2.7.3 | 041102036015 | 盖板模板    | 1. 构件类型:盖板模板                                                     | m3   | 10.99 | 289.05   | 3176.66   |
| 2.7.4 | 041102036016 | 井圈模板    | 1. 构件类型:井圈模板                                                     | m3   | 10.99 | 581.62   | 6392.00   |
| 2.8   | 2.13         | 井字架     |                                                                  | 项    | 1     | 342.43   | 342.43    |
| 2.8.1 | 041101005013 | 井字架     | 1. 井深:2m内                                                        | 座    | 1     | 117.17   | 117.17    |
| 2.8.2 | 041101005014 | 井字架     | 1. 井深:4m内                                                        | 座    | 1     | 225.26   | 225.26    |
| 小 计   |              |         |                                                                  |      |       |          | 105444.97 |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
|       |              |         |                                                                  |      |       |          |           |
| 本页小计  |              |         |                                                                  |      |       |          | 18684.59  |
| 合 计   |              |         |                                                                  |      |       |          | 123117.47 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                                          |
|---------------|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 暂列金额    | 项  |          |                                                                             |
| 2             | 暂估价     | 项  |          |                                                                             |
| 2.1           | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                             |
| 2.2           | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                             |
| 3             | 计日工     | 项  |          |                                                                             |
| 4             | 总承包服务费  | 项  | 1591.75  |                                                                             |
| 5             | 预算包干费   | 项  | 34322.36 | 按分部分项的人工费与施工机具<br>费之和的 6.00%计算                                              |
| 6             | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具<br>费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级<br>质量奖：7.20%；市级质量奖：<br>4.50% |
| 7             | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                            |
| 8             | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                             |
| 9             | 索赔费用    | 项  |          |                                                                             |
| 10            | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案<br>计算                                                        |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
|               |         |    |          |                                                                             |
| <b>合    计</b> |         |    | 35914.11 | -                                                                           |

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号         | 单位   | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|
|    | 人工         |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |              | 元    | 478965.69 | 1.07     |
|    | 材料         |           |              |      |           |          |
| 1  | 04010035   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg   | 46.08     | 0.36     |
| 2  | 14030047   | 汽油        | 70~90#       | kg   | 0.96      | 9.23     |
| 3  | 17290080@2 | 钢筋混凝土管    | D300         | m    | 0.78      | 66.81    |
| 4  | 8021901@2  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m3   | 0.69      | 455.05   |
| 5  | 04030015@3 | 中砂        |              | m3   | 0.60      | 198.46   |
| 6  | 05030060   | 板枋材       | 综合           | m3   | 4.04      | 1766.60  |
| 7  | 01130002   | 扁钢        | 综合           | kg   | 5.00      | 4.16     |
| 8  | 04130001@1 | 标准砖       | 240×115×53   | 千块   | 17.30     | 390.41   |
| 9  | 01190001   | 槽钢        | 综合           | kg   | 22.73     | 4.04     |
| 10 | 35090260   | 槽型钢板桩     |              | t    | 0.85      | 4036.58  |
| 11 | 34110040@1 | 电         |              | kW·h | 2.25      | 0.67     |
| 12 | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50         | m    | 33.32     | 27.68    |
| 13 | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | t    | 0.30      | 361.03   |
| 14 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | kg   | 40.00     | 0.36     |
| 15 | 01290043   | 钢板        | 8~15         | kg   | 33.45     | 3.97     |
| 16 | 01290003   | 钢板        | 综合           | kg   | 55.82     | 3.99     |
| 17 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20         | m    | 14.03     | 6.11     |
| 18 | 17010050   | 焊接钢管      | 综合           | t    | 0.07      | 4161.90  |
| 19 | 01210001@2 | 角钢        | 综合           | kg   | 3.10      | 3.92     |
| 20 | 8021901@1  | 普通预拌混凝土   | C10          | m3   | 0.35      | 455.05   |
| 21 | 8021902    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 65.09     | 458.45   |
| 22 | 8021904@1  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 4.05      | 475.53   |
| 23 | 8021905    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 78.11     | 485.21   |
| 24 | 01010125@1 | 三级钢       | Φ12~16       | t    | 0.06      | 3714.53  |
| 25 | 13310060   | 石油沥青      | 10#          | kg   | 250.10    | 4.12     |
| 26 | 34110010   | 水         |              | m3   | 995.94    | 3.80     |
| 27 | 05030180@1 | 松木板       |              | m3   | 6.12      | 1766.60  |
| 28 | 05010020   | 松杂原木      | 综合           | m3   | 0.44      | 1766.60  |
| 29 | 01000001   | 型钢        | 综合           | kg   | 129.98    | 3.79     |
| 30 | 04070045   | 再生石粉渣     |              | m3   | 1196.92   | 60.00    |
| 31 | 04030023   | 中粗砂       | 回填           | m3   | 72.95     | 154.89   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                   | 规格型号         | 单位   | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|------------|------------------------|--------------|------|----------|----------|
|    | 机械         |                        |              |      |          |          |
| 1  | 99450680@5 | 柴油                     | (机械用)0#      | kg   | 81.02    | 7.76     |
| 2  | 99450680   | 柴油                     | (机械用)0#      | kg   | 5.52     | 7.76     |
| 3  | 99450680@1 | 柴油                     | (机械用)0#      | kg   | 4363.35  | 7.76     |
| 4  | 99450700   | 电                      | (机械用)        | kw·h | 368.53   | 0.67     |
| 5  | 99450700@1 | 电                      | (机械用)        | kw·h | 24090.79 | 0.67     |
| 6  | 99450700@4 | 电                      | (机械用)        | kw·h | 286.28   | 0.67     |
| 7  | 00010003   | 机上人工                   |              | 工日   | 163.41   | 246.10   |
| 8  | 99450670@1 | 汽油                     | (机械用)国III93# | kg   | 4.80     | 9.23     |
|    | 主材         |                        |              |      |          |          |
| 1  | 24010020@3 | 旋翼式智能远传水表              | DN15         | 个    | 288.00   | 210.94   |
| 2  | 24010020@4 | 旋翼式智能远传水表              | DN20         | 个    | 251.00   | 219.64   |
| 3  | 24010020@5 | 旋翼式智能远传水表              | DN25         | 个    | 95.00    | 257.77   |
| 4  | 24010020@6 | 旋翼式智能远传水表              | DN40         | 个    | 24.00    | 680.33   |
| 5  | 24010001@1 | 旋翼式智能远传水表              | DN50         | 个    | 3.00     | 826.14   |
| 6  | 补充主材002@2  | 圆形陶瓷管标                 |              | 个    | 921.00   | 12.00    |
| 7  | 17010075@1 | 焊接钢管                   |              | kg   | 593.44   | 4.16     |
| 8  | 36010080@7 | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700      | 材质为C250      | 套    | 1.00     | 463.21   |
| 9  | 36010205@3 | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700      | 材质为C250      | 套    | 1.00     | 463.21   |
| 10 | ZCFTZ@1    | 主材费调整                  |              | 元    | 0.26     | 1.00     |
| 11 | 补充主材003@70 | 304L不锈钢22.5°弯头<br>DN50 |              | 个    | 3.00     | 32.98    |
| 12 | 补充主材003@69 | 304L不锈钢45°弯头<br>DN15   |              | 个    | 3.00     | 2.64     |
| 13 | 补充主材003@68 | 304L不锈钢45°弯头<br>DN50   |              | 个    | 3.00     | 32.69    |
| 14 | 补充主材003@67 | 304L不锈钢90°弯头<br>DN15   |              | 个    | 87.00    | 3.79     |
| 15 | 补充主材003@66 | 304L不锈钢90°弯头<br>DN20   |              | 个    | 59.00    | 6.77     |
| 16 | 补充主材003@62 | 304L不锈钢90°弯头<br>DN25   |              | 个    | 645.00   | 9.81     |
| 17 | 补充主材003@63 | 304L不锈钢90°弯头<br>DN50   |              | 个    | 47.00    | 48.32    |
| 18 | 补充主材003@64 | 304L不锈钢90°弯头<br>DN80   |              | 个    | 4.00     | 179.86   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                     | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|------------|--------------------------|------|----|--------|----------|
|    | 主材         |                          |      |    |        |          |
| 19 | 补充主材003@58 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN100*50 |      | 个  | 4.00   | 274.33   |
| 20 | 补充主材003@59 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN100*80 |      | 个  | 1.00   | 308.62   |
| 21 | 补充主材003@33 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25  |      | 个  | 97.00  | 45.21    |
| 22 | 补充主材003@34 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN80*25  |      | 个  | 8.00   | 149.58   |
| 23 | 补充主材003@61 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN80*50  |      | 个  | 1.00   | 168.27   |
| 24 | 20030030@2 | 304L不锈钢平焊法兰 DN100        |      | 副  | 1.00   | 711.82   |
| 25 | 补充主材003@47 | 304L不锈钢同径三通 DN100x100    |      | 个  | 2.00   | 243.39   |
| 26 | 补充主材003@48 | 304L不锈钢同径三通 DN50X50      |      | 个  | 15.00  | 34.45    |
| 27 | 补充主材003@36 | 304L不锈钢异径三通 DN100×25     |      | 个  | 37.00  | 207.24   |
| 28 | 补充主材003@51 | 304L不锈钢异径三通 DN100×50     |      | 个  | 27.00  | 221.51   |
| 29 | 补充主材003@52 | 304L不锈钢异径三通 DN100×80     |      | 个  | 6.00   | 238.05   |
| 30 | 补充主材003@16 | 304L不锈钢异径三通 DN50X25      |      | 个  | 438.00 | 32.22    |
| 31 | 补充主材003@35 | 304L不锈钢异径三通 DN80X25      |      | 个  | 82.00  | 110.75   |
| 32 | 补充主材003@53 | 304L不锈钢异径三通 DN80X50      |      | 个  | 10.00  | 123.30   |
| 33 | 补充主材003@54 | 304L不锈钢异径直通 DN100x50     |      | 个  | 3.00   | 91.81    |
| 34 | 补充主材003@57 | 304L不锈钢异径直通 DN50x25      |      | 个  | 3.00   | 16.27    |
| 35 | 补充主材003@71 | 316L不锈钢90° 弯头 DN25       |      | 个  | 634.00 | 13.73    |
| 36 | 补充主材003@21 | 316L不锈钢90° 弯头 DN50       |      | 个  | 27.00  | 67.65    |
| 37 | 补充主材019@1  | 316L不锈钢平焊法兰 DN50         |      | 个  | 60.00  | 301.75   |
| 38 | 补充主材003@72 | 316L异径直通 DN25X15         |      | 个  | 288.00 | 5.86     |
| 39 | 补充主材003@24 | 316L异径直通 DN25X20         |      | 个  | 251.00 | 5.40     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号 | 单位 | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------------------|------|----|---------|----------|
|    | 主材          |                        |      |    |         |          |
| 40 | 补充主材003@26  | 316L异径直通 DN50X40       |      | 个  | 24.00   | 19.87    |
| 41 | 17250040@6  | PVC给水管De20             |      | m  | 1620.00 | 2.79     |
| 42 | 17250040@7  | PVC给水管De25             |      | m  | 1079.00 | 3.19     |
| 43 | 17250040@8  | PVC给水管De32             |      | m  | 239.00  | 4.29     |
| 44 | 17250040@1  | PVC给水管De50             |      | m  | 36.00   | 10.26    |
| 45 | 17250040@4  | PVC给水管De63             |      | m  | 3.00    | 16.44    |
| 46 | 19000020@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100      |      | 个  | 4.00    | 550.74   |
| 47 | 02050001@17 | T型胶圈 DN100             |      | 个  | 12.36   | 15.18    |
| 48 | 02050001@1  | T型胶圈 DN150             |      | 个  | 38.01   | 18.98    |
| 49 | 02050001@6  | T型胶圈 DN150             |      | 个  | 4.12    | 18.98    |
| 50 | 02050001@16 | T型胶圈 DN50              |      | 个  | 321.36  | 7.59     |
| 51 | 02050001@18 | T型胶圈 DN80              |      | 个  | 32.96   | 10.63    |
| 52 | 17050017@13 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 |      | m  | 566.54  | 143.16   |
| 53 | 17050017@8  | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  |      | m  | 1771.84 | 17.02    |
| 54 | 17050017@7  | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  |      | m  | 4124.67 | 47.49    |
| 55 | 17050017@5  | 薄壁不锈钢管 304L Φ88.9×2.0  |      | m  | 703.73  | 132.46   |
| 56 | 17050017@1  | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0  |      | m  | 999.80  | 23.83    |
| 57 | 17050017@2  | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2  |      | m  | 42.44   | 66.49    |
| 58 | 补充主材001@1   | 表前铜闸阀DN25              |      | 个  | 634.00  | 49.56    |
| 59 | 补充主材002@1   | 表前铜闸阀DN40              |      | 个  | 24.00   | 111.21   |
| 60 | 补充主材004@1   | 表前铜闸阀DN50              |      | 个  | 30.00   | 149.85   |
| 61 | 15550095    | 玻璃布                    |      | m2 | 78.16   | 1.95     |
| 62 | 18250137@14 | 不锈钢成品管卡 Φ25.4          |      | 套  | 1331.40 | 5.07     |
| 63 | 18250137@28 | 不锈钢成品管卡 Φ50.8          |      | 套  | 56.70   | 6.73     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称              | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------|---------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                   |         |    |        |          |
| 64 | 19000020@23 | 弹性软密封闸阀 DN100     |         | 个  | 4.00   | 550.74   |
| 65 | 19000020@18 | 弹性软密封闸阀 DN150     |         | 个  | 1.00   | 987.32   |
| 66 | 19000020@22 | 弹性软密封闸阀 DN50      |         | 个  | 78.00  | 149.85   |
| 67 | 19000020@9  | 弹性软密封闸阀 DN80      |         | 个  | 8.00   | 458.70   |
| 68 | 20010360@20 | 钢板平焊法兰 DN100      |         | 副  | 5.00   | 68.34    |
| 69 | 20210050@2  | 钢制法兰盲板 DN100      |         | 个  | 2.00   | 69.92    |
| 70 | 14350270@1  | 固化剂               |         | kg | 1.72   | 27.08    |
| 71 | 17010350@20 | 焊接钢管 D108×4       |         | m  | 20.28  | 44.35    |
| 72 | 17010350@21 | 焊接钢管 D108×4       |         | m  | 2.02   | 44.35    |
| 73 | 17010350@18 | 焊接钢管 D159×4.5     |         | m  | 49.69  | 73.51    |
| 74 | 13010220@1  | 环氧沥青面漆            |         | kg | 13.08  | 16.63    |
| 75 | 13010240@1  | 环氧煤沥青底漆           |         | kg | 4.66   | 13.69    |
| 76 | 04270160    | 混凝土垫块             |         | m3 | 0.09   | 252.21   |
| 77 | 13030410@3  | 煤焦油沥清漆            | L01-17  | kg | 0.52   | 10.81    |
| 78 | 13030410@1  | 煤焦油沥清漆            | L01-17  | kg | 0.68   | 10.81    |
| 79 | 80210180@7  | 普通预拌混凝土 C20       |         | m3 | 17.88  | 465.36   |
| 80 | 80210180@1  | 普通预拌混凝土 C25       |         | m3 | 334.28 | 475.53   |
| 81 | 80210180@14 | 普通预拌混凝土 C25       |         | m3 | 20.09  | 475.53   |
| 82 | 80210180@12 | 普通预拌混凝土 C30       |         | m3 | 25.59  | 485.21   |
| 83 | 17110060@6  | 球墨铸铁给水管 K9 DN150  |         | m  | 221.00 | 136.53   |
| 84 | 36010080@2  | 球墨铸铁井盖及井座 400×400 | 材质为C250 | 套  | 90.00  | 261.55   |
| 85 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700    | 材质为D400 | 套  | 4.00   | 709.11   |
| 86 | 18000001@85 | 球墨铸铁盘承短管 DN100    |         | 个  | 6.00   | 80.70    |
| 87 | 18000001@89 | 球墨铸铁盘承短管 DN150    |         | 个  | 2.00   | 131.13   |
| 88 | 18000001@84 | 球墨铸铁盘承短管 DN50     |         | 个  | 156.00 | 49.12    |

编制人：

证号：

编制日期：

## 主要材料设备价格表

工程名称：三联村-巷道供水管网改造

第 6 页 共 6 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额        |
|-------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                    |       | 340488.65 |
| 1.1   | 供水埋管            |                              |                                           |       | 101544.11 |
| 1.2   | 土石方工程           |                              |                                           |       | 42541.51  |
| 1.3   | 管道支护            |                              |                                           |       | 6524.10   |
| 1.4   | 主次管道管件          |                              |                                           |       | 10405.08  |
| 1.5   | 现状路面破除修复        |                              |                                           |       | 61020.97  |
| 1.6   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                           |       | 32582.96  |
| 1.7   | 附属工程            |                              |                                           |       | 13384.06  |
| 1.8   | DMA流量计井         |                              |                                           |       | 11951.90  |
| 1.9   | 仪表安装            |                              |                                           |       | 60533.96  |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       | 30730.04  |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                |       | 20370.47  |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       | 10359.57  |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                   |       |           |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                   |       | 10359.57  |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                    |       | 4219.65   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                      |       |           |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                     |       |           |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                       |       |           |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                    |       | 178.12    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                     |       | 4041.53   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCYZF                        | 工程优质费                                     |       |           |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                     |       |           |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                      |       |           |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                    |       |           |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                      |       |           |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                               |       | 17811.55  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 375438.34 |
| 5     | 应纳增值销项税额        | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 33789.45  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 388857.32 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | 供水埋管                   |                                                                                                                                                            |      |        |        |           |
|      |              | 不锈钢管                   |                                                                                                                                                            |      |        |        |           |
| 1    | 031001003039 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 471    | 180.37 | 84954.27  |
| 2    | 031001003040 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 206    | 77.12  | 15886.72  |
| 3    | 031001003041 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | m    | 17     | 41.36  | 703.12    |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |      |        |        | 101544.11 |
|      |              | 土石方工程                  |                                                                                                                                                            |      |        |        |           |
| 4    | 040101002021 | 挖沟槽土方                  | 1. 开挖方式:人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                      | m3   | 220.64 | 9.83   | 2168.89   |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |      |        |        | 103713    |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）   |           |
|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |               |         |                                                                             |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 5    | 040201020026  | 中粗砂垫层   | 1. 材料品种:中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | m3   | 24. 3   | 257     | 6245. 1   |
| 6    | 040201020027  | 腋角中粗砂   | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | m3   | 4. 15   | 224. 34 | 931. 01   |
| 7    | 040103001009  | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种:再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求:按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m3   | 167. 62 | 105. 22 | 17636. 98 |
| 8    | 040103002044  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | m3   | 220. 64 | 42. 52  | 9381. 61  |
| 9    | 040103002045  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                              | m3   | 220. 64 | 28      | 6177. 92  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |         |         | 42541. 51 |
|      |               | 管道支护    |                                                                             |      |         |         |           |
| 10   | 粤040101007009 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | m2   | 162. 4  | 26. 98  | 4381. 55  |
| 11   | 粤040101006013 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | t    | 2. 88   | 743. 94 | 2142. 55  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |         |         | 6524. 1   |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                             |      |         |         |           |
|      |               | 不锈钢管件   |                                                                             |      |         |         |           |
| 本页小计 |               |         |                                                                             |      |         |         | 46896. 72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 12   | 030804003146 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:22.5° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 237.46 | 474.92  |
| 13   | 030804003147 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 2   | 274.33 | 548.66  |
| 14   | 030804003148 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X100<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 3   | 243.39 | 730.17  |
| 15   | 030804003149 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范       | 个    | 26  | 221.51 | 5759.26 |
| 16   | 030810004035 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                            | 个    | 1   | 425.1  | 425.1   |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                    |      |     |        | 7938.11 |
|      |              | 钢制管件    |                                                                                                                                    |      |     |        |         |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                    |      |     |        | 7938.11 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
|      |              |           |                                                                                         |      |      | 综合单价   | 合价      |
| 17   | 040502006077 | 法兰 DN100  | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范              | 个    | 1    | 68.61  | 68.61   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                         |      |      |        | 68.61   |
|      |              | 支墩及其他     |                                                                                         |      |      |        |         |
| 18   | 040503002022 | 混凝土支墩     | 1. 类别: 5m³ 以内<br>2. 混凝土强度等级: C15<br>3. 参照图集: 10S505<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m3   | 3.4  | 705.4  | 2398.36 |
|      |              | 分部小计      |                                                                                         |      |      |        | 2398.36 |
|      |              | 现状路面破除修复  |                                                                                         |      |      |        |         |
|      |              | 主干路混凝土路   |                                                                                         |      |      |        |         |
| 19   | 041001001039 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质: 混凝土路面<br>2. 厚度: 5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                          | m    | 26   | 4.71   | 122.46  |
| 20   | 041001001040 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质: 混凝土面板<br>2. 厚度: 26cm<br>3. 废弃料运距: 15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范       | m2   | 6.99 | 49.63  | 346.91  |
| 21   | 041001003018 | 拆除基层      | 1. 材质: 水稳基层<br>2. 厚度: 36cm<br>3. 废弃料运距: 15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范        | m2   | 6.99 | 47.75  | 333.77  |
| 22   | 040103002046 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                          | m3   | 4.33 | 28     | 121.24  |
| 23   | 040203007035 | 混凝土面板 C40 | 1. 混凝土强度等级: C40<br>2. 厚度: 26cm<br>3. 水养生<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | m2   | 6.99 | 192.12 | 1342.92 |
| 本页小计 |              |           |                                                                                         |      |      |        | 4734.27 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 24   | 040203007036 | 水泥混凝土垫层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:33cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 6.99   | 190.44 | 1331.18  |
| 25   | 040202001020 | 路床(槽)整形     | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                     | m2   | 6.99   | 2.47   | 17.27    |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                   |      |        |        | 3615.75  |
|      |              | 人行道（地砖）     |                                                                                                   |      |        |        |          |
| 26   | 041001002005 | 拆除人行道       | 1. 材质:人行道块<br>2. 厚度:5cm<br>3. 粘结层:2cm厚水泥砂浆<br>4. 废弃料运距:15km<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | m2   | 235.83 | 8.11   | 1912.58  |
| 27   | 041001003019 | 拆除基层        | 1. 材质:水稳基层<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                      | m2   | 235.83 | 18.89  | 4454.83  |
| 28   | 040103002047 | 余泥渣土消纳费     | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                     | m3   | 56.6   | 28     | 1584.8   |
| 29   | 040204002009 | 人行道面砖       | 1. 块料品种、规格:C30砼透水砖30X30X5cm<br>2. 基础材料品种、厚度:DM M 10干混预拌砂浆 2cm厚<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m2   | 235.83 | 100.75 | 23759.87 |
| 30   | 040204002010 | 混凝土垫层 C15   | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                   | m2   | 235.83 | 91.23  | 21514.77 |
| 31   | 040204001005 | 人行道整形碾压     | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                    | m2   | 235.83 | 2.22   | 523.54   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                   |      |        |        | 55098.84 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                            | 计量单位           | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                                                   |                |     | 综合单价    | 合价       |
| 32   | 040204004009 | 拆除侧石            | 1. 材料品种、规格:砼侧石<br>2. 废弃料运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                                | m              | 5   | 7.3     | 36.5     |
| 33   | 040204004010 | 砼立缘石            | 1. 材料品种、规格:C30砼立缘石 100×15×35cm<br>2. 2cm DM M10预拌水泥砂浆<br>3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15细石混凝土基座<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                           | m              | 5   | 86.37   | 431.85   |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                   |                |     |         | 54218.74 |
|      |              | 交通标线            |                                                                                                                                                                                   |                |     |         |          |
| 34   | 040205006005 | 标线              | 1. 名称:交通标线<br>2. 工艺:深标Ⅱ型热熔标线<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 68  | 46.86   | 3186.48  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                                                   |                |     |         | 3186.48  |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                                                                   |                |     |         |          |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                                                                   |                |     |         |          |
| 35   | 040504001107 | 闸阀井             | 1. 名称:闸阀井<br>2. 规格:1100mm*1100mm<br>3. 平均井深:1.31m<br>4. 参照图集:07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座              | 4   | 4329.28 | 17317.12 |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                                                   |                |     |         | 20971.95 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 36   | 040504001108 | 排气阀井          | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.42m<br>4. 参照图集:07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2842.66 | 2842.66  |
| 37   | 040504001109 | 排泥阀井          | 1. 名称:排泥阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.56m<br>4. 参照图集:07MS101-2 58页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 座    | 1   | 2813.09 | 2813.09  |
| 38   | 040504001110 | 排泥湿井          | 1. 名称:排泥湿井<br>2. 规格:内径800mm<br>3. 平均井深:1.56m<br>4. 参照图集:07MS101-2 59页<br>5. 排泥管直径:DN75<br>6. 含踏步、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 座    | 1   | 2112.7  | 2112.7   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 25085.57 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |
| 39   | 040502005174 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                               | 个    | 5   | 649.2   | 3246     |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 11014.45 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |         |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|
|      |              |             |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价    | 合价      |
| 40   | 040502005175 | 复合式透气阀 DN50 | 1. 名称: 复合式透气阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                         | 个    | 1   | 1081.65 | 1081.65 |
| 41   | 040502005176 | 手动闸阀 DN50   | 1. 种类: 手动闸阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                           | 个    | 1   | 142.53  | 142.53  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                                                                    |      |     |         | 4470.18 |
|      |              | 附件          |                                                                                                                                    |      |     |         |         |
| 42   | 040502001124 | 球墨铸铁管配件     | 1. 类型: 盘承短管<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                     | 个    | 8   | 260.82  | 2086.56 |
| 43   | 040502002066 | 钢管管件制作、安装   | 1. 材质、种类: 同径三通<br>2. 规格: DN100×100<br>3. 接口形式: 焊接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                 | 个    | 1   | 187.19  | 187.19  |
| 44   | 040502002067 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类: 钢制单法兰90°弯头<br>2. 材质及规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                              | 个    | 1   | 406.18  | 406.18  |
| 45   | 030804003150 | 低压不锈钢管件     | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 221.51  | 221.51  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                    |      |     |         | 4125.62 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 46   | 040501002042 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质:Q235B<br>2. 规格:D60×3<br>3. 接口方式:焊接<br>4. 除锈:St3级<br>5. 内防腐:无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐:采用环氧煤沥青防腐(六油二布),即底漆一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,玻璃布一道,面漆两道,涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1.2 | 104.81 | 125.77  |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 3027.21 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |
| 47   | 080807013009 | 封堵现状管道     | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN300<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砖砌砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆,植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                               | 处    | 1   | 327.12 | 327.12  |
| 48   | 041001009031 | 废除现状砖砌阀门井  | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                    | 座    | 1   | 142.94 | 142.94  |
| 49   | 040502005177 | 拆除现状井内阀门   | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                   | 个    | 1   | 187.54 | 187.54  |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 657.6   |
|      |              | 接驳现状消防栓    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 783.37  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 50   | 040502005178 | 闸阀 DN100    | 1. 名称: 闸阀<br>2. 材质: QT450<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                           | 个    | 1   | 649.2  | 649.2   |
| 51   | 040502006078 | 法兰          | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                            | 个    | 2   | 68.61  | 137.22  |
| 52   | 040502006079 | 法兰盲板        | 1. 类型: 法兰盲板<br>2. 材质: Q235B<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                          | 个    | 1   | 112.17 | 112.17  |
| 53   | 040501002043 | 焊接钢管 D108×4 | 1. 材质: Q235B<br>2. 规格: D108×4<br>3. 接口方式: 焊接<br>4. 除锈: St3级<br>5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 5   | 144.66 | 723.3   |
| 54   | 040502002068 | 钢管管件制作、安装   | 1. 种类: 钢制90°弯头<br>2. 材质及规格: DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                                                                                 | 个    | 1   | 406.18 | 406.18  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        | 2028.07 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）   |         |
|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|
|      |              |         |                                                                                                                                                                                         |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 55   | 040504001111 | 闸阀井     | 1. 名称: 闸阀井<br>2. 规格: 1100mm*1100mm<br>3. 平均井深: 1.15m<br>4. 参照图集: 07MS101-2 66页<br>5. 阀门规格: DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1    | 4153.83 | 4153.83 |
| 56   | 040503001009 | 砌筑支墩    | 1. 名称: 管道支墩(挡墩)<br>2. 砌筑材料: 砖砌<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                         | m3   | 0.01 | 618.86  | 6.19    |
|      |              | 分部小计    |                                                                                                                                                                                         |      |      |         | 6188.09 |
|      |              | 新旧管接驳   |                                                                                                                                                                                         |      |      |         |         |
| 57   | 041001006014 | 现状管道开口  | 1. 名称: 现状管道开口<br>2. 规格: DN300<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                          | 处    | 1    | 400     | 400     |
| 58   | 040502001125 | 球墨铸铁管配件 | 1. 类型: 马鞍三通<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN300×DN100<br>4. 连接形式: T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                    | 个    | 1    | 876.03  | 876.03  |
| 59   | 040502006080 | 法兰      | 1. 类型: 法兰<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                               | 个    | 1    | 68.9    | 68.9    |
| 60   | 030810004036 | 低压不锈钢法兰 | 1. 名称: 不锈钢法兰<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100<br>4. 焊接方法: 电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                            | 个    | 1    | 425.1   | 425.1   |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                                                                         |      |      |         | 5930.05 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 61   | 041001006015 | 现状管道开口       | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De160<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                    | 处    | 1   | 300    | 300     |
| 62   | 040502003135 | PVC管配件       | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De160×De90<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                 | 个    | 1   | 27.73  | 27.73   |
| 63   | 030810010002 | PVC法兰 De90   | 1. 材质:PVC法兰<br>2. 规格:De90<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                   | 个    | 1   | 122.03 | 122.03  |
| 64   | 030810004037 | 低压不锈钢法兰      | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN80<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                         | 个    | 1   | 347.1  | 347.1   |
| 65   | 040501004049 | PVC给水管 De160 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De160<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 2   | 111.86 | 223.72  |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                 |      |     |        | 2790.61 |
|      |              | 管道地面标识       |                                                                                                                                 |      |     |        |         |
| 66   | 050307009017 | 管道地面标识       | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                      | 个    | 293 | 12     | 3516    |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                 |      |     |        | 4536.58 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                       | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |                            |                                                                                                       |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 67   | 050307009018 | 信号桩                        | 1. 材料种类、规格: $\phi 8$ 不锈钢焊接而成, 顶部焊接一个M6螺栓用于固定一块特制铜片<br>2. 备注: 业主定制<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 8   | 28.97  | 231.76  |
|      |              | 分部小计                       |                                                                                                       |      |     |        | 3747.76 |
|      |              | DMA流量计井                    |                                                                                                       |      |     |        |         |
|      |              | DMA流量计井 DN100, 1套          |                                                                                                       |      |     |        |         |
| 68   | 030601004012 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）     | 1. 名称: DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）<br>2. 规格: DN100<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范          | 台    | 1   | 392.69 | 392.69  |
| 69   | 030601004013 | DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）更换水表 | 1. 名称: DMA超声波水表（通径设计, 兼具压力检测）更换水表<br>2. 规格: DN200<br>3. 甲供材料<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范      | 台    | 1   | 546.32 | 546.32  |
| 70   | 040502005179 | 闸阀                         | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范         | 个    | 2   | 649.2  | 1298.4  |
| 71   | 040502006081 | 法兰                         | 1. 种类: 法兰<br>2. 连接形式: 焊接<br>3. 规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 8   | 68.61  | 548.88  |
| 72   | 040502005180 | 双法兰伸缩接头                    | 1. 种类: 双法兰伸缩接头<br>2. 材质及规格: DN100<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                    | 个    | 1   | 496.99 | 496.99  |
| 本页小计 |              |                            |                                                                                                       |      |     |        | 3515.04 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 14 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价     | 合价        |
| 73   | 040504001112 | DMA超声波水表井 | 1. 名称:DMA超声波水表井<br>2. 规格:2560mm*1100mm<br>3. 井室深:1400mm<br>4. 做法:详见大样图<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网、防水套管<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 φ700 D400级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 8668.62  | 8668.62   |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 11951.9   |
|      |              | 仪表安装      |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
| 74   | 030605001009 | 浊度仪       | 1. 名称:浊度仪<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                  | 套    | 1   | 27208.5  | 27208.5   |
| 75   | 030605001010 | 余氯仪       | 1. 名称:余氯仪<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                  | 套    | 1   | 33325.46 | 33325.46  |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 60533.96  |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
|      |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 69202.58  |
| 合 计  |              |           |                                                                                                                                                                                |      |     |          | 340488.65 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码          | 项目名称          | 项目特征                                                                     | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）    |          |
|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|       |               |               |                                                                          |      |       | 综合单价     | 合价       |
| 1     |               | 绿色施工安全防护措施费   |                                                                          |      |       |          |          |
| 1.1   | 1.1           | 综合脚手架         |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.2   | 1.2           | 靠脚手架安全挡板      |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.3   | 1.3           | 围尼龙编制布        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.4   | 1.4           | 桥梁支架          |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.5   | 1.5           | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                                          | 项    | 1     | 9256.27  | 9256.27  |
| 1.5.1 | 粤050401008005 | 施工围栏          | 1. 材料种类、规格:2mm蓝色锌铁波形板<br>2. 围栏高度:1.8m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 307   | 17.61    | 5406.27  |
| 1.5.2 | 040205018009  | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m                 | m    | 1540  | 2.50     | 3850.00  |
| 1.6   | 1.6           | 施工围挡照明        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.7   | 1.7           | 独立安全防护挡板      |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 1.8   | 1.8           | 吊装设备基础        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 小 计   |               |               |                                                                          |      |       |          | 9256.27  |
| 2     |               | 措施其他项目        |                                                                          |      |       |          |          |
| 2.1   | 2.7           | 围堰工程          |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.2   | 2.8           | 材料二次运输        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.3   | 2.9           | 井点降水工程        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.4   | 2.10          | 施工护栏          |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.5   | 2.14          | 交通疏导          |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.6   | 2.11          | 监测量控工程        |                                                                          | 项    | 1     |          |          |
| 2.7   | 2.12          | 混凝土模板工程       |                                                                          | 项    | 1     | 10125.23 | 10125.23 |
| 2.7.1 | 041102031011  | 管(渠)道平基模板     | 1. 构件类型:支墩模板                                                             | m2   | 8.51  | 48.31    | 411.12   |
| 2.7.2 | 041102002009  | 垫层模板          | 1. 构件类型:垫层模板                                                             | m2   | 6.34  | 47.37    | 300.33   |
| 2.7.3 | 041102034009  | 底板模板          | 1. 构件类型:底板模板                                                             | m2   | 10.18 | 91.03    | 926.69   |
| 2.7.4 | 041102035006  | 池壁(隔墙)模板      | 1. 池壁(隔墙)模板                                                              | m2   | 87.44 | 70.25    | 6142.66  |
| 2.7.5 | 041102036017  | 盖板模板          | 1. 构件类型:盖板模板                                                             | m3   | 1.37  | 289.05   | 396.00   |
| 本页小计  |               |               |                                                                          |      |       |          | 19381.50 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征         | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |          |
|-------|--------------|------|--------------|------|------|--------|----------|
|       |              |      |              |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 2.7.6 | 041102036018 | 井圈模板 | 1. 构件类型：井圈模板 | m3   | 3.35 | 581.62 | 1948.43  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架  |              | 项    | 1    | 234.34 | 234.34   |
| 2.8.1 | 041101005015 | 井字架  | 1. 井深：2m内    | 座    | 2    | 117.17 | 234.34   |
| 小计    |              |      |              |      |      |        | 10359.57 |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
|       |              |      |              |      |      |        |          |
| 本页小计  |              |      |              |      |      |        | 234.34   |
| 合计    |              |      |              |      |      |        | 19615.84 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                              |
|--------|---------|----|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  | 178.12  |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 4041.53 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |         | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
|        |         |    |         |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 4219.65 | -                                                               |

# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号         | 单位             | 数量       | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|--------------|----------------|----------|----------|
|    | 人工         |           |              |                |          |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |              | 元              | 52121.89 | 1.07     |
|    | 材料         |           |              |                |          |          |
| 1  | 01000010   | 型钢        | 综合           | t              | 0.46     | 3786.07  |
| 2  | 01010125   | 螺纹钢       | Φ10~25       | t              | 0.02     | 3642.63  |
| 3  | 01010125@1 | 三级钢       | Φ12~16       | t              | 2.15     | 3714.53  |
| 4  | 01130002   | 扁钢        | 综合           | kg             | 18.40    | 4.16     |
| 5  | 01210001   | 角钢        | 综合           | kg             | 0.78     | 3.92     |
| 6  | 01290003   | 钢板        | 综合           | kg             | 119.31   | 3.99     |
| 7  | 01290043   | 钢板        | 8~15         | kg             | 3.23     | 3.97     |
| 8  | 04010020@1 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | kg             | 143.00   | 0.36     |
| 9  | 04010035   | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5     | kg             | 5.39     | 0.36     |
| 10 | 04030023   | 中粗砂       | 回填           | m <sup>3</sup> | 36.07    | 154.89   |
| 11 | 04070045   | 再生石粉渣     |              | m <sup>3</sup> | 226.41   | 60.00    |
| 12 | 04130001   | 标准砖       | 240×115×53   | 千块             | 2.18     | 390.41   |
| 13 | 05010020   | 松杂原木      | 综合           | m <sup>3</sup> | 0.06     | 1766.60  |
| 14 | 05030060   | 板枋材       | 综合           | m <sup>3</sup> | 1.35     | 1766.60  |
| 15 | 13310060   | 石油沥青      | 10#          | kg             | 15.38    | 4.12     |
| 16 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20         | m              | 1.36     | 6.11     |
| 17 | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50         | m              | 0.08     | 27.68    |
| 18 | 17290080   | 钢筋混凝土管    | D300         | m              | 0.51     | 66.81    |
| 19 | 34110010   | 水         |              | m <sup>3</sup> | 96.04    | 3.80     |
| 20 | 34110040   | 电         |              | kW·h           | 2.83     | 0.67     |
| 21 | 35030070   | 木脚手板      |              | m <sup>3</sup> | 0.00     | 2091.40  |
| 22 | 35090260   | 槽型钢板桩     |              | t              | 0.06     | 4036.58  |
| 23 | 8021901    | 普通预拌混凝土   | C10          | m <sup>3</sup> | 0.23     | 455.05   |
| 24 | 8021901@2  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C10 | m <sup>3</sup> | 0.45     | 455.05   |
| 25 | 8021902    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C15 | m <sup>3</sup> | 42.06    | 458.45   |
| 26 | 8021904    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C25 | m <sup>3</sup> | 1.26     | 475.53   |
| 27 | 8021907    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C40 | m <sup>3</sup> | 1.85     | 515.99   |
|    | 机械         |           |              |                |          |          |
| 1  | 00010003   | 机上人工      |              | 工日             | 23.93    | 246.10   |
| 2  | 00010003@1 | 机上人工      |              | 工日             | 0.31     | 246.10   |
| 3  | 99450670   | 汽油        | (机械用)国III93# | kg             | 9.09     | 9.23     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：浣沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 材料编码         | 材料名称                   | 规格型号          | 单位             | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|--------------|------------------------|---------------|----------------|---------|----------|
|    | 机械           |                        |               |                |         |          |
| 4  | 99450670@4   | 汽油                     | (机械用) 国III93# | kg             | 7.80    | 9.23     |
| 5  | 99450680     | 柴油                     | (机械用) 0#      | kg             | 613.14  | 7.76     |
| 6  | 99450700     | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 1.33    | 0.67     |
| 7  | 99450700@1   | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 1028.67 | 0.67     |
| 8  | 99450700@2   | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 1.62    | 0.67     |
| 9  | 99450700@3   | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 6.23    | 0.67     |
| 10 | 99450700@4   | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 4.41    | 0.67     |
| 11 | 99450700@5   | 电                      | (机械用)         | kw·h           | 43.41   | 0.67     |
|    | 主材           |                        |               |                |         |          |
| 1  | 01290303@3   | 蓝色锌铁波形板                | 2mm           | m <sup>2</sup> | 55.26   | 27.00    |
| 2  | 02050001@18  | T型胶圈 DN100             |               | 个              | 16.48   | 15.18    |
| 3  | 04270160     | 混凝土垫块                  |               | m <sup>3</sup> | 0.01    | 252.21   |
| 4  | 13010220@1   | 环氧沥青面漆                 |               | kg             | 0.81    | 16.63    |
| 5  | 13010240@1   | 环氧煤沥青底漆                |               | kg             | 0.29    | 13.69    |
| 6  | 13030270@1   | 无毒饮水仓                  | 干膜厚度≥150 μm   | m <sup>2</sup> | 1.76    | 31.48    |
| 7  | 13030410@1   | 煤焦油沥清漆                 | L01-17        | kg             | 0.68    | 10.81    |
| 8  | 13030410@3   | 煤焦油沥清漆                 | L01-17        | kg             | 0.52    | 10.81    |
| 9  | 14350270@1   | 固化剂                    |               | kg             | 0.11    | 27.08    |
| 10 | 15550095     | 玻璃布                    |               | m <sup>2</sup> | 4.81    | 1.95     |
| 11 | 17010350@13  | 焊接钢管 D108×4            |               | m              | 0.63    | 44.35    |
| 12 | 17010350@27  | 焊接钢管 D108×4            |               | m              | 0.44    | 44.35    |
| 13 | 17010350@4   | 焊接钢管 D108×4            |               | m              | 5.07    | 44.35    |
| 14 | 17010350@5   | 焊接钢管 D60×3             |               | m              | 1.22    | 28.82    |
| 15 | 17050017@14  | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 |               | m              | 464.88  | 143.16   |
| 16 | 17050017@15  | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  |               | m              | 203.32  | 47.49    |
| 17 | 17050017@16  | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  |               | m              | 16.76   | 17.02    |
| 18 | 17250040@18  | PVC给水管De160            |               | m              | 2.00    | 85.22    |
| 19 | 18000001@107 | 球墨铸铁盘承短管 DN100         |               | 个              | 8.00    | 80.70    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-市政路供水管网改造

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                  | 规格型号        | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-----------------------|-------------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                       |             |    |        |          |
| 20 | 18010200@13 | 球墨铸铁马鞍三通 DN300×DN100  |             | 个  | 1.00   | 513.60   |
| 21 | 18210200@14 | 法兰套筒伸缩器DN100          |             | 个  | 1.00   | 347.49   |
| 22 | 19000001@2  | 手动闸阀 DN50             |             | 个  | 1.01   | 109.61   |
| 23 | 19000020@12 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100     |             | 个  | 1.00   | 550.74   |
| 24 | 19000020@36 | 复合式透气阀 DN50           |             | 个  | 1.00   | 983.19   |
| 25 | 19000020@41 | QT450球墨铸铁闸阀 DN100     |             | 个  | 2.00   | 550.74   |
| 26 | 19000020@44 | 弹性软密封闸阀 DN100         |             | 个  | 5.00   | 550.74   |
| 27 | 20010360@38 | 钢板平焊法兰 DN100          |             | 副  | 1.50   | 68.34    |
| 28 | 20010360@41 | 钢板平焊法兰 DN100          |             | 副  | 4.00   | 68.34    |
| 29 | 20010360@42 | 球墨铸铁法兰 DN100          |             | 副  | 0.50   | 68.92    |
| 30 | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰 DN100     |             | 副  | 1.00   | 711.82   |
| 31 | 20030030@13 | PVC法兰 De90            |             | 副  | 0.50   | 86.32    |
| 32 | 20030030@7  | 304L不锈钢平焊法兰 DN80      |             | 副  | 0.50   | 586.24   |
| 33 | 20210050@8  | 钢制法兰盲板 DN100          |             | 个  | 1.00   | 69.92    |
| 34 | 24130040@3  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN100       | 台  | 1.00   | 7502.98  |
| 35 | 24130040@4  | DMA超声波水表（通径设计，兼具压力检测） | DN200       | 台  | 1.00   | 10308.57 |
| 36 | 24230001@1  | 浊度仪                   |             | 台  | 1.00   | 25709.14 |
| 37 | 24230001@2  | 余氯仪                   |             | 台  | 1.00   | 30731.27 |
| 38 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为D400     | 套  | 1.00   | 709.11   |
| 39 | 36010080@6  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为C250     | 套  | 7.00   | 463.21   |
| 40 | 36010205@3  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700        | 材质为C250     | 套  | 1.00   | 463.21   |
| 41 | 36050020@3  | C30砼透水砖30X30X5cm      |             | m2 | 240.55 | 61.92    |
| 42 | 36070020@1  | C30砼立缘石               | 100×15×35cm | m  | 5.08   | 51.82    |

编制人：

证号：

编制日期：





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：浣沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 费用名称            | 取费基数                         | 基数说明                                       | 费率(%) | 金额         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | 分部分项工程费         | FBFXHJ                       | 分部分项合计                                     |       | 1241743.81 |
| 1.1   | 供水横管、立管         |                              |                                            |       | 55308.29   |
| 1.2   | 供水埋管            |                              |                                            |       | 259611.01  |
| 1.3   | 表后管             |                              |                                            |       | 29433.31   |
| 1.4   | 土石方工程           |                              |                                            |       | 124505.29  |
| 1.5   | 管道支护            |                              |                                            |       | 35729.41   |
| 1.6   | 主次管道管件          |                              |                                            |       | 63026.98   |
| 1.7   | 现状路面破除修复        |                              |                                            |       | 217105.33  |
| 1.8   | 水表管件、阀门及附件安装    |                              |                                            |       | 297090.95  |
| 1.9   | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                              |                                            |       | 51900.42   |
| 1.10  | 附属工程            |                              |                                            |       | 108032.82  |
| 2     | 措施项目费           | _AQWMSGF+_QTCSF              | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                      |       | 57652.74   |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费   | AQWMSGF                      | 安全及文明施工措施费                                 |       | 47217.42   |
| 2.2   | 其他措施项目费         | _CSYBXM+_CSQTXMF             | 措施一般项目费+措施其他项目费                            |       | 10435.32   |
| 2.2.1 | 措施一般项目费         | CSYBXM                       | 措施一般项目费                                    |       |            |
| 2.2.2 | 措施其他项目费         | CSQTXMF                      | 措施其它项目费                                    |       | 10435.32   |
| 3     | 其他项目            | QTXMHJ                       | 其他项目合计                                     |       | 17105.99   |
| 3.1   | 暂列金额            | ZLJE                         | 暂列金额                                       |       |            |
| 3.2   | 暂估价             | ZGJHJ                        | 暂估价合计                                      |       |            |
| 3.3   | 计日工             | JRG                          | 计日工                                        |       |            |
| 3.4   | 总承包服务费          | ZCBFWF                       | 总承包服务费                                     |       | 1665.11    |
| 3.5   | 预算包干费           | YSBGF                        | 预算包干费                                      |       | 15440.88   |
| 3.6   | 工程优质费           | GCRYZF                       | 工程优质费                                      |       |            |
| 3.7   | 概算幅度差           | GSFDC                        | 概算幅度差                                      |       |            |
| 3.8   | 索赔费用            | SPFY                         | 索赔费用                                       |       |            |
| 3.9   | 现场签证费用          | XCQZFY                       | 现场签证费用                                     |       |            |
| 3.10  | 其他费用            | QTFY                         | 其他费用                                       |       |            |
|       | 甲供材料费           | JGZCF+JGSBF                  | 甲供主材费+甲供设备费                                |       | 166510.95  |
| 4     | 不含税工程造价         | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         |       | 1316502.54 |
| 5     | 应纳增值税销项税额       | _FHJ+_CHJ+_QTXM              | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                         | 9     | 118485.23  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价     | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ+_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值税销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 1387770.35 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 1 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价       |
|      |              | 供水横管、立管                |                                                                                                                             |      |     |        |          |
| 1    | 031001003042 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 1   | 180.37 | 180.37   |
| 2    | 031001003043 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m    | 131 | 77.12  | 10102.72 |
| 3    | 031001003044 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m    | 104 | 41.36  | 4301.44  |
| 4    | 031001003045 | 薄壁不锈钢管 316L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m    | 2   | 236.88 | 473.76   |
| 5    | 031001003046 | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m    | 299 | 95.87  | 28665.13 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                             |      |     |        | 43723.42 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 2 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征描述                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量  | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                            |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 6    | 031001003047 | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                | m    | 241  | 48.07  | 11584.87  |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |      |      |        | 55308.29  |
|      |              | 供水埋管                   |                                                                                                                                                            |      |      |        |           |
|      |              | 不锈钢管                   |                                                                                                                                                            |      |      |        |           |
| 7    | 031001003048 | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6x2.0 | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6x2.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1145 | 180.37 | 206523.65 |
| 8    | 031001003049 | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8x1.2  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8x1.2<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 609  | 77.12  | 46966.08  |
| 9    | 031001003050 | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4x1.0  | 1. 名称:薄壁不锈钢管<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4x1.0<br>4. 连接形式:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120μm）<br>6. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 148  | 41.36  | 6121.28   |
|      |              | 分部小计                   |                                                                                                                                                            |      |      |        | 259611.01 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                            |      |      |        | 271195.88 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 3 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |          |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |     | 综合单价  | 合价       |
|      |              | 表后管         |                                                                                                                                |      |     |       |          |
| 10   | 040501004050 | PVC给水管 De20 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De20<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1   | 12.49 | 12.49    |
| 11   | 040501004051 | PVC给水管 De25 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De25<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 491 | 12.89 | 6328.99  |
| 12   | 040501004052 | PVC给水管 De32 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De32<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 521 | 13.99 | 7288.79  |
| 13   | 040501004053 | PVC给水管 De50 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De50<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 531 | 22.54 | 11968.74 |
| 14   | 040501004054 | PVC给水管 De63 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 120 | 31.44 | 3772.8   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |     |       | 29371.81 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 4 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 15   | 040501004055 | PVC给水管 De110 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De110<br>4. 压力等级:1.6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1      | 61.5   | 61.5     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                                 |      |        |        | 29433.31 |
|      |              | 土石方工程        |                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 16   | 040101002022 | 挖沟槽土方        | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-直槽<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                         | m3   | 492.32 | 9.83   | 4839.51  |
| 17   | 040101002023 | 挖沟槽土方        | 1. 开挖方式: 人机配合开挖-支撑下挖土<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                      | m3   | 199.28 | 11.79  | 2349.51  |
| 18   | 040101002024 | 挖沟槽土方        | 1. 开挖方式: 人工开挖<br>2. 土壤类别:一、二类土<br>3. 挖土深度:2m 内<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | m3   | 85.67  | 42.61  | 3650.4   |
| 19   | 040201020028 | 中粗砂垫层        | 1. 材料品种:中粗砂<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                 | m3   | 75.22  | 257    | 19331.54 |
| 20   | 040201020029 | 石粉渣垫层        | 1. 材料品种:再生石粉渣<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                               | m3   | 2.07   | 149.73 | 309.94   |
| 21   | 040201020030 | 腋角中粗砂        | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:中粗砂<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                | m3   | 13.53  | 224.34 | 3035.32  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                 |      |        |        | 33577.72 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 5 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称    | 项目特征描述                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |               |         |                                                                             |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 22   | 040201020031  | 腋角石粉渣   | 1. 部位:120° 腋角<br>2. 材料品种:石粉渣<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范            | m3   | 0.25   | 105.22 | 26.31     |
| 23   | 040103001010  | 回填石粉渣   | 1. 填方材料品种:再生石粉渣<br>2. 填方粒径要求:按设计及规范要求<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | m3   | 397.18 | 105.22 | 41791.28  |
| 24   | 040103002048  | 余方弃置    | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 弃方运距:15km<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范             | m3   | 697.27 | 42.52  | 29647.92  |
| 25   | 040103002049  | 余泥渣土消纳费 | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                              | m3   | 697.27 | 28     | 19523.56  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |        |        | 124505.29 |
|      |               | 管道支护    |                                                                             |      |        |        |           |
| 26   | 粤040101007010 | 挡土板     | 1. 类型:挡土木板300×60<br>2. 含木支撑<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                | m2   | 799.15 | 26.98  | 21561.07  |
| 27   | 粤040101006014 | 挡土板槽钢立柱 | 1. 类型:挡土板槽钢立柱<br>2. 含[22a槽钢立柱, 桩长详见设计图纸<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | t    | 19.045 | 743.94 | 14168.34  |
|      |               | 分部小计    |                                                                             |      |        |        | 35729.41  |
|      |               | 主次管道管件  |                                                                             |      |        |        |           |
|      |               | 不锈钢管配件  |                                                                             |      |        |        |           |
| 本页小计 |               |         |                                                                             |      |        |        | 126718.48 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 6 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                             | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                    |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 28   | 030804003151 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:22.5° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 237.46 | 949.84   |
| 29   | 030804003152 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:45° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 6   | 235.39 | 1412.34  |
| 30   | 030804003153 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 3   | 9.81   | 29.43    |
| 31   | 030804003154 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 17  | 48.32  | 821.44   |
| 32   | 030804003155 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 60  | 329.86 | 19791.6  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                    |      |     |        | 23004.65 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 7 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 33   | 030804003156 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50*25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 51  | 45.21  | 2305.71  |
| 34   | 030804003157 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 异径弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100*50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 7   | 274.33 | 1920.31  |
| 35   | 030804003158 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:同径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 31  | 34.45  | 1067.95  |
| 36   | 030804003159 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100X50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范     | 个    | 148 | 221.51 | 32783.48 |
| 37   | 030804003160 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:异径三通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 30  | 32.22  | 966.6    |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 39044.05 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 8 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                            |                |        | 综合单价   | 合价        |
| 38   | 030804003161 | 低压不锈钢管件   | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50X25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个              | 34     | 16.27  | 553.18    |
| 39   | 030810004038 | 低压不锈钢法兰   | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                    | 个              | 1      | 425.1  | 425.1     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                                            |                |        |        | 63026.98  |
|      |              | 现状路面破除修复  |                                                                                                                            |                |        |        |           |
|      |              | A类巷道      |                                                                                                                            |                |        |        |           |
| 40   | 041001001041 | 旧路面机械切缝   | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                | m              | 3686   | 4.71   | 17361.06  |
| 41   | 041001001042 | 拆除混凝土面板   | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                              | m <sup>2</sup> | 759.05 | 27.66  | 20995.32  |
| 42   | 040103002050 | 余泥渣土消纳费   | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                              | m <sup>3</sup> | 113.86 | 28     | 3188.08   |
| 43   | 040203007037 | 混凝土面板 C30 | 1. 混凝土强度等级:C30<br>2. 厚度:18cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                            | m <sup>2</sup> | 759.05 | 132.68 | 100710.75 |
| 44   | 040203007038 | 混凝土基层 C15 | 1. 混凝土强度等级:C15<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                            | m <sup>2</sup> | 759.05 | 91.23  | 69248.13  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                            |                |        |        | 212481.62 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 9 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |           |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                   |      |        | 综合单价  | 合价        |
| 45   | 040202001021 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                    | m2   | 759.05 | 2.47  | 1874.85   |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                   |      |        |       | 213378.19 |
|      |              | B类巷道         |                                                                                                                   |      |        |       |           |
| 46   | 041001001043 | 旧路面机械切缝      | 1. 材质:混凝土路面<br>2. 厚度:5cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | m    | 118    | 4.71  | 555.78    |
| 47   | 041001001044 | 拆除混凝土面板      | 1. 材质:混凝土面板<br>2. 厚度:15cm<br>3. 废弃料运距:15km<br>4. 小型机械拆除<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                       | m2   | 23.97  | 29.18 | 699.44    |
| 48   | 040103002051 | 余泥渣土消纳费      | 1. 余泥渣土消纳费<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                    | m3   | 3.6    | 28    | 100.8     |
| 49   | 040203007039 | 混凝土面板 C25    | 1. 混凝土强度等级:C25<br>2. 厚度:15cm<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                  | m2   | 23.97  | 96.45 | 2311.91   |
| 50   | 040202001022 | 路床(槽)整形      | 1. 部位:非机动车道<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                   | m2   | 23.97  | 2.47  | 59.21     |
|      |              | 分部小计         |                                                                                                                   |      |        |       | 3727.14   |
|      |              | 水表管件、阀门及附件安装 |                                                                                                                   |      |        |       |           |
|      |              | 阀门           |                                                                                                                   |      |        |       |           |
| 51   | 040502005181 | 闸阀           | 1. 种类:闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN25<br>4. 连接形式:螺纹连接<br>5. 备注:水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 148    | 49.56 | 7334.88   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                   |      |        |       | 12936.87  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 10 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 52   | 040502005182 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 163 | 111. 21 | 18127. 23 |
| 53   | 040502005183 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 203 | 149. 85 | 30419. 55 |
| 54   | 040502005184 | 闸阀   | 1. 种类: 闸阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 2   | 550. 74 | 1101. 48  |
| 55   | 040502005185 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 31. 06  | 31. 06    |
| 56   | 040502005186 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 76  | 40. 84  | 3103. 84  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                            |      |     |         | 52783. 16 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 11 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 57   | 040502005187 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 84  | 45.72  | 3840.48  |
| 58   | 040502005188 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 163 | 92.33  | 15049.79 |
| 59   | 040502005189 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN50<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范     | 个    | 18  | 138.94 | 2500.92  |
| 60   | 040502005190 | 止回阀  | 1. 种类: 止回阀<br>2. 材质: 球墨铸铁<br>3. 规格: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 474.34 | 474.34   |
| 61   | 040502005191 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN15<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 2   | 8.76   | 17.52    |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |     |        | 21883.05 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 12 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                          |      |     | 综合单价  | 合价        |
| 62   | 040502005192 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN20<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 152 | 13.6  | 2067.2    |
| 63   | 040502005193 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN25<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 160 | 25.52 | 4083.2    |
| 64   | 040502005194 | 水表接头 | 1. 种类: 水表接头<br>2. 材质: 铜<br>3. 规格: DN40<br>4. 连接形式: 螺纹连接<br>5. 备注: 水表已包含阀门安装费, 仅计取主材费<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 326 | 63.77 | 20789.02  |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                          |      |     |       | 108940.51 |
|      |              | 水表   |                                                                                                                          |      |     |       |           |
| 65   | 040502009037 | 水表   | 1. 名称: 旋翼式智能远传水表<br>2. 规格: DN15<br>3. 连接形式: 螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范    | 个    | 1   | 25.83 | 25.83     |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                          |      |     |       | 26965.25  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 13 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                      |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 66   | 040502009038 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 79  | 25.9   | 2046.1   |
| 67   | 040502009039 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 81  | 32.19  | 2607.39  |
| 68   | 040502009040 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 163 | 48.31  | 7874.53  |
| 69   | 040502009041 | 水表   | 1. 名称:旋翼式智能远传水表<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 18  | 299.44 | 5389.92  |
| 70   | 040502009042 | 水表   | 1. 名称:垂直螺翼式超声波水表<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接形式:法兰连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等安装费用<br>5. 甲供主材<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 560.58 | 560.58   |
|      |              | 分部小计 |                                                                                                                      |      |     |        | 18504.35 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                      |      |     |        | 18478.52 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 14 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |         |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价       |
|      |              | 不锈钢管件   |                                                                                                                                  |      |     |        |          |
| 71   | 030804003162 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ25.4×1.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 148 | 9.81   | 1451.88  |
| 72   | 030804003163 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ50.8×1.2<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范  | 个    | 185 | 48.32  | 8939.2   |
| 73   | 030804003164 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 329.86 | 329.86   |
| 74   | 030804003165 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范       | 个    | 148 | 13.73  | 2032.04  |
| 75   | 030804003166 | 低压不锈钢管件 | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范       | 个    | 181 | 67.65  | 12244.65 |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                                                  |      |     |        | 24997.63 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 15 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价   | 合价        |
| 76   | 030804003167 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:90° 弯头<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:Φ101.6×2.0<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 1   | 461.8  | 461.8     |
| 77   | 030804003168 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X15<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 1   | 5.86   | 5.86      |
| 78   | 030804003169 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN25X20<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 79  | 5.4    | 426.6     |
| 79   | 030804003170 | 低压不锈钢管件  | 1. 名称:变径直通<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50X40<br>4. 焊接方法:卡压连接<br>5. 防腐:EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范      | 个    | 163 | 19.87  | 3238.81   |
| 80   | 030810004039 | 低压不锈钢法兰盘 | 1. 名称:不锈钢法兰盘<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                          | 个    | 440 | 301.75 | 132770    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                  |      |     |        | 136903.07 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 16 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价    | 合价        |
| 81   | 040502005195 | 分水器（三口）         | 1. 种类:分水器（三口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:2*20+1*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                     | 个    | 3   | 288.82  | 866.46    |
| 82   | 040502005196 | 分水器（四口）         | 1. 种类:分水器（四口）<br>2. 材质:316L<br>3. 规格:4*25<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                          | 个    | 1   | 371.17  | 371.17    |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                       |      |     |         | 163138.33 |
|      |              | 附件              |                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 83   | 031004014011 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ25.4<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                         | 个    | 296 | 8.27    | 2447.92   |
| 84   | 031004014012 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ50.8<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                         | 个    | 370 | 10.88   | 4025.6    |
| 85   | 031004014013 | 管卡              | 1. 名称:不锈钢管卡<br>2. 材质:SUS304<br>3. 规格:Φ101.6<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                        | 个    | 2   | 17.12   | 34.24     |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                                                                       |      |     |         | 6507.76   |
|      |              | 管道附属构筑物、阀门及附件安装 |                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
|      |              | 管道附属构筑物         |                                                                                                                                                       |      |     |         |           |
| 86   | 040504001113 | 闸阀井(A类)         | 1. 名称:闸阀井(A类)<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.29m<br>4. 阀门规格:DN100<br>5. 做法:详见阀门井大样图P4<br>6. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 D400级井盖<br>7. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 座    | 12  | 2813.29 | 33759.48  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                                                       |      |     |         | 41504.87  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 17 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |               |                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价       |
| 87   | 040504001114 | 排气阀井          | 1. 名称:排气阀井<br>2. 规格:内径1200mm<br>3. 平均井深:1.08m<br>4. 参照图集:07MS101-2 52页<br>5. 阀门规格:DN100<br>6. 含踏步、支墩、防坠网<br>7. 球墨铸铁井盖及井座 Φ700 C250级井盖<br>8. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 座    | 1   | 2613.73 | 2613.73  |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 36373.21 |
|      |              | 阀门            |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |
| 88   | 040502005197 | 弹性软密封闸阀 DN100 | 1. 名称:弹性软密封闸阀<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                               | 个    | 12  | 649.2   | 7790.4   |
| 89   | 040502005198 | 复合式透气阀 DN50   | 1. 名称:复合式透气阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:法兰连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                    | 个    | 1   | 1081.65 | 1081.65  |
| 90   | 040502005199 | 手动闸阀 DN50     | 1. 种类:手动闸阀<br>2. 材质:铜<br>3. 规格:DN50<br>4. 连接形式:丝扣连接<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                      | 个    | 1   | 142.53  | 142.53   |
|      |              | 分部小计          |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 9014.58  |
|      |              | 附件            |                                                                                                                                                                           |      |     |         |          |
| 91   | 040502001126 | 球墨铸铁管配件       | 1. 类型:盘承短管<br>2. 材质:球墨铸铁<br>3. 规格:DN100<br>4. 连接形式:T型胶圈接口<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                                | 个    | 24  | 260.82  | 6259.68  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                                           |      |     |         | 17887.99 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 18 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |         |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价   | 合价      |
| 92   | 030804003171 | 低压不锈钢管件    | 1. 名称: 异径三通<br>2. 材质: 304L<br>3. 规格: DN100X50<br>4. 焊接方法: 卡压连接<br>5. 防腐: EP环氧树脂涂覆（膜厚不小于120 μm）<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                   | 个    | 1   | 221.51 | 221.51  |
| 93   | 040501002044 | 焊接钢管 D60×3 | 1. 材质: Q235B<br>2. 规格: D60×3<br>3. 接口方式: 焊接<br>4. 除锈: St3级<br>5. 内防腐: 无毒饮水仓 干膜厚度≥150 μm<br>6. 外防腐: 采用环氧煤沥青防腐(六油二布), 即底漆一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 玻璃布一道, 面漆两道, 涂装厚度≥0.6mm<br>7. 接口焊缝处外防腐采用热缠法施工塑化沥青防蚀胶带<br>8. 管道检验及试验要求: 管道试压、清洗消毒<br>9. 含超声波、电火花试验<br>10. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | m    | 0.3 | 104.81 | 31.44   |
|      |              | 分部小计       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        | 6512.63 |
|      |              | 附属工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        |         |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        |         |
| 94   | 080807013010 | 封堵现状管道     | 1. 名称: 封堵现状管道<br>2. 规格: DN50<br>3. 方式: C35微膨胀混凝土C35，砖砌厚度120mmDM M7.5干混预拌砂浆，植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                                                                                                                                                             | 处    | 49  | 150.96 | 7397.04 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |        | 7649.99 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 19 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |           |                                                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 95   | 080807013011 | 封堵现状管道    | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN100<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砼砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆, 植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 处    | 22  | 183.23 | 4031.06  |
| 96   | 080807013012 | 封堵现状管道    | 1. 名称:封堵现状管道<br>2. 规格:DN150<br>3. 方式:C35微膨胀混凝土C35, 砼砖砌筑厚120mmDM M7.5干混预拌砂浆, 植筋Φ14@150<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 处    | 15  | 216.98 | 3254.7   |
| 97   | 041001009032 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN50<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                        | 座    | 5   | 93.71  | 468.55   |
| 98   | 041001009033 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN100<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | 座    | 33  | 142.93 | 4716.69  |
| 99   | 041001009034 | 废除现状砖砌阀门井 | 1. 名称:废除现状砖砌阀门井<br>2. 规格尺寸:DN150<br>3. 含废除现状管封堵<br>4. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                       | 座    | 2   | 160.05 | 320.1    |
| 100  | 040502005200 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN50<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                       | 个    | 5   | 187.54 | 937.7    |
| 101  | 040502005201 | 拆除现状井内阀门  | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN100<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                      | 个    | 33  | 187.54 | 6188.82  |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                           |      |     |        | 19917.62 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 20 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |          |                                                                                                 |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 102  | 040502005202 | 拆除现状井内阀门 | 1. 名称:拆除现状井内阀门<br>2. 材质及规格:DN150<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | 个    | 2   | 223.85 | 447.7    |
| 103  | 041001006016 | 废除现状表前立管 | 1. 管道种类、材质:各类管<br>2. 规格:DN15~200<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                            | m    | 209 | 6.66   | 1391.94  |
| 104  | 040502009043 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN20<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 12  | 9.77   | 117.24   |
| 105  | 040502009044 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 13  | 12.1   | 157.3    |
| 106  | 040502009045 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 13  | 18.23  | 236.99   |
| 107  | 040502009046 | 水表       | 1. 名称:拆除水表组<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 包含大样图对应的阀门等<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 4   | 23.37  | 93.48    |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                 |      |     |        | 29759.31 |
|      |              | 管道保护     |                                                                                                 |      |     |        |          |
| 108  | 040501014012 | 管道保护     | 1. 名称:管道、雨水口保护<br>2. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                              | 处    | 119 | 70.55  | 8395.45  |
|      |              | 分部小计     |                                                                                                 |      |     |        | 8395.45  |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                 |      |     |        | 10840.1  |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 21 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                                                  |      |     | 综合单价    | 合价        |
|      |              | 新旧管接驳        |                                                                                                                                  |      |     |         |           |
| 109  | 041001006017 | 现状管道开口       | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De160<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                     | 处    | 16  | 300     | 4800      |
| 110  | 041001006018 | 现状管道开口       | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De110<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                     | 处    | 22  | 280     | 6160      |
| 111  | 041001006019 | 现状管道开口       | 1. 名称:现状管道开口<br>2. 规格:De63<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                                                      | 处    | 49  | 280     | 13720     |
| 112  | 040501004056 | PVC给水管 De160 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De160<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 32  | 111. 86 | 3579. 52  |
| 113  | 040501004057 | PVC给水管 De110 | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De110<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 44  | 61. 5   | 2706      |
| 114  | 040501004058 | PVC给水管 De63  | 1. 管道材料名称:PVC给水管<br>2. 接口形式:粘接连接<br>3. 规格:De63<br>4. 压力等级:1. 6MPa<br>5. 管道检验及试验要求:管道试压、清洗消毒<br>6. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 98  | 31. 44  | 3081. 12  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                                                  |      |     |         | 34046. 64 |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 22 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |         |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|
|      |              |            |                                                                                                  |      |     | 综合单价  | 合价      |
| 115  | 040502003136 | PVC管配件     | 1. 类型:等径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De63×De63<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 28  | 7.62  | 213.36  |
| 116  | 040502003137 | PVC管配件     | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De63×De32<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范   | 个    | 21  | 7.62  | 160.02  |
| 117  | 040502003138 | PVC管配件     | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De110×De32<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 1   | 16.02 | 16.02   |
| 118  | 040502003139 | PVC管配件     | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De110×De63<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 21  | 16.02 | 336.42  |
| 119  | 040502003140 | PVC管配件     | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De160×De63<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | 个    | 3   | 27.15 | 81.45   |
| 120  | 040502003141 | PVC管配件     | 1. 类型:异径三通<br>2. 材质:PVC<br>3. 规格:De160×De110<br>4. 连接形式:法兰连接<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | 个    | 13  | 29.19 | 379.47  |
| 121  | 030810010003 | PVC法兰 De63 | 1. 材质:PVC法兰<br>2. 规格:De63<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范                                    | 个    | 49  | 81.1  | 3973.9  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                  |      |     |       | 5160.64 |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 23 页 共 24 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
|      |              |             |                                                                                           |      |     | 综合单价   | 合价       |
| 122  | 030810010004 | PVC法兰 De110 | 1. 材质:PVC法兰<br>2. 规格:De110<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 35  | 145.88 | 5105.8   |
| 123  | 030810010005 | PVC法兰 De160 | 1. 材质:PVC法兰<br>2. 规格:De160<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范                             | 个    | 3   | 200.61 | 601.83   |
| 124  | 030810004040 | 低压不锈钢法兰     | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN100<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范   | 个    | 13  | 425.1  | 5526.3   |
| 125  | 030810004041 | 低压不锈钢法兰     | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN50<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 52  | 250.59 | 13030.68 |
| 126  | 030810004042 | 低压不锈钢法兰     | 1. 名称:不锈钢法兰<br>2. 材质:304L<br>3. 规格:DN25<br>4. 焊接方法:电弧焊<br>综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范    | 个    | 22  | 110.98 | 2441.56  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                           |      |     |        | 65913.45 |
|      |              | 管道地面标识      |                                                                                           |      |     |        |          |
| 127  | 050307009019 | 管道地面标识      | 1. 名称:给水管标<br>2. 材质:圆形陶瓷材质<br>3. 外径:DN90<br>4. 其他详见施工图<br>5. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范 | 个    | 299 | 12     | 3588     |
| 本页小计 |              |             |                                                                                           |      |     |        | 30294.17 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 1 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征                                                          | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|
|       |              |               |                                                               |      |       | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费   |                                                               |      |       |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架         |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 靠脚手架安全挡板      |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 围尼龙编制布        |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 桥梁支架          |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |                                                               | 项    | 1     | 4755.00 | 4755.00 |
| 1.5.1 | 040205018010 | 施工围栏          | 1. 材料种类:水马施工围栏<br>2. 规格、型号:1.5*0.43*1.2m<br>3. 围栏高度:1.2m      | m    | 1902  | 2.50    | 4755.00 |
| 1.6   | 1.6          | 施工围挡照明        |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.7   | 1.7          | 独立安全防护挡板      |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 1.8   | 1.8          | 吊装设备基础        |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 小 计   |              |               |                                                               |      |       |         | 4755.00 |
| 2     |              | 措施其他项目        |                                                               |      |       |         |         |
| 2.1   | 2.7          | 围堰工程          |                                                               | 项    | 1     |         |         |
| 2.2   | 2.8          | 材料二次运输        |                                                               | 项    | 1     | 4592.54 | 4592.54 |
| 2.2.1 | 040103002052 | 人工运输          | 1. 废弃料品种:土方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 85.67 | 27.08   | 2319.94 |
| 2.2.2 | 041109003023 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石粉、砂<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范 | m3   | 5.05  | 65.94   | 333.00  |
| 2.2.3 | 041109003024 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运石方<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范   | m3   | 3.6   | 36.20   | 130.32  |
| 2.2.4 | 041109003025 | 二次搬运          | 1. 名称:人工运混凝土<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范  | m3   | 3.60  | 28.35   | 102.06  |
| 本页小计  |              |               |                                                               |      |       |         | 9347.54 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：冼沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 2 页 共 2 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                                                             | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）   |          |
|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|       |              |           |                                                                  |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 2.2.5 | 041109003026 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN75内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范  | m    | 1723  | 0.99    | 1705.77  |
| 2.2.6 | 041109003027 | 二次搬运      | 1. 名称:管材 DN100内<br>2. 运距:50m<br>3. 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范 | m    | 1     | 1.45    | 1.45     |
| 2.3   | 2.9          | 井点降水工程    |                                                                  | 项    | 1     |         |          |
| 2.4   | 2.10         | 施工护栏      |                                                                  | 项    | 1     |         |          |
| 2.5   | 2.14         | 交通疏导      |                                                                  | 项    | 1     |         |          |
| 2.6   | 2.11         | 监测量控工程    |                                                                  | 项    | 1     |         |          |
| 2.7   | 2.12         | 混凝土模板工程   |                                                                  | 项    | 1     | 5725.61 | 5725.61  |
| 2.7.1 | 041102031012 | 管(渠)道平基模板 | 1. 构件类型:管道包封垫层模板                                                 | m2   | 1.6   | 48.32   | 77.31    |
| 2.7.2 | 041102032006 | 管(渠)道管座模板 | 1. 构件类型:管道包封基础模板                                                 | m2   | 4.96  | 63.98   | 317.34   |
| 2.7.3 | 041102002010 | 垫层模板      | 1. 构件类型:垫层模板                                                     | m2   | 8.06  | 47.37   | 381.80   |
| 2.7.4 | 041102034010 | 底板模板      | 1. 构件类型:底板模板                                                     | m2   | 23.94 | 91.03   | 2179.26  |
| 2.7.5 | 041102036019 | 盖板模板      | 1. 构件类型:盖板模板                                                     | m3   | 2.52  | 289.05  | 728.41   |
| 2.7.6 | 041102036020 | 井圈模板      | 1. 构件类型:井圈模板                                                     | m3   | 3.51  | 581.62  | 2041.49  |
| 2.8   | 2.13         | 井字架       |                                                                  | 项    | 1     | 117.17  | 117.17   |
| 2.8.1 | 041101005016 | 井字架       | 1. 井深:2m内                                                        | 座    | 1     | 117.17  | 117.17   |
| 小 计   |              |           |                                                                  |      |       |         | 10435.32 |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
|       |              |           |                                                                  |      |       |         |          |
| 本页小计  |              |           |                                                                  |      |       |         | 5842.78  |
| 合 计   |              |           |                                                                  |      |       |         | 15190.32 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|-----|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  | 1665.11  |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 15440.88 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |          | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 17105.99 | -                                                               |

# 主要材料设备价格表

工程名称：浣沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称      | 规格型号         | 单位   | 数量        | 不含税单价（元） |
|----|------------|-----------|--------------|------|-----------|----------|
|    | 人工         |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010010   | 人工费       |              | 元    | 183980.57 | 1.07     |
|    | 材料         |           |              |      |           |          |
| 1  | 04010015@4 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5     | t    | 0.91      | 361.03   |
| 2  | 04030015@3 | 中砂        |              | m3   | 1.80      | 198.46   |
| 3  | 01000001   | 型钢        | 综合           | kg   | 351.53    | 3.79     |
| 4  | 01010125@1 | 三级钢       | Φ12~16       | t    | 0.11      | 3714.53  |
| 5  | 01010125@6 | 螺纹钢       | Φ10~25       | t    | 0.81      | 3642.63  |
| 6  | 01210001@2 | 角钢        | 综合           | kg   | 0.00      | 3.92     |
| 7  | 01290003   | 钢板        | 综合           | kg   | 16.35     | 3.99     |
| 8  | 01290043   | 钢板        | 8~15         | kg   | 11.67     | 3.97     |
| 9  | 04030023   | 中粗砂       | 回填           | m3   | 112.53    | 154.89   |
| 10 | 04070045   | 再生石粉渣     |              | m3   | 604.76    | 60.00    |
| 11 | 04130001@1 | 标准砖       | 240×115×53   | 千块   | 12.59     | 390.41   |
| 12 | 05010020   | 松杂原木      | 综合           | m3   | 0.28      | 1766.60  |
| 13 | 05030060   | 板枋材       | 综合           | m3   | 1.37      | 1766.60  |
| 14 | 05030180@1 | 松木板       |              | m3   | 3.90      | 1766.60  |
| 15 | 13310060   | 石油沥青      | 10#          | kg   | 0.45      | 4.12     |
| 16 | 17010050   | 焊接钢管      | 综合           | t    | 0.20      | 4161.90  |
| 17 | 17010053   | 焊接钢管      | DN20         | m    | 4.92      | 6.11     |
| 18 | 17030050   | 镀锌钢管      | DN50         | m    | 18.76     | 27.68    |
| 19 | 34110010   | 水         |              | m3   | 359.10    | 3.80     |
| 20 | 34110040@1 | 电         |              | kW·h | 27.56     | 0.67     |
| 21 | 35090260   | 槽型钢板桩     |              | t    | 0.41      | 4036.58  |
| 22 | 8021902    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 116.13    | 458.45   |
| 23 | 8021904@1  | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 6.38      | 475.53   |
| 24 | 8021905    | 普通预拌混凝土   | 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 139.36    | 485.21   |
|    | 机械         |           |              |      |           |          |
| 1  | 00010003   | 机上人工      |              | 工日   | 83.30     | 246.10   |
| 2  | 99450670@1 | 汽油        | (机械用)国III93# | kg   | 12.98     | 9.23     |
| 3  | 99450680   | 柴油        | (机械用)0#      | kg   | 16.73     | 7.76     |
| 4  | 99450680@1 | 柴油        | (机械用)0#      | kg   | 2137.35   | 7.76     |
| 5  | 99450680@4 | 柴油        | (机械用)0#      | kg   | 0.89      | 7.76     |
| 6  | 99450700   | 电         | (机械用)        | kw·h | 614.06    | 0.67     |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                   | 规格型号        | 单位             | 数量      | 不含税单价（元） |
|----|-------------|------------------------|-------------|----------------|---------|----------|
|    | 机械          |                        |             |                |         |          |
| 7  | 99450700@1  | 电                      | (机械用)       | kw·h           | 7919.51 | 0.67     |
| 8  | 99450700@4  | 电                      | (机械用)       | kw·h           | 39.18   | 0.67     |
|    | 主材          |                        |             |                |         |          |
| 1  | 补充主材002@10  | 圆形陶瓷管标                 |             | 个              | 299.00  | 12.00    |
| 2  | 36010080@7  | 球墨铸铁井盖及井座<br>Φ700      | 材质为C250     | 套              | 1.00    | 463.21   |
| 3  | 80010680@5  | 预拌水泥砂浆                 | M10         | m <sup>3</sup> | 0.23    | 444.20   |
| 4  | ZCFTZ@1     | 主材费调整                  |             | 元              | 0.96    | 1.00     |
| 5  | 02050001@16 | T型胶圈 DN100             |             | 个              | 49.44   | 15.18    |
| 6  | 04270160    | 混凝土垫块                  |             | m <sup>3</sup> | 0.03    | 252.21   |
| 7  | 13010220@1  | 环氧沥青面漆                 |             | kg             | 0.02    | 16.63    |
| 8  | 13010240@1  | 环氧沥青底漆                 |             | kg             | 0.01    | 13.69    |
| 9  | 13030270@1  | 无毒饮水仓                  | 干膜厚度≥150 μm | m <sup>2</sup> | 0.05    | 31.48    |
| 10 | 14350270@1  | 固化剂                    |             | kg             | 0.00    | 27.08    |
| 11 | 15550095    | 玻璃布                    |             | m <sup>2</sup> | 0.14    | 1.95     |
| 12 | 17010350@18 | 焊接钢管 D60×3             |             | m              | 0.30    | 28.82    |
| 13 | 17050017@1  | 薄壁不锈钢管 316L Φ25.4×1.0  |             | m              | 237.63  | 23.83    |
| 14 | 17050017@18 | 薄壁不锈钢管 316L Φ101.6×2.0 |             | m              | 1.97    | 200.42   |
| 15 | 17050017@2  | 薄壁不锈钢管 316L Φ50.8×1.2  |             | m              | 295.11  | 66.49    |
| 16 | 17050017@6  | 薄壁不锈钢管 304L Φ101.6×2.0 |             | m              | 1131.10 | 143.16   |
| 17 | 17050017@7  | 薄壁不锈钢管 304L Φ50.8×1.2  |             | m              | 730.38  | 47.49    |
| 18 | 17050017@8  | 薄壁不锈钢管 304L Φ25.4×1.0  |             | m              | 248.47  | 17.02    |
| 19 | 17250040@1  | PVC给水管De50             |             | m              | 531.00  | 10.26    |
| 20 | 17250040@19 | PVC给水管De110            |             | m              | 45.00   | 41.02    |
| 21 | 17250040@20 | PVC给水管De63             |             | m              | 218.00  | 16.44    |
| 22 | 17250040@25 | PVC给水管De160            |             | m              | 32.00   | 85.22    |
| 23 | 17250040@6  | PVC给水管De20             |             | m              | 1.00    | 2.79     |

编制人：

证号：

编制日期：



# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                     | 规格型号    | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|--------------------------|---------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                          |         |    |        |          |
| 24 | 17250040@7  | PVC给水管De25               |         | m  | 491.00 | 3.19     |
| 25 | 17250040@8  | PVC给水管De32               |         | m  | 521.00 | 4.29     |
| 26 | 18000001@84 | 球墨铸铁盘承短管 DN100           |         | 个  | 24.00  | 80.70    |
| 27 | 18250137@14 | 不锈钢成品管卡 Φ25.             |         | 套  | 310.80 | 5.07     |
| 28 | 18250137@28 | 不锈钢成品管卡 Φ50.             |         | 套  | 388.50 | 6.73     |
| 29 | 18250137@46 | 不锈钢成品管卡 Φ101.            |         | 套  | 2.10   | 11.85    |
| 30 | 19000001@1  | 手动闸阀 DN50                |         | 个  | 1.01   | 109.61   |
| 31 | 19000001@33 | 316L不锈钢分水器（3口） 2*20+1*25 |         | 个  | 3.03   | 254.46   |
| 32 | 19000001@52 | 316L不锈钢分水器（4口） 4*25      |         | 个  | 1.01   | 335.99   |
| 33 | 19000020@23 | 弹性软密封闸阀 DN100            |         | 个  | 12.00  | 550.74   |
| 34 | 19000020@39 | 复合式透气阀 DN50              |         | 个  | 1.00   | 983.19   |
| 35 | 20030030@10 | 304L不锈钢平焊法兰 DN100        |         | 副  | 7.00   | 711.82   |
| 36 | 20030030@12 | PVC法兰 De160              |         | 副  | 1.50   | 164.32   |
| 37 | 20030030@14 | PVC法兰 De110              |         | 副  | 17.50  | 108.44   |
| 38 | 20030030@15 | PVC法兰 De63               |         | 副  | 24.50  | 46.68    |
| 39 | 20030030@17 | 304L不锈钢平焊法兰 DN50         |         | 副  | 26.00  | 427.18   |
| 40 | 20030030@18 | 304L不锈钢平焊法兰 DN25         |         | 副  | 11.00  | 170.86   |
| 41 | 36010080@1  | 球墨铸铁井盖及井座 Φ700           | 材质为D400 | 套  | 12.00  | 709.11   |
| 42 | 37270140@1  | 信号桩                      |         | 根  | 13.00  | 10.28    |
| 43 | 80010630@3  | 预拌水泥砂浆                   | 1:2     | m3 | 0.00   | 460.39   |
| 44 | 80010680@1  | 预拌水泥砂浆                   | M7.5    | m3 | 0.02   | 436.56   |
| 45 | 80210180@1  | 普通预拌混凝土 C25              |         | m3 | 3.67   | 475.53   |
| 46 | 80210180@14 | 普通预拌混凝土 C25              |         | m3 | 0.56   | 475.53   |
| 47 | 80210180@2  | 普通预拌混凝土 C35              |         | m3 | 0.21   | 502.51   |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码        | 材料名称                    | 规格型号 | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|-------------|-------------------------|------|----|--------|----------|
|    | 主材          |                         |      |    |        |          |
| 48 | 80210180@28 | 普通预拌混凝土 C10             |      | m3 | 0.34   | 455.05   |
| 49 | 80210180@31 | 普通预拌混凝土 C25             |      | m3 | 0.24   | 475.53   |
| 50 | 补充主材002@4   | PVC异径三通 De160×De110     |      | 个  | 13.00  | 29.19    |
| 51 | 补充主材002@5   | PVC异径三通 De160×De63      |      | 个  | 3.00   | 27.15    |
| 52 | 补充主材002@6   | PVC异径三通 De63×De32       |      | 个  | 21.00  | 7.62     |
| 53 | 补充主材002@7   | PVC等径三通 De63×De63       |      | 个  | 28.00  | 7.62     |
| 54 | 补充主材002@8   | PVC异径三通 De110×De63      |      | 个  | 21.00  | 16.02    |
| 55 | 补充主材002@9   | PVC异径三通 De110×De32      |      | 个  | 1.00   | 16.02    |
| 56 | 补充主材003@21  | 316L不锈钢90° 弯头 DN50      |      | 个  | 181.00 | 67.65    |
| 57 | 补充主材003@24  | 316L异径直通 DN25X20        |      | 个  | 79.00  | 5.40     |
| 58 | 补充主材003@26  | 316L异径直通 DN50X40        |      | 个  | 163.00 | 19.87    |
| 59 | 补充主材003@51  | 304L不锈钢异径三通 DN100×50    |      | 个  | 149.00 | 221.51   |
| 60 | 补充主材003@62  | 304L不锈钢90° 弯头 DN25      |      | 个  | 151.00 | 9.81     |
| 61 | 补充主材003@63  | 304L不锈钢90° 弯头 DN50      |      | 个  | 202.00 | 48.32    |
| 62 | 补充主材003@71  | 316L不锈钢90° 弯头 DN25      |      | 个  | 148.00 | 13.73    |
| 63 | 补充主材003@72  | 316L异径直通 DN25X15        |      | 个  | 1.00   | 5.86     |
| 64 | 补充主材003@75  | 304L不锈钢90° 弯头 DN100     |      | 个  | 61.00  | 329.86   |
| 65 | 补充主材003@78  | 316L不锈钢90° 弯头 DN100     |      | 个  | 1.00   | 461.80   |
| 66 | 补充主材003@80  | 304L不锈钢22.5° 弯头 DN100   |      | 个  | 4.00   | 237.46   |
| 67 | 补充主材003@81  | 304L不锈钢同径三通 DN50X50     |      | 个  | 31.00  | 34.45    |
| 68 | 补充主材003@84  | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN50*25 |      | 个  | 51.00  | 45.21    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 主要材料设备价格表

工程名称：冼沙村尾新围-巷道供水管网改造

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 材料编码       | 材料名称                     | 规格型号  | 单位 | 数量     | 不含税单价（元） |
|----|------------|--------------------------|-------|----|--------|----------|
|    | 主材         |                          |       |    |        |          |
| 69 | 补充主材003@87 | 304L不锈钢45° 弯头 DN100      |       | 个  | 6.00   | 235.39   |
| 70 | 补充主材003@88 | 304L不锈钢异径直通 DN50x25      |       | 个  | 34.00  | 16.27    |
| 71 | 补充主材003@90 | 304L不锈钢异径三通 DN50X25      |       | 个  | 30.00  | 32.22    |
| 72 | 补充主材003@91 | 304L不锈钢90° 异径弯头 DN100*50 |       | 个  | 7.00   | 274.33   |
| 73 | 补充主材004@1  | 表前铜闸阀DN25                |       | 个  | 148.00 | 49.56    |
| 74 | 补充主材005@1  | 表前铜闸阀DN40                |       | 个  | 163.00 | 111.21   |
| 75 | 补充主材007@1  | 表前铜闸阀DN50                |       | 个  | 203.00 | 149.85   |
| 76 | 补充主材014@1  | QT450球墨铸铁闸阀 DN100        |       | 个  | 2.00   | 550.74   |
| 77 | 补充主材016@1  | 铜止回阀DN15                 |       | 个  | 1.00   | 31.06    |
| 78 | 补充主材017@1  | 铜止回阀DN20                 |       | 个  | 76.00  | 40.84    |
| 79 | 补充主材018@1  | 铜止回阀DN25                 |       | 个  | 84.00  | 45.72    |
| 80 | 补充主材019@1  | 铜止回阀DN40                 |       | 个  | 163.00 | 92.33    |
| 81 | 补充主材020@1  | 铜止回阀DN50                 |       | 个  | 18.00  | 138.94   |
| 82 | 补充主材023@1  | QT450球墨铸铁止回阀 DN100       |       | 个  | 1.00   | 474.34   |
| 83 | 补充主材025@1  | 铜水表接头DN15                |       | 个  | 2.00   | 8.76     |
| 84 | 补充主材026@1  | 铜水表接头DN20                |       | 个  | 152.00 | 13.60    |
| 85 | 补充主材027@1  | 铜水表接头DN25                |       | 个  | 160.00 | 25.52    |
| 86 | 补充主材028@1  | 铜水表接头DN40                |       | 个  | 326.00 | 63.77    |
| 87 | 补充主材029@1  | 316L不锈钢平焊法兰 DN50         |       | 个  | 440.00 | 301.75   |
| 88 | 24010001@1 | 旋翼式智能远传水表                | DN50  | 个  | 18.00  | 826.14   |
| 89 | 24010001@2 | 垂直螺翼式超声波水表               | DN100 | 个  | 1.00   | 2304.77  |
| 90 | 24010020@3 | 旋翼式智能远传水表                | DN15  | 个  | 1.00   | 210.94   |

编制人：

证号：

编制日期：



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：朱礪村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                        | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                      | 分部分项合计                                    |       | 39713.49 |
| 2     | 措施项目费         | _AQWMSGF+_QTCSF             | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |          |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                     | 安全及文明施工措施费                                |       |          |
| 2.2   | 其他措施项目费       | _CSYBXM+_CSQTXMF            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                      | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                     | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                      | 其他项目合计                                    |       |          |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                        | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                       | 暂估价合计                                     |       |          |
| 3.3   | 计日工           | JRG                         | 计日工                                       |       |          |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                      | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                       | 预算包干费                                     |       |          |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                       | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                       | 概算幅度差                                     |       |          |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                        | 索赔费用                                      |       |          |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                      | 现场签证费用                                    |       |          |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                        | 其他费用                                      |       |          |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                 | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |          |
| 4     | 不含税工程造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 39713.49 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 3574.21  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 43287.70 |
| 7     | 含税工程总造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 43287.70 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF          | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：朱礪村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |          |
|------|--------------|----------|-----------|------|-------|-------|----------|
|      |              |          |           |      |       | 综合单价  | 合价       |
| 1    | 080603003001 | 物探费（朱磳村） | 1. 名称:物探费 | m2   | 22437 | 1.77  | 39713.49 |
|      |              | 分部小计     |           |      |       |       | 39713.49 |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
|      |              |          |           |      |       |       |          |
| 本页小计 |              |          |           |      |       |       | 39713.49 |
| 合 计  |              |          |           |      |       |       | 39713.49 |



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：朱礪村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：朱礪村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|--------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6      | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 0.00  | -                                                               |



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：上江城村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                        | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                      | 分部分项合计                                    |       | 85225.50 |
| 2     | 措施项目费         | _AQWMSGF+_QTCSF             | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |          |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                     | 安全及文明施工措施费                                |       |          |
| 2.2   | 其他措施项目费       | _CSYBXM+_CSQTXMF            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                      | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                     | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                      | 其他项目合计                                    |       |          |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                        | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                       | 暂估价合计                                     |       |          |
| 3.3   | 计日工           | JRG                         | 计日工                                       |       |          |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                      | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                       | 预算包干费                                     |       |          |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                       | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                       | 概算幅度差                                     |       |          |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                        | 索赔费用                                      |       |          |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                      | 现场签证费用                                    |       |          |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                        | 其他费用                                      |       |          |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                 | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |          |
| 4     | 不含税工程造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 85225.50 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 7670.30  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 92895.80 |
| 7     | 含税工程总造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 92895.80 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF          | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上江城村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：上江城村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：上江城村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：上江城村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 0.00  | -                                                               |





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：凌屋村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                        | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                      | 分部分项合计                                    |       | 50752.98 |
| 2     | 措施项目费         | _AQWMSGF+_QTCSF             | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |          |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                     | 安全及文明施工措施费                                |       |          |
| 2.2   | 其他措施项目费       | _CSYBXM+_CSQTXMF            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                      | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                     | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                      | 其他项目合计                                    |       |          |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                        | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                       | 暂估价合计                                     |       |          |
| 3.3   | 计日工           | JRG                         | 计日工                                       |       |          |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                      | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                       | 预算包干费                                     |       |          |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                       | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                       | 概算幅度差                                     |       |          |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                        | 索赔费用                                      |       |          |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                      | 现场签证费用                                    |       |          |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                        | 其他费用                                      |       |          |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                 | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |          |
| 4     | 不含税工程造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 50752.98 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 4567.77  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 55320.75 |
| 7     | 含税工程总造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 55320.75 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF          | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：凌屋村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：凌屋村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：凌屋村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|--------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6      | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 0.00  | -                                                               |



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三联村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                        | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                      | 分部分项合计                                    |       | 33362.73 |
| 2     | 措施项目费         | _AQWMSGF+_QTCSF             | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |          |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                     | 安全及文明施工措施费                                |       |          |
| 2.2   | 其他措施项目费       | _CSYBXM+_CSQTXMF            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                      | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                     | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                      | 其他项目合计                                    |       |          |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                        | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                       | 暂估价合计                                     |       |          |
| 3.3   | 计日工           | JRG                         | 计日工                                       |       |          |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                      | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                       | 预算包干费                                     |       |          |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                       | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                       | 概算幅度差                                     |       |          |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                        | 索赔费用                                      |       |          |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                      | 现场签证费用                                    |       |          |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                        | 其他费用                                      |       |          |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                 | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |          |
| 4     | 不含税工程造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 33362.73 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 3002.65  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 36365.38 |
| 7     | 含税工程总造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 36365.38 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF          | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：三联村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：三联村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三联村-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|--------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6      | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 0.00  | -                                                               |



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                                | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额     |
|-------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                              | 分部分项合计                                    |       | 313.29 |
| 2     | 措施项目费         | $\_AQWMSGF+\_QTCSF$                 | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |        |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                             | 安全及文明施工措施费                                |       |        |
| 2.2   | 其他措施项目费       | $\_CSYBXM+ \_CSQTXMF$               | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |        |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                              | 措施一般项目费                                   |       |        |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                             | 措施其它项目费                                   |       |        |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                              | 其他项目合计                                    |       |        |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                                | 暂列金额                                      |       |        |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                               | 暂估价合计                                     |       |        |
| 3.3   | 计日工           | JRG                                 | 计日工                                       |       |        |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                              | 总承包服务费                                    |       |        |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                               | 预算包干费                                     |       |        |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                               | 工程优质费                                     |       |        |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                               | 概算幅度差                                     |       |        |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                                | 索赔费用                                      |       |        |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                              | 现场签证费用                                    |       |        |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                                | 其他费用                                      |       |        |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                         | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |        |
| 4     | 不含税工程造价       | $\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM$                | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 313.29 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | $\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM$                | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 28.20  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | $\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM+\_SJ-\_AQWMSGF$ | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 341.49 |
| 7     | 含税工程总造价       | $\_FHJ+\_CHJ+\_QTXM+\_SJ$           | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 341.49 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF                  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |        |
|       |               |                                     |                                           |       |        |
|       |               |                                     |                                           |       |        |
|       |               |                                     |                                           |       |        |
|       |               |                                     |                                           |       |        |
|       |               |                                     |                                           |       |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 洗沙村尾新围-巷道 (物探费)

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称        | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元） |
|-------------------|-------------|-----------------|--------|--------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费 |                 |        |        |
| LSSGCSF000<br>15  | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |        |
| 2                 | 措施其他项目      |                 |        |        |
| 粤04110900<br>9015 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |        |
| 0411090020<br>15  | 夜间施工增加费     |                 | 20     |        |
| 0411090050<br>15  | 交通疏导员增加费    |                 | 15     |        |
| 0411080010<br>15  | 地下管线交叉降效费   |                 | 0      |        |
| 粤04110900<br>8015 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |        |
| QTFY000000<br>15  | 其他费用        |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
|                   |             |                 |        |        |
| 合    计            |             |                 |        |        |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：冼沙村尾新围-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：洗沙村尾新围-巷道（物探费）

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|--------|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
|        |         |    |       |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 0.00  | -                                                               |



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-其他费

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 费用名称          | 取费基数                        | 基数说明                                      | 费率(%) | 金额       |
|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------|----------|
| 1     | 分部分项工程费       | FBFXHJ                      | 分部分项合计                                    |       | 26697.43 |
| 2     | 措施项目费         | _AQWMSGF+_QTCSF             | 绿色施工安全防护措施单列费+其他措施项目费                     |       |          |
| 2.1   | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF                     | 安全及文明施工措施费                                |       |          |
| 2.2   | 其他措施项目费       | _CSYBXM+_CSQTXMF            | 措施一般项目费+措施其他项目费                           |       |          |
| 2.2.1 | 措施一般项目费       | CSYBXM                      | 措施一般项目费                                   |       |          |
| 2.2.2 | 措施其他项目费       | CSQTXMF                     | 措施其它项目费                                   |       |          |
| 3     | 其他项目          | QTXMHJ                      | 其他项目合计                                    |       |          |
| 3.1   | 暂列金额          | ZLJE                        | 暂列金额                                      |       |          |
| 3.2   | 暂估价           | ZGJHJ                       | 暂估价合计                                     |       |          |
| 3.3   | 计日工           | JRG                         | 计日工                                       |       |          |
| 3.4   | 总承包服务费        | ZCBFWF                      | 总承包服务费                                    |       |          |
| 3.5   | 预算包干费         | YSBGF                       | 预算包干费                                     |       |          |
| 3.6   | 工程优质费         | GCYZF                       | 工程优质费                                     |       |          |
| 3.7   | 概算幅度差         | GSFDC                       | 概算幅度差                                     |       |          |
| 3.8   | 索赔费用          | SPFY                        | 索赔费用                                      |       |          |
| 3.9   | 现场签证费用        | XCQZFY                      | 现场签证费用                                    |       |          |
| 3.10  | 其他费用          | QTFY                        | 其他费用                                      |       |          |
|       | 甲供材料费         | JGZCF+JGSBF                 | 甲供主材费+甲供设备费                               |       |          |
| 4     | 不含税工程造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        |       | 26697.43 |
| 5     | 应纳增值销项税额      | _FHJ+_CHJ+_QTXM             | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目                        | 9     | 2402.77  |
| 6     | 含税不含单列费工程造价   | FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额-绿色施工安全防护措施单列费 |       | 29100.20 |
| 7     | 含税工程总造价       | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ         | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目+应纳增值销项税额               |       | 29100.20 |
|       | 人工费           | RGF+JSCS_RGF+JSRGF          | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+机上人工费                   |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |
|       |               |                             |                                           |       |          |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程(高埗标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(高埗标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

'注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工-其他费

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |      |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |      | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1  | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2  | 靠脚手架安全挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3  | 围尼龙编制布        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4  | 桥梁支架          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6  | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.7  | 1.7  | 独立安全防护挡板      |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.8  | 1.8  | 吊装设备基础        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
| 2    |      | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 2.7  | 围堰工程          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 2.8  | 材料二次运输        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.3  | 2.9  | 井点降水工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.4  | 2.10 | 施工护栏          |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.5  | 2.11 | 监测量控工程        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
|      |      |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |      |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |      |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目—东莞市供水管网更新改造二期工程(高埗标段)施工-其他费

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元） | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |       |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |       |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |       |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |       |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |       |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |       |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算                                      |
| 6   | 工程优质费   | 项  |       | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  |       | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |       |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |       |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |       | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
|     |         |    |       |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 0.00  | -                                                               |





东莞市供水设施更新改造项目 - 东莞市  
供水管网更新改造二期工程（高埗标  
段）施工

标准（定额）工期封面

赶工措施费（小写）：0.00元

赶工措施费（大写）：零元整

额外增加的赶工措施费（小写）：0.00元

额外增加的赶工措施费（大写）：零元整

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人  
或其授权人：



法定代表人  
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2024年6月19日

复 核 时 间：

2024年6月19日

# 工期相关参数汇总

工程名称: 东莞市供水设施更新改造项目 - 东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工

第1页，共1页

| 序号 | 参数名称                                   |                                             | 单位 | 数量   |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------|----|------|
| 1  | 合同工期（A）                                |                                             | 天  |      |
| 2  | 标准（定额）工期（B）                            |                                             | 天  | 204天 |
| 3  | 工期压缩率 $\mu = ([1 - A / B] \times 100)$ |                                             | %  |      |
| 4  | 赶工措施费<br>计算基数                          | <input checked="" type="checkbox"/> 分部分项工程费 | 元  | 0.00 |
|    |                                        | <input type="checkbox"/> 人工费                |    |      |
| 5  | 赶工措施费总金额                               |                                             | 元  | 0.00 |
|    | 其中， $\mu$                              | $\leq 20\%$ 赶工措施费金额                         | 元  | 0.00 |
|    |                                        | $> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额                      | 元  | 0.00 |

注：1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√；  
 2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程（如：土建+水电安装）分部分项工程费之和。

# 编制说明

工程名称： 东莞市供水设施更新改造项目 - 东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工 第1页，共1页

## 一、项目概况

- 1、本项目为东莞市供水管网更新改造二期工程—高埗标段，项目建设内容为改造高埗镇漏损较为严重的社区供水次干管后至入户水表前的支管以及部分供水次干管（改造管径范围为DN15~DN300，改造管道总长度约78km），并配套建设DMA分区、在线水量、水质和压力监测设备以及阀门井等附属设施。
- 2、工程范围：本次高埗镇计划对朱磡村、上江城村、凌屋村、三联村和冼沙村尾新围五个村（片区）供水管网进行更新改造。
- 3、工期计算执行《广东省建设工程施工工期定额》，根据工程建设规模套用相应定额子目，标准（定额）工期为204天。不包括“三通一平”、打试验桩、地下障碍物处理、基础施工前的降水等开工日期前的准备。

## 二、编制依据

- 1、执行2022年《广东省建设工程施工工期定额》。
- 2、执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程施工工期定额》的通知（粤建标[2021]193号）。
- 3、关于调整我省建设工程赶工措施费的通知（粤建造发[2011]007号）。
- 4、关于实施《广东省住房和城乡建设厅建设工程施工工期的管理办法》的若干意见书（粤建造发[2012]004号）。

## 标准（定额）工期计算表

项目名称：东莞市供水设施更新改造项目－东莞市供水管网更新改造二期工程（高埗标段）施工

| 单项工程<br>编号  | 单项工程名称            | 标准（定额）工期（天）                                                |       |    | 备注<br>(调整系数) |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|
|             |                   | 特征描述                                                       | 定额编号  | 工期 |              |
| T1          | 给水工程              | 长度:11114.9m<br>管材:塑料管/钢管<br>管径:DN400mm以内<br>槽深:2m以内        | C3-13 | 64 |              |
| T2          | 给水工程              | 长度:2321m<br>管材:球墨铸铁<br>管径:DN400mm以内<br>槽深:2m以内             | C3-1  | 49 |              |
| T3          | 破除旧路              | 1000m <sup>2</sup> 以外                                      |       | 7  |              |
| T4          | 恢复路面              | 1000m <sup>2</sup> 以外                                      |       | 11 |              |
| T5          | 沟槽支撑              | 1000m <sup>2</sup> 以外                                      |       | 10 |              |
| T6          | 气候影响较大季节<br>的补偿工期 | 补偿7、8、9、10月                                                |       | 6  |              |
| T7          | 过路段               | 30m以外                                                      |       | 5  |              |
| T8          | 套管                | 30m以内                                                      |       | 2  |              |
| T9          | 不停水接管             |                                                            |       | 36 | 4天/处         |
| T10         | 竣工验收              |                                                            |       | 14 |              |
| 总工期<br>T(天) | 标准(定额)工期计算<br>式:  | T=T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9+T10=64+49+7+11+10+6+5+14=204天 |       |    |              |