序号	用途	起点	终点	电缆		保护管		备注
				材料规格	长度(m)	管径	长度(m)	
三	自控、仪表电缆							
1	1#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	1#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	20			
2	1#监控摄像机信号	智能安防控制柜	1#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	20			
3	2#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	2#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	40			
4	2#监控摄像机信号	智能安防控制柜	2#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	40			
5	3#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	3#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	60			
6	3#监控摄像机信号	智能安防控制柜	3#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	60			
7								
8	5#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	5#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	100			
9	5#监控摄像机信号	智能安防控制柜	5#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	100			
10	6#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	6#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	60			
11	6#监控摄像机信号	智能安防控制柜	6#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	60			
12	7#监控摄像机电源	脱水机成套设备UPS	7#监控摄像机	YJV-1 3x2.5	60			
13	7#监控摄像机信号	智能安防控制柜	7#监控摄像机	超五类屏蔽双绞线	60			
14	新增1#摄像机电源	脱水机成套设备UPS	新增1#摄像机	YJV-1 3x2.5	130			
15	新增1#摄像机信号	智能安防控制柜	新增1#摄像机	4芯单模光纤	130			
16	新增2#摄像机电源	脱水机成套设备UPS	新增2#摄像机	YJV-1 3x2.5	120			
17	新增2#摄像机信号	智能安防控制柜	新增2#摄像机	4芯单模光纤	120			
18								
19	1#门禁电源	脱水机成套设备UPS	1#门禁	YJV-1 3x2.5	20			
20	1#门禁信号	智能安防控制柜	1#门禁	超五类屏蔽双绞线	20			
21	2#门禁电源	脱水机成套设备UPS	2#门禁	YJV-1 3x2.5	40			
22	2#门禁信号	智能安防控制柜	2#门禁	超五类屏蔽双绞线	40			
23	3#门禁电源	脱水机成套设备UPS	3#门禁	YJV-1 3x2.5	100			
24	3#门禁信号	智能安防控制柜	3#门禁	超五类屏蔽双绞线	100			
25	4#门禁电源	脱水机成套设备UPS	4#门禁	YJV-1 3x2.5	100			
26	4#门禁信号	智能安防控制柜	4#门禁	超五类屏蔽双绞线	100			
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								

会签栏

广东省建设工程施工图设计文件审查专用章
机构名称：广东科宏工程咨询有限公司
机构类别：一类　　认定书编号：19078
业务范围：房屋建筑(含超限高层)工程;市政基础设施(给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林)工程
有效期至：2027年01月17日

工程设计出图专用章
单位名称：北京市市政工程设计研究总院有限公司
业务范围：工程设计综合资质甲级
资质证书编号：A111005439
有效期至：2023年12月31日

北京市市政工程设计研究总院有限公司

东莞市凤岗竹塘污水厂三期工程
安防系统设计图
污泥脱水机房电缆清册

项目(副)负责人	程树辉		校核人	李亚东		阶段	施工图设计	
专业负责人	胡田力		审核人	董威		图号	2021W231-SS0513-YZ30	
设　计　人	胡田力		审定人	强百祥		日期	2023.11	比例