



说明：

- 1.单位：标高单位为m，其余未注明单位均为mm。
- 2.淡显部分为既有房屋或工艺设备，既有房屋图纸详见《市第二、第四水厂取水口迁移输水管线工程》竣工图设计，中铁十九局集团有限公司，2022年09月，工艺设备详见工艺专业设计图。
- 3.新建配电控制室基础坐落于脱水机房的房心回填土质（泥夹石，石体积占比30%），密实度 $\geq 93\%$ ，地基承载力特征值大于100kPa。
- 4.新建配电控制室房心回填及原脱水机房房心回填破坏后恢复均采用泥夹石（石体积占比30%），密实度 $\geq 93\%$ ，地基承载力特征值大于100kPa。