


- 说明：
- 单位：高程为米，其余为毫米。
  - 标高采用相对高程，0.00为现状地面。
  - 板框脱水机采用撬装式。
  - 本工程所有设备均为招标设备，待设备招标核实尺寸后再进行施工。



主要设备表

序号	设备名称	规格及型号	单位	数量	备注
1	提升泵	Q=40m <sup>3</sup> /h, H=10m, N=2.2kw	套	2	已统计到厂平
2	钢制管道	DN150, Q235-B	米	28	
3	手动闸阀	DN150	个	2	
4	止回阀	DN150	个	2	
5	钢制三通	DN150XDN150	个	1	
6	钢制弯头	DN150X90°	个	4	
7	渐缩管	DN150X65	个	2	
8	防水套管	DN150	个	4	
9	钢制法兰	DN150	个	10	
10	双法兰松套传力接头	DN150	个	2	
11	阀门井	1500x2000mm	座	1	08S305-35
12	泵井	1500x2000mm	座	1	08S305-35

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程（排泥水设施标段）

排泥水设施标段一中堂水厂设计图

排泥泵井大样图

项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	刘代明 鲍磊	校核人	周川 李晓	周川 李晓	阶段	施工图设计		
专业负责人	韩宝平 许春蕾	韩宝平 许春蕾	审核人	单晓峻	单晓峻	图号	2023N121-SS0104-GS06		
设计人	魏宇轩	魏宇轩	审定人	姚左钢	刘代明	日期	2024.08	比例	1:50

