


主要设备表

序号	名称	规格	单位	数量	备注
一	拆除				
1	手动蝶阀拆除	DN200 PN10	台	60	现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
2	快开式排泥阀拆除	DN200 PN10	台	60	现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
二	换新/新建				
1	手动蝶阀	DN200 PN10 中线型 法兰连接	台	60	原位更换, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备
2	快开式排泥阀	DN200 PN10 配套电磁四通阀	台	60	原位更换, 现场无吊装条件, 施工时考虑吊装设备

图例:

 本次改造范围

说明:

- 单位: 高程为米, 其余为毫米。
- 由于原始设计资料缺失, 图中标注尺寸均为现场测量值。施工时需现场复测。施工前需进一步核实各部位尺寸, 无误后方可下料施工。如设计图纸与现场实际情况不符, 应通知设计人及甲方共同协商解决后再施工。
- 图中所示房间壁厚、门窗、楼梯、护栏、高程关系等仅为示意, 并非实际尺寸。