

加氯间内主要设备材料表

序号	设备名称	规格	单位	数量	备注
1	数字隔膜计量泵	Q≥60L/h , H≥4bar	台	1	新增补加氯,撬装;含管道及背压阀、安全阀、过滤器、标定柱、阻尼器等全套附件
2	电动球阀	DN15 PN10	台	4	现状、新增计量泵出口,切换用
3	手动球阀	DN25 PN10	台	1	新增计量泵进口
4	手动球阀	DN15 PN10	台	7	新增计量泵出口、反冲洗管道;新增补加氯投加管道
5	电磁流量计	DN10, PN16, 0~500L/h	台	1	安装于投加主管, 加氯间内; 4-20mA 电流信号反馈与管道口径不匹配时增设变径管, 前后距离要满足安装要求
6	配电控制系统	管道、线缆、控制柜及其所有系统所需附件	套	1	加氯间 所有系统附件及电缆, 具体硬件配置及柜体尺寸待招标后根据现场要求进行二次深化
7	系统内加氯管	DN15 UPVC	米	20	加氯间内管路

厂平面主要设备材料表

序号	设备名称	规格	单位	数量	备注
1	加氯管	DN15 UPVC	m	320	GB/T10002.1标准管道, 1用1备
2	投加点	注入管DN15, 长度按1m考虑	处	2	吸水井人孔, 1用1备, 详见大样图
3	加氯管套管	DN50 Q235B	m	22	新增补加氯, 含1用1备
4	砖砌检修井	0.5m×0.5m×0.5m (h)	个	2	上覆不锈钢盖板
5	破除及恢复混凝土路面		m ²	2	
6	手动球阀	DN15 PN10	台	2	新增补加氯投加管道

说明:

1. 管径单位为毫米。