



加氯斗安装大样图

- 说明:
- 1、本图尺寸单位: 标高以米计, 其余尺寸单位以毫米计。
 - 2、预埋套管型式见02S404-15/17, 设备基础与安装都以实际购买设备附带基础图、安装图为准。
 - 3、高程采用相对高程。
 - 4、因设计时无现况管道物探资料、无现况构筑物壁厚资料, 施工前应复测, 与设计无出入, 方可施工。

投加点井配置清单					
序号	名称	参数	数量	单位	备注
1	顶板开孔	DN200	2	处	
2	钢管	DN200 L=800mm Q235B	2	根	配套法兰、橡胶密封垫
3	不锈钢盖板	DN200	2	块	
4	钢管	DN30 L=150mm 20#	4	根	
5	柔性防水套管	DN50	4	个	参02S404-6、7
6	加氯斗	DN50	4	个	
7	填充物		2	份	详见加氯斗大样图